

陕西农林职业技术大学经济合同	
2026 年度	第 302 号
支出合同	

陕西农林职业技术大学 南校区雨污
分流改造 项目

采 购 合 同

(工程类)

合同编号: RH 采字【20260512】号 20260602001

买 方: 陕西农林职业技术大学

卖 方: 万铭建设集团有限公司

见 证 方: 瑞恒项目管理有限公司

日 期: 2026 年 07 月

合同书

发包方：陕西农林职业技术大学

承包方：万铭建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，为了明确甲乙双方的权利、义务，经过甲、乙双方充分协商，双方对陕西农林职业技术大学南校区雨污分流改造项目项目事宜达成如下协议，以便共同信守。

一、施工内容及地点

1、施工内容：

南校区雨污分流改造施工项目旨在通过改造目前的雨污管网，建立独立的雨水和污水排水系统，提升排水效率、保护生态环境。项目主要包括铺设雨污水管网、配套建设检查井、破除并恢复相关路面等。

具体施工内容详见工程量清单明细表。

2、施工地点：陕西农林职业技术大学南校区

3、施工期限：接到开工令后 60 个日历天完成交付。

二、合同价款：

1. 本工程合同含税总价：人民币（大写）叁佰贰拾万零柒仟玖佰玖拾玖元整（小写：¥3207999.00）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （小写：¥ / ）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （小写：¥ / ）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （小写：¥ / ）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （小写：¥ / ）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

三、合同价款调整、支付及结算

1、合同价款调整

综合单价包含的风险范围：固定综合单价在工程实施期间不因价格变化（如物价波动、气候条件恶劣条件及其它以外困难，政府发布的最新调整文件）而调

整，即综合单价的高低风险由承包人自行承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、因工程设计变更引起工程量清单的增减，在执行建设单位发布的招标最高限价中相对应项目的综合单价乘以（中标价/最高限价）的基础上按实结算。

2、签证：由监理工程师、发包人、本项目根据现场实际情况对承包人实际完成的设计文件外的工程内容进行签证，结算时调整进入总造价。

3、工程变更、签证综合单价调整按下列原则办理：

(1) 工程量清单和招标文件规定范围以外的工程量，必须经发包方在施工过程中当月签字认可的工程量变化单执行，若发包方未认可，则不予以结算；

(2) 对于投标报价清单中有相同项目的，该项目综合单价采用建设单位发布的招标最高限价中的对应项目的综合单价乘以（中标价/最高限价）执行。

(3) 对于投标报价清单中有类似项目的，该项目综合单价经发包人书面同意后，按照建设单位发布的招标最高限价中类似项目的综合单价乘以（中标价/最高限价）进行结算。

(4) 当工程变更或漏项没有适用也没有类似于工程变更项目工程量清单项，按实施时陕西省的计量规则、计价办法、市场材料价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的价，并应报发包人确认工程量，经结算审核后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$

(5) 本工程施工过程中发生的经审批的单项工程变更、签证单价款在施工过程中不予支付，竣工结算完成后一起支付。

2、合同价款支付

2.1 本合同价款按下列方式进行支付：

本工程无预付款，待工程竣工验收合格向承包方支付合同价款 70%，结算审计后，发包方付至结算审核价的 100%。承包方向发包方缴纳工程结算审核价的 0.6%款为水电费，3%款为 3 年保修金（不计息），质保期起算日期以验收合格日期计，保修金待保修满后无质量问题予以退还。

2.2 支付手续办理

每次付款前，承包人应提供等额发票，否则发包人有权拒付，并不承担违约责任。

(1) 本合同价款付至以下账户, 承包方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人: 万铭建设集团有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司西安太华北路支行

账号: 61050193009600000295

(2) 其他

3. 合同结算价款的确定

3.1 依据: 竣工设计图纸、标准图集、合同价款等。

3.2 水电费缴纳

结算时, 水电费按结算审核价的 0.6% 缴纳。

3.3 审减额未超过送审价 10% (不含) 的, 基本费由学校承担, 列入建设工程项目造价成本, 效益费按审减额的 5% 计, 由施工单位承担, 在结算时由财务部门从结算工程款中扣除。审减额超过送审价 10% (含) 的, 结算审计审减额 5% 的效益费和基本费均由施工单位承担, 结算时在工程款中予以扣除。

四、项目经理

姓 名: 强薇;

身份证号: 610423198504250027;

建造师执业资格等级: 二级建造;

建造师注册证书 2021JZS0049614;

建造师执业印章号: / ;

安全生产考核合格证书号: 陕建安 B (2023) 0017530;

联系电话: 13759938514;

电子信箱: 331820505@qq.com;

通信地址: 西安市莲湖区龙首村宫园壹号小区 8 幢 1 单元 12304 室;

承包人对项目经理的授权范围如下: 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同, 必须在杨凌负责此项目, 全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 应该常驻工地现场, 而且其全部时间应用于本工程的管理, 不得兼任其他工作, 每月在现场时间不得少于 22 天。

当发包人提出口头或书面要求时，项目经理必须在 6 小时内到施工现场解决问题。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人应承担违约金 3000 元。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 3000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同擅自更换项目经理，按擅自更换项目经理的违约责任处理。

五、发包方权利与义务

1、发包方应按照合同的约定支付各种费用。

2、发包方有权检查、监督承包方的施工工作情况，对承包方达不到工程标准的，有权要求承包方限期整改、返工。

六、承包方权利与义务

1、工程施工前，承包方应提供详细的施工方案，向发包方书面说明施工中存在的问题等。

2、工程施工过程中，承包方应当做好施工现场的安全防护工作，设置安全警示标志，确保施工安全。因非发包方过错造成施工安全事故的，承包方应当承担全部责任。

3、承包方必须执行合同要求的工程质量验收标准，应在规定时间内完成施工工作。

4、承包方履行本合同时应遵守国家法律法规和发包方的各项规章制度及业务操作规程，如承包方在合同期内因违反国家法律法规和发包方规章制度及业务操作规程给发包方造成任何损失，由承包方向发包方承担相应的赔偿责任。

5、承包方应具备相应的职业道德和专业技能，应具有国家相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗工作。

6、非经发包方书面同意，承包方不得擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方。

7、承包方应按照施工内容做好工作记录。

8、承包方施工人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的施工条件确认，确保工作环境安全；施工过程中，避免产生污染；施工工作结束，应做好现场的清洁工作，做到“工完料净场地清”。

9、承包方须委派与响应文件相一致的项目经理进驻施工现场，负责施工管理与协调工作，每周驻工地时间不能低于5天。如有特殊情况，需更换项目经理，需履行项目经理变更手续。如需请假，必须履行请假手续。

10、安全文明施工：

10.1 执行政府有关文明施工规定，加强安全文明施工培训和教育；施工现场周围设置围挡，张贴安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志；

10.2 各种材料必须分种类按不同规格堆放，并悬挂标识牌；

10.3 做好降噪防尘防护工作；

10.4 遵守学院相关规章制度；

10.5 加强现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材。

10.6 加强施工现场防汛、防雷、防风及防坍塌和坠落管理，做好现场临时排水、临时用电的安全检查及隐患排查工作。

11、其他约定：

11.1 承包方负责施工过程中的所有安全事故责任及成品保护，承担全部经济损失，与发包方无关。

11.2 与工程所在地环保、综合执法、交警部门、市政、其他个人或相关社会组织的协调工作均由承包方负责，并承担由此产生的所有费用。

11.3 质量要求：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

七、质量标准及安全保证：

质量标准：合格，质保期贰年。

安全保证：(符合国家和磋商文件安全要求)。

八、验收标准、方法

1、验收标准：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

2、验收时间：提交竣工验收时间 30 日历天内。

九、不可抗力

1、下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 1 小时内通知对方，并在其后 3 日内向对方提供有效证明文件。

3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

十、违约责任

1、发包方迟延付款的，每迟延一日，应当向承包方支付延迟付款部分 0.5% 的违约金。

2、承包方逾期完成施工任务的，每逾期一日，应当向发包方支付合同总金额 0.5% 的违约金；该违约金不足以支付发包方损失的，承包方应当予以补足。逾期超过 10 日，承包方除承担上述违约责任外，发包方还有权单方解除合同。

3、承包方的施工不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新施工，工期不予顺延；经重新施工仍不符合约定的，发包方有权解除合同。由此造成发包方损失的，应当由承包方赔偿全部损失。

4、在质保期内发生的质量问题，承包方应负责按发包方要求进行无偿返修。承包方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成发包方损失的，应当由承包方赔偿全部损失。

5、承包方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天支付违约金 1000 元。

6、承包方拒不履行本合同约定义务或无故拖延工期的，发包方有权聘请第三方进行施工，因此产生的相关费用由承包方承担；同时发包方有权解除合同，合同因此解除的，承包方应向发包方承担合同总价 5% 的违约金。

7、非经发包方书面同意，承包方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的，承包方承担由此给发包方造成的一切损失，并应向发包方支付合同总价款 5% 的违约金。

十一、合同的生效、解除和终止

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章或合同专用章后生效。

2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

3、本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

3.1 发包方解除合同条件：

3.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.1.2 在履行期限届满之前，承包方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.1.3 工程质量不符合约定的，经重新施工后仍不符合约定的，发包方有权解除合同。

3.1.4 未经发包方书面同意，承包方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的。

3.1.5 发包方可以随时解除合同，但因此给承包方造成损失的，应当予以赔偿。

3.1.6 其它约定：

3.2 承包方解除合同条件：

3.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.2.2 在履行期限届满之前，发包方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.2.3 其它约定：

4、有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

4.1 合同已经按照约定履行完结。

4.2 双方协商解除合同。

4.3 双方约定的其它情形：

十二、争议解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，合同任何一方均有权向发包方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1、若本合同项下产品系承包方通过招标采购，磋商文件、响应文件及澄清均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

- （1）本合同书
- （2）标准、规范及技术文件
- （3）成交通知书
- （4）开标会现场澄清
- （5）磋商文件
- （6）响应文件
- （7）报价单或预算书

合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

2、合同生效及终止。本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖买卖双方印章之日起生效，至双方履行完合同项下各自的义务之日终止。


3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式陆份，其中，承包方肆份（财务处壹份、资产设备处壹份、使用单位壹份，招投标处壹份），发包方贰份。

（以下无正文）


招投标处商务审核意见：以上商务部分审核无误。

审核人：



使用部门技术审核意见：以下技术部分审核无误。

审核人：



承包方名称：陕西农林职业技术大学
地 址：杨凌农业高新技术产业示范
区渭惠路24号

邮 编：712100

电 话：

传 真：

法定代表人或授权代表签字：

招投标处签字：

盖章（学校经济合同章）：

使用单位名称：后勤保障处

使用单位负责人审核签字：

盖章：（使用单位公章）

发包方名称：万铭建设集团有限公司

地 址：西安市莲湖区龙首村宫园壹号小
区8幢1单元12304室

邮 编：710000

电 话：13572003368

传 真：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安
太华北路支行

帐 号：61050193009600000295

法定代表人

或授权代表签字：

盖章：张鹏
6101970521740
年 月 日

见证方名称：瑞恒项目管理有限公司

邮 编：710000

电 话：029-88441538

传 真：029-89550806

代表签字：孙萍

盖章：瑞恒项目管理有限公司
6100000770029
2016年7月6日

附件 1：最高投标限价及工程量清单

工程名称： 南校区校园雨污分流改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 3337529.47
（大写）： 叁佰叁拾叁万柒仟伍佰贰拾玖元肆角柒分

编制人： _____（注册造价工程师签字及盖章）

审核人： _____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位： _____（盖章）

法定代表人或其授权人： _____（签字或盖章）

编制时间： 2026 年 06 月 03 日

招标人： 陕西农林职业技术大学 （盖章）

法定代表人或其授权人： 仲伟周 （签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-土建部分

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		污水工程					
1	041001002001	拆除人行道 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	[项目特征] 1. 材质: 透水砖 2. 厚度: 53mm	m ²	720.8		
2	041001003001	拆除基层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	[项目特征] 1. 材质: 细石混凝土 2. 厚度: 100mm	m ²	720.8		
3	040103005001	废料弃置 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除垃圾 2. 运至垃圾处理厂	m ³	152.45		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 250mm	m ²	152		
5	041001003005	拆除基层 1. 材质: 石灰土 2. 厚度: 30cm厚		m ²	152		
6	040103005003	废料弃置 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除垃圾 2. 运至垃圾处理厂	m ³	108.76		
7	040101002001	挖沟槽土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 2150mm	m ³	2715.47		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	[项目特征] 1. 填方来源: 沟槽挖土 2. 密实度: ≥ 0.93 3. 材料品种、规格: 素土	m ³	2496.09		
9	040204001001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格: 240*115*53透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 100厚C15混凝土		m ²	720.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-土建部分

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	040202001003	石灰稳定土 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	[项目特征] 1. 含灰量: 10% (重量比) 2. 厚度: 300mm	m ²	152		
11	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 250mm	m ²	152		
12	041001007001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式: 砖砌检查井 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 垃圾外运		m ³	60.5		
13	040504002001	现浇混凝土井 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	[项目特征] 1. 种类: 污水检查井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土, 300厚3:7灰土 4. 混凝土强度等级: C30	座	48		
14	040504009001	化粪池 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 钢筋制作、安装 4. 混凝土浇筑	[项目特征] 1. 材质: 钢筋混凝土 2. 型号、规格: 容积: 100m ³	座	1		
15	040504009002	化粪池 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 钢筋制作、安装 4. 混凝土浇筑	[项目特征] 1. 材质: 钢筋混凝土 2. 型号、规格: 容积: 50m ³	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-土建部分

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040504009003	化粪池 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 钢筋制作、安装 4. 混凝土浇筑	[项目特征] 1. 材质: 钢筋混凝土 2. 型号、规格: 容积: 30m³	座	1		
17	040504009004	隔油池 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 钢筋制作、安装 4. 混凝土浇筑	[项目特征] 1. 材质: 钢筋混凝土 2. 型号、规格: 容积: 4.5m³	座	1		
		雨水工程					
18	041001002002	拆除人行道 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	[项目特征] 1. 材质: 透水砖 2. 厚度: 53mm	m²	1940.3		
19	041001003003	拆除基层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	[项目特征] 1. 材质: 细石混凝土 2. 厚度: 100mm	m²	1940.3		
20	040103005002	废料弃置 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除垃圾 2. 运至垃圾处理厂	m³	410.37		
21	040801006001	拆除砖石结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	[项目特征] 1. 结构形式: 砖砌	m³	84.7		
22	040101002002	挖沟槽土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 1120mm	m³	4711.54		
23	040103001002	沟槽、基坑回填方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	[项目特征] 1. 填方来源: 沟槽挖土 2. 密实度: ≥0.93 3. 材料品种、规格: 素土	m³	4092.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-土建部分

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	040204001002	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格: 240*115*53透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 150mm厚3:7灰土, 100mmC15混凝土	1. 块料品种、规格: 240*115*53透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 150mm厚3:7灰土, 100mmC15混凝土	m ²	1940.3		
25	040504002002	现浇混凝土井 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	[项目特征] 1. 种类: 雨水检查井 2. 规格: 1000*1000mm 3. 垫层、基础材料及厚度: 100厚C15混凝土, 300厚3:7灰土 4. 混凝土强度等级: C30	座	72		
26	040504010001	雨水口	1. 图集做法: 06MS201-8/10 2. 雨水井型号: 砖砌偏沟式双算雨水口 3. 规格: 1450*380mm 4. 井深: 平均深度1m 5. 井壁: 240厚M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝 6. 垫层: 100厚C15混凝土垫层, 50厚C15混凝土流槽	座	31		
		合	计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-安装

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		污水工程					
1	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: :3:7灰土150厚, C20混凝土100厚 2. 基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级:C30 4. 管道规格、等级:D400 II级管 5. 连接形式:承插	m	496		
2	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: :3:7灰土150厚, C20混凝土100厚 2. 基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级:C30 4. 管道规格、等级:DN300 II级管 5. 连接形式:承插接口详见06MS201-1/25-① 6. 铺设深度:1000mm	m	174		
3	040501001003	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: :3:7灰土150厚, C20混凝土100厚 2. 基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级:C30 4. 管道规格、等级:DN200 II级管 5. 连接形式:承插接口详见06MS201-1/25-① 6. 铺设深度:1000mm	m	107		
		雨水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水-安装

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040501001004	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 3:7 灰土 150 厚, C20 混凝土 100 厚 2. 基础材质、形式及厚度: 120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级: C30 4. 管道规格、等级: D400 II 级管 5. 连接形式: 承插	m	716		
5	040501001005	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 3:7 灰土 150 厚, C20 混凝土 100 厚 2. 基础材质、形式及厚度: 120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级: C30 4. 管道规格、等级: DN300 II 级管 5. 连接形式: 承插接口详见 06MS201-1/25-① 6. 铺设深度: 1000mm	m	1037		
6	040501001006	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 3:7 灰土 150 厚, C20 混凝土 100 厚 2. 基础材质、形式及厚度: 120° 混凝土基础 3. 混凝土强度等级: C30 4. 管道规格、等级: DN200 II 级管 5. 连接形式: 承插接口详见 06MS201-1/25-① 6. 铺设深度: 1000mm	m	523		
合 计							



中标（成交）通知书

项目编号：RH采字【20260512】号

万铭建设集团有限公司：

陕西农林职业技术学院于 2026年06月17日就 南校区雨污分流改造项目（项目编号：RH采字【20260512】号）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	南校区雨污分流改造项目
中标(成交)金额(元)	3,207,999.00
合计金额(大写):叁佰贰拾万零柒仟玖佰玖拾玖元整	

