

陕西省楼观台国有生态实验林场“百万亩
绿色碳库”试点示范项目

碳汇计量监测设备采购

合 同

甲 方：陕西省楼观台国有生态实验林场

乙 方：陕西智创华科信息技术有限公司

签 约 地 点：西安市周至县楼观镇楼观台



二〇二六年 月 日

陕西省楼观台国有生态实验林场“百万亩绿色碳库”试点示范项目

碳汇计量监测设备采购

合同目录

- 一、政府采购合同
- 二、中标通知书
- 三、投标函
- 四、开标一览表及分项报价表
- 五、产品技术参数表
- 六、技术方案（见投标文件）
- 七、作业设计（另成册）

陕西省楼观台国有生态实验林场“百万亩绿色碳库”试点示范项目

碳汇计量监测设备政府采购合同

甲方（采购人）：陕西省楼观台国有生态实验林场

统一社会信用代码：126100002210547820

住所地：西安市周至县楼观镇楼观台

负责人：王国强

联系电话：029-85180143

乙方（中标人）：陕西智创华科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6X281E3M

住所地：西安市高新区高新路8号丽华科技大厦30楼2010室F252号

法定代表人/负责人：胡静

联系电话：18091181465



依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本项目招投标文件等，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就陕西省楼观台国有生态实验林场“百万亩绿色碳库”试点示范项目碳汇计量监测设备采购项目相关服务事项达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵照执行。

第一条 合同文件构成

1. 中标通知书；
2. 招标文件及补遗文件；
3. 投标文件及有关附录；
4. 其他有关合同项目的特定信息附件或说明；

第二条 合同标的、交货期限及地点

1. “碳库”监测设备及主要参数清单:

序号	设备名称	品牌型号	主要参数指标	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	物联网监控主机	中遥天地 ZYTD-IWG-05B	1. 数据传输需支持 TCP、UDP、MQTT 任一主流物联网通信协议; ▲2. 支持北斗卫星定位, 可对接通用物联网云平台; (提供上述要求的相关证明材料, 包括: 设备彩页截图或者设备彩色照片或者设备官网截图或者第三方检测报告); ▲3. 空旷无遮挡环境下无线通信传输距离不小于 1500 米; 支持 AC220V 市电或者 DC12V~24V 接入; (提供上述要求的相关证明材料, 包括: 设备彩页截图或者设备彩色照片或者设备官网截图或者第三方检测报告)4. 整机防护等级不低于 IP66; 5. 工作温度-40℃~+60℃。6. 工作湿度: 0%~95; 7. 标配 RS485/RS232 采集接口支持远程升级; 8. 提供自设备最终验收合格之日起连续五年的数据传输支持, 在项目实施区域内保障设备与平台正常通信, 包含设备所需的物联网通信卡、通信流量、网络接入及数据传输正常传输所需的全部技术支持。	台	2	35320.00	70640.00
2	二氧化碳传感器	中遥天地 ZYTD-HJJJC-02B	1. 测量量程 0ppm~5000ppm; (在25℃标准环境下); 2. 测量精度≤±(40ppm+3% FS) (FS代表满量程); 3. 最小分辨率不大于1ppm; 4. 洁净空气标准工况下T90阶跃响应时间≤2s; DC12V~24V直流供电, 5. 标配RS485接口; 6. 防护等级不低于IP65; 7. 工作温度-40℃~+60℃; 8. 工作湿度: 0%~95%。	个	2	3770.00	7540.00
3	甲烷传感器	中遥天地 ZYTD-HJJJC-02B	1. 测量量程0%~100% LEL (甲烷); 2. 整机最小分辨率不大于 1% LEL; 3. 常温标准工况下全量程基本误差≤±5% FS (FS代表满量程); 4. 通电后预热稳定时间≤5min; DC12V~24V 直流供电; 5. 标配 RS485 接口; 6. 防护等级不低于IP65; 7. 工作温度-40℃~+60℃; 8. 工作湿度: 0%~95%。	个	2	7550.00	15100.00
4	氧气浓度传感器	中遥天地 ZYTD-HJJJC-02B	1. 测量量程 0~25% Vol; 2. 整机最小分辨率≤0.1% Vol; 3. 常温标准工况下全量程测量误差≤±3% FS (FS为满量程); 4. 通电预热至数据稳定时间≤5min; 5. DC12V~24V 直流供电, 标配 RS485接口、Modbus-RTU 通讯协议; 6. 防护等级不低于 IP65, 7. 工作温度-40℃~+60℃; 8. 工作湿度: 0%~95%。	个	2	7965.00	15930.00

5	温湿度传感器	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 温度测量范围 $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$ ， 25°C 标准环境下温度测量误差 $\leq\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ； 2. 湿度测量范围 0% RH $\sim$ 99%RH，在 25°C 、60%RH 标准工况下湿度测量误差 $\leq\pm 3\%$ RH；3. DC12V $\sim$ 24V 宽压直流供电，标配 RS485接口；4. 防护等级不低于IP65，5. 适用环境 工作温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；6. 工作湿度：0% $\sim$ 95%。	组	2	1380.00	2760.00
6	风速/风向传感器	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 风速测量范围 0 $\sim$ 70m/s，风速最小分辨率 $\leq 0.1\text{m/s}$ ，风速测量误差 $\leq\pm (0.2+0.03V)\text{m/s}$ （V 为实测风速），动态响应时间 $\leq 1\text{s}$ ；风向测量范围 $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ ，风向最小分辨率 $\leq 1^{\circ}$ ，风向全量程测量误差 $\leq\pm 3^{\circ}$ ，起动风速 $\leq 0.5\text{m/s}$ ；DC12V $\sim$ 24V 宽压直流供电，标配 RS485； 2. 防护等级不低于IP65， 3. 工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 、0 $\sim$ 95% RH。	组	2	3250.00	6500.00
7	雨量计	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 正常测雨强度0.01 $\sim$ 4mm/min，短时暴雨允许通过最大雨强 $\geq 8\text{mm/min}$ ；雨量分辨率 $\leq 0.5\text{mm}$ ；额定雨强区间内整机测量误差 $\leq\pm 3\%$ ；2. 承雨口 $\Phi 200\text{mm}$ 、刃口 $40^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，304不锈钢集雨筒、内置防尘滤网；DC12V $\sim$ 24V供电，RS485；3. 防护等级不低于IP65；4. 工作环境： $0^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；5. 湿度：0 $\sim$ 95% RH。	个	2	3485.00	6970.00
8	大气压力传感器	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 测量量程：0 $\sim$ 120kPa； 25°C 、75kPa标准工况下测量误差 $\leq\pm 0.15\text{kPa}$ ；最小分辨率 $\leq 0.1\text{kPa}$ ；2. 年度长期漂移 $\leq 0.1\text{kPa/年}$ ；动态响应时间 $\leq 1\text{s}$ ；DC12V $\sim$ 24V 供电 RS485；3. 防护等级不低于IP65；4. 工作环境： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；5. 湿度 0 $\sim$ 95% RH。	个	2	2050.00	4100.00
9	PM2.5/10传感器	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 测量量程0 $\sim$ 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ； 25°C 标准工况下整机示值误差 $\leq\pm 10\%$ ；最小分辨率 $\leq 1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；整机年度长期漂移 $\leq 1\%/年$ ；动态响应时间 $\leq 90\text{s}$ ；DC12V $\sim$ 24V 供电，RS485；2. 防护等级不低于IP65；3. 工作环境： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；4. 湿度：0 $\sim$ 95%RH	组	2	3176.00	6352.00
10	光合有效辐射传感器	中遥 天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 光谱响应范围400nm $\sim$ 700nm；测量量程 $\geq 0\sim 2500\mu\text{mol}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ ；最小分辨率 $\leq 1\mu\text{mol}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ ；标准工况下整机示值误差 $\leq\pm 2\%$ FS；DC12V $\sim$ 24V 供电，RS485；2. 防护等级不低于IP65；3. 工作环境： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；4. 湿度：0 $\sim$ 95% RH。	个	2	5480.00	10960.00

11	土壤温湿度/电导率	中遥天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 温度量程-40~80℃, 分辨率0.1℃, 精度 ±0.5℃ (25℃); 2. 湿度量程0-100%, 分辨率0.1%, 精度0-50%内 ±2%, 50-100%内 ±3% (棕壤, 60%, 25℃)。 3. 标配 RS485 接口 4. DC12~24V 供电, RS485, 年稳定性 ≤5% FS。	组	2	3585.00	7170.00
12	土壤PH传感器	中遥天地 ZYTD - HJJC -02B	1. 测量量程 ≥3~9PH, 最小分辨率 ≤0.1PH; 标准工况示值误差 ≤±0.3PH; 2. 整机工作环境: -40℃~60℃, 响应时间 ≤10s; 3. DC12~24V 供电, RS485, 年稳定性 ≤5% FS。	个	2	3480.00	6960.00
13	太阳能监测仪组件	润泽新能源 RZ - 150M -166	1. 太阳能光伏组件: 峰值功率 ≥200W, A 级单晶硅电池片, 组件转换效率 ≥20.5%, 满足: -40℃~+85℃户外全天候使用; 2. 储能用胶体蓄电池12V100Ah; 3. 配套安装套件: 含金属光伏固定支架、国标铜芯防水线缆、防水接线盒、接地配件、安装抱箍、全套固定紧固件等完整辅材; 4. 性能要求: 整套供电系统可支撑全部监测传感器连续 3 天阴雨无光照正常运行。5. 整套供电系统防护等级不低于IP65, 可适应户外全天候使用。	套	2	21900.00	43800.00
14	碳通量塔(杆)	中遥天地 10米定制	1. 10米单管拉线式金属杆: 采用碳素结构钢, 杆体壁厚 ≥4mm, 整体热镀锌防腐处理, 设计抗风等级 ≥12级 (32.7m/s), 预留多层传感器安装接口和爬梯; 2. 配套基础地笼: 采用 Φ16mm 以上钢筋焊接而成, 尺寸 ≥800mm × 800mm × 800mm; 安全拉线: 采用 Φ8mm 以上热镀锌钢丝绳, 共3组, 每组2根, 配套花篮螺栓和地锚; 3. 配套避雷针和接地系统: 避雷针高度 ≥1.5 米, 接地电阻 ≤10 Ω。	套	2	29850.00	59700.00
15	围栏	中遥天地 4m*4m 定制	1. 内侧围护有效净空 ≥4m × 4m, 围合布局适配通量塔及传感器布设: 围栏成品高度 ≥1.8m; 2. 立柱 Q235 钢材, 壁厚 ≥2.0mm; 围网包塑丝径 ≥3.5mm, 网孔 50 × 50mm, 材质符合GB/T343 国标; 整体热镀锌 + 浸塑双重防腐处理; 3. 配套 C20 混凝土预埋基础、检修单开门 (门洞宽度 ≥1m)、门锁、全套固定五金配件; 4. 产品适应野外全天候环境, 抗冲击耐腐蚀。	米	32	890.00	28480.00

16	树木生长监测仪（核心产品）	中遥天地 ZYTD-LMSZ-04A	1. 远距离LORA数据采集与通信树木周长范围：0~950mm（可定制延长无限距离）▲ 2. 精度：±0.5mm；（提供上述要求的相关证明材料，包括：设备彩页截图或者设备彩色照片或者设备官网截图或者第三方检测报告）▲ 3. 分辨率：0.1mm；（提供上述要求的相关证明材料，包括：设备彩页截图或者设备彩色照片或者设备官网截图或者第三方检测报告） 4. 采集点通信距离：3000米（可视） 5. 采集间隔：1~720小时可设置▲ 6. 支持北斗卫星定位；（提供上述要求的相关证明材料，包括：设备彩页截图或者设备彩色照片或者设备官网截图或者第三方检测报告） 7. 单点定位精度（水平）：≤5m； 8. 单点定位精度（垂直）：≤10m； 9. 测量绳长：≥1m（长度可定制）； 10. 重量：≥150g； 11. 防护等级：≥IP65。	个	106	4478.00	474668.00
17	安防预警摄像机	中遥天地 2T47XM-LGL2T	1. 1/1.8英寸ProgressiveScanCOMS； 2. 存储扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256GB，配备128GB内存卡； 3. 像素：≥400万； 4. 供电：DC12V或POE供电 5. 最高分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps； 6. 整机防护等级不低于 IP66； 7. 支持ONVIF、GB/T28181通用网络协议； 8. 支持H.265/H.264 视频编码标准。	套	2	16130.00	32260.00
18	监测样地标识牌	中遥天地定制	1. 尺寸：≥90×60cm； 2. 热镀锌钢架：采用Q235B钢材，壁厚≥2.0mm，单立柱结构，整体热镀锌防腐处理。 3. 铝合金面板：厚度≥1.5mm，采用符合国标的铝合金板材牌面； 4. 采用反光膜印刷：逆反射系数符合国标要求。	个	10	4480.00	44800.00
19	样地界桩	中遥天地定制	1. 桩体为无碱玻璃纤维拉挤玻璃钢一体成型，平均壁厚≥4.5mm，加强配置局部壁厚不低于5mm； 2. 截面外廓尺寸≥100mm×100mm，地面以上桩体长度≥1000mm，尺寸公差 ±10mm； 3. 桩体无分层、气泡、开裂缺陷，抗冲击、耐酸碱腐蚀，适用野外：-35℃~70℃环境； 4. 桩体带反光标识文字，图案耐久性好且不脱落； 5. 配套预埋固定施工方案，埋设深度≥350mm。	个	40	775.00	31000.00

2. 交货期限：自合同签订之日起90日历天。

3. 交货地点：甲方指定交货地点。

第三条 合同价款、履约保证金及支付方式

1. **合同总价：**¥875690.00（大写：捌拾柒万伍仟陆佰玖拾元整）。

本项目为固定总价合同。合同总价即中标价，不受市场价格变化的影响。包含所提供货物的设计、制造、检测检验、包装运输、保险、装卸、二次运输，现场保管、安装调试、备品备件、5年流量、伴随服务，售后服务、相关税费等完成本项目所需的一切费用。甲方不再另行支付其他任何费用。

2. **履约保证金：**合同签订生效后，乙方按合同总价的5%向甲方缴纳履约保证金，即¥43785.00，大写：肆万叁仟柒佰捌拾伍元整，待项目完工验收无质量和其他问题后，甲方一次性无息返还乙方。

3. 支付方式：

（1）**预付款支付：**合同签订生效，且甲方收到乙方缴纳的履约保证金10日内，支付乙方合同总价款的40%作为设备预付款，即¥350276.00（大写：叁拾伍万零贰佰柒拾陆元整）。

（2）**尾款支付：**全部货物到货、安装调试完成、验收合格后10日内，支付合同总价60%，即¥525414.00（大写：伍拾贰万伍仟肆佰壹拾肆元整）。

第四条 双方权利与义务

1. 甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项，积极配合乙方完成设备安装及调试以及监测服务等工作。

2. 甲方按照合同约定的要求和标准及时检验货物、组织项目验收。

3. 甲方按本合同约定及时支付合同款项。

4. 国家法律法规规定应由甲方承担的其他责任和义务。

5. 乙方按照合同约定时间、地点交付合格货物，接受甲方监督管理，无条件配合甲方检查验收等，同时做好售后服务及质保相关工作。

6. 乙方按项目要求开展碳汇计量监测服务，确保监测数据准确有效。
7. 乙方需按甲方要求提供完整的项目资料两套。
8. 国家法律法规规定应由乙方承担的其他责任和义务。

第五条 运输、安装、调试要求

1. 乙方负责其所供货物的运输、安装、调试等相关工作，并承担涉及的一切费用和 risk，包括因乙方原因而延期所产生的所有费用。
2. 乙方可根据货物特性自行选择包装及运输方式，并采取妥善保护措施，确保所供货物安全无损送达甲方指定交货地。甲方如临时变更交货地，应及时告知乙方。
3. 产品到达甲方指定地点后，双方应及时组织相关人员进行检验、检查，验收合格后方可投入使用，对于不合格或不符合要求的货物乙方应及时调换。
4. 乙方安装调试必须符合甲方招标要求，在安装调试中如有损坏需免费更换，安装调试所需一切工具、仪表或材料均由乙方自行提供。

第六条 项目验收

1. 乙方完成安装及调试部署并进行单体测试合格后，准备验收文件，书面向甲方提出验收申请；由甲方组织相关单位进行项目验收，乙方无条件协助配合。
2. 验收内容：交货验收时对所提供货物的原产地、品牌、型号、数量和参数指标等是否与合同清单一致，产品技术指标、性能参数、质量是否达到现行国家有关验收“合格”标准，是否按照甲方要求在规定时间内安装、调试，是否提供完整的相关资料，是否按要求完成了碳汇计量监测服务。

3. 验收依据及标准：按国家相应标准和规范以及本项目招投标文件等技术指标为依据。各项指标均应符合“合格”标准。如乙方提供的产品或服务达不到招标要求和投标文件承诺的，将视为验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件免费更换或整改，直至达到合格标准。

4. 验收通过后，出具验收报告（验收单），双方签字盖章后生效。

第七条 权利担保及知识产权保护

1. 乙方保证对其所提供的全部货物或服务享有合法权利。

2. 乙方保证交付的货物无任何抵押、查封等担保物权和权利限制。

3. 乙方保证其所提供的货物或服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。

4. 如任何第三方提出侵权指控或甲方在使用该货物时构成上述侵权的，由乙方向第三人承担法律责任，甲方将收回已支付的全部合同价款；如甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿；给甲方造成其他损失的，由乙方赔偿相应损失。

第八条 质量保证

1. 乙方提供的货物必须保证质量，符合国家相关标准和测试要求，必须为全新的合格正品货物（含零部件、配件等），应全面满足招标文件要求；如招标文件未明确要求的，按照强制性国家标准履行或按招标货物主流标准配置或以甲方的补充要求为准，所供货物质量应严格按国家最新（以合同签订日为止最新公布的）标准和规范执行。

2. 乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定；自主创新产品必须是列入政府采购清单的产品。

3. 所供货物出现质量问题，乙方应负责“三包”服务及相关费用。

4. 乙方保证所有货物完好无损包括配套包装，货物包装应为出厂时的原包装，如有缺漏、损坏或内附资料不全的，由乙方负责调换、补齐。

5. 乙方承诺，在甲方使用乙方所提供的货物过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等原因造成损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

第九条 售后服务

1. 质保期：自验收合格之日起五年，免费维修、更换、人工、差旅、运输全免（仅限于非人为及自然灾害导致设备损坏）。

2. 乙方应提供其公司可承担售后维护的技术人员及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。提供全年7×24小时的技术服务。

3. 乙方在项目实施过程中，因质量保障人员、资源不足或合同执行不力，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目合作并向乙方进行索赔。

4. 乙方所提供产品的质保期为该产品验收合格之日起壹年。

5. 在整个质保期内因产品的设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障或产品本身质量出现问题的，由乙方负责解决并承担全部费用。

6. 质保期内乙方在接到甲方设备故障报告后，应在24小时内作出实质性响应或提出解决方案，维修技术人员应在48小时内抵达现场服务；逾期每逾期1日，按合同总价0.05%支付违约金。若无法修复，免费更换新机；如仍不合格，甲方有权解除合同并索赔。

7. 质保期内维修费用包含在合同总价中，如乙方未按投标文件以及合同约定提供质保服务的，或服务技术达不到要求且不整改，甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方另行承担。

第十条 保密条款

1. 乙方不得向其他方透露在合作期间获得和知晓的属于甲方且甲方负有保密义务的任何资料信息。未经甲方许可，乙方不得在合作目的之外使用或向其他方透露甲方的任何资料信息。

2. 当甲方提出收回为本项目提供的有关资料时，乙方应将有关资料及其复制件立即交还给甲方，或应甲方的要求立即销毁。

3. 本条款不受合同有效期限限制，应在本合同期满、撤销、变更、解除和终止后仍然有效，若发生泄密情况，应承担相应责任。

第十一条 安全责任

1. 乙方必须对其作业服务等实施过程的安全全面负责，对其所属人员进行安全文明教育培训，采取必要的安全防护措施，承担其劳保、工伤、人身意外事故的保险责任及其后果，确保其人身财产安全 and 安全施工。

2. 乙方必须遵守安全防护、文明施工、森林防火、野生动植物保护等有关法律法规的规定，遵守甲方有关制度，并接受甲方监督与管理。

3. 严禁在作业区内随意用火、抽烟等，严防森林火灾发生，若由乙方施工引起森林火灾，乙方承担全部责任和损失。

4. 合同期内乙方所属人员，因违反治安消防管理条例或在往返项目地途中造成安全责任事故和损失的，由乙方承担全部责任。

5. 乙方应严格遵守以上安全责任条款以及其他安全文明有关规定，并随时进行自我检查，发现隐患及时整改。若发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定和程序及时上报处理，并承担相关责任和损失，甲方不承担由此带来的任何责任和损失。

第十二条 违约责任

出现下列情形之一，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿损失：

1. 逾期交付/安装调试超过30日历天；
2. 验收两次不合格，经整改仍无法达到招标文件及合同标准；
3. 提供假冒伪劣、翻新、二手设备，或与投标承诺品牌型号不符；
4. 拒绝履行质保义务、经催告仍拒不整改超过15日；
5. 擅自转包、分包本项目主要工作。

第十三条 合同解除或免责

1. 双方约定不可抗力情况是指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。不可抗力事件包括但不限于：战争、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、政策变化、政府禁止等。

2. 甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7天内提供相应证明，双方均不承担违约责任；合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，应尽力为对方排除不良影响。若因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 因政府相关政策变化，需终止本合同时，本合同可随时终止。

第十四条 合同变更、终止

1. 本合同生效后，未经双方协商一致且达成书面协议的，任何一方不得擅自变更项目内容或本合同条款，如果需变更时，双方应协商达成一致并签署书面文件，所签署的书面文件与本合同具有同等法律效力。

2. 除依据法律法规之规定或双方经协商一致外，任何一方均不得擅自终止本合同或取消其中某一部分。

3. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十五 条争议解决

1. 本合同履行过程中发生的任何争议，双方应协商解决。如协商不成，均可向项目所在地行政仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2. 除正在提起诉讼或与该诉讼有关的部分外，其余部分继续履行。

第十六条 其他约定

1. 本合同经双方签字（签章）并加盖公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商约定并签署书面文件，所签署书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 法定代表人 或授权代理人：  开户行：中国农业银行周至县支行 账 号：26165701040002721 签订日期：2020年7月17日	乙方（盖章）： 法定代表人 或授权代理人：   开户银行：招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行 账号：129910813010802 签订日期：2020年7月17日
---	--

中标（成交）通知书

项目编号：XATZ-2026-00311W



陕西智创华科信息技术有限公司：

陕西省楼观台国有生态实验林场于 2026年07月09日就 陕西楼观台国有生态实验林场“百万亩绿色碳库”试点示范项目碳汇计量监测设备采购（项目编号：XATZ-2026-00311W）进行 公开招标采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包1
中标（成交）合同包名称	陕西楼观台国有生态实验林场“百万亩绿色碳库”试点示范项目碳汇计量监测设备采购
中标（成交）金额（元）	875,690.00
合计金额（大写）：捌拾柒万伍仟陆佰玖拾元整	



根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

