智慧库房建设采购合同

甲　　方：陕西省档案馆

乙　　方：西安鑫创科技有限公司

签订日期：2026年 8月 21日

智慧库房建设采购合同

甲方（采购人）：陕西省档案馆

乙方（供应商）：西安鑫创科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就智慧库房建设（二次）（项目编号：ZDGC-ZC-2601112.1B1 ）项目范围与相关事项协商一致，订立本合同。

一、供货内容:

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价/元	合计/元
1	智慧库房一体化管理平台	品牌：HDF 型号：V2.0	（1）系统平台需对接档案馆BIM运维平台（供应商应提交实现与BIM运维平台对接的书面承诺函），实现数据统一、互联互通，对接过程保障双方系统独立性，避免因数据交互引发系统故障或安全风险。集成智能密集架系统、3D数字孪生系统、RFID档案管理子系统及盘点机器人调动系统等应用系统。 首页能实时显示库房涉密档案数据信息、库房环境监控、库房安全防范、3D库房全景图等内容。 显示监测密集架的实时状态、实时环境信息（温度、湿度），可实现密集架锁定、解锁、开合架、停止、通风等功能。 具有涉密档案查找、借阅、标签写入等管理功能。 可实现与盘点机器人联动管理，支持对档案盘点机器人发出任务指令，操控机器人进行涉密档案盘点工作。	1	套	160000.00	160000.00
2	定制3D数字孪生系统	品牌：HDF 型号：V2.0	3D数字孪生库房同步显示档案库房的基础数据和流转数据，实时在虚拟库房展示现实库房的涉密档案存放情况。通过大屏可视化，对档案库房相关设备数量、在线状态、分布情况等进行展示。 ①展示现实场景的数字孪生库房，按照真实库房场景定制化搭建，支持实时缩放、旋转操作。 ②档案查询可视化，可通过题名、档号、关键字等信息搜索档案，并可对搜索结果定位到所在密集架列及层节位置。档案容量可视化，以图表或数据等形式，显示密集架的实时剩余、占用情况。 ③温湿度可视化，可实时显示温湿度数据。 ④巡检可视化，模拟管理人员巡检库房智能密集架等设备运行状况，支持定时巡检并导出巡检日志。 ⑤图表可视化，支持以图表形式展示档案类型、档案数量等统计数据。 遵循国家及行业相关标准，对定制3D数字孪生系统进行软件测试服务，全面验证系统各项功能的完备性、正确性、适合性，确保所有功能模块	1	套	45000.00	45000.00

			符合需求规格，满足档案库房日常智能化管理操作需求，无功能缺失、逻辑错误、操作异常问题，并提供由省级或省级以上检测机构出具的《软件测试报告》。				
3	RFID管理子系统	品牌：HDF 型号：V1.0	聚焦档案的自动化识别、精准定位与安全管控，实现涉密档案管理过程可追溯，并通过与一体化管理平台对接，达成业务数据互通、管理流程协同的一体化集成管控。RFID智能档案管理系统各模块间通过搭配专业的RFID硬件设备运行，实现以下相关功能：①标签关联：实现实体档案与RFID档案标签关联；②馆员工作站管理：实现档案的借阅、归还、查询等；③安全监测：实现档案的出入库、档案安全监测等；④档案盘点：实现档案的盘点、查询、定位等。	1	套	25000.00	25000.00
4	数据库	品牌：瀚高 型号：V4.5	瀚高数据库，安全可靠数据库目录产品，具备完全自主知识产权，支持安全可靠操作系统，支持各种国内主流服务器及硬件，提供主流集成接口，能够完成数据库管理、维护、迁移等，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。	1	套	43000.00	43000.00
5	中间件	品牌：东方通 型号：V7.0	完全满足，TongWebV7.0软件遵循国家标准GB/T26232-2025《信息技术 中间件应用服务器中间件技术要求》，TongWebV7.0软件系列产品通过Java EE 5、Java EE 6、Java EE 7和Java EE 8标准兼容认证，响应国家的IPv6战略规划要求，TongWebV7.0软件支持IPv6协议。TongWebV7.0软件支持多种主流国产操作系统和数据库系统。	1	套	35000.00	35000.00
6	操作系统（服务器版）	品牌：麒麟 型号：V10	支持各种常见国产硬件平台的国产自主操作系统平台。	1	套	8500.00	8500.00
7	操作系统（桌面版）	品牌：麒麟 型号：V10	支持各种常见国产硬件平台的国产自主操作系统平台。	2	套	800.00	1600.00
8	服务器	品牌：昆仑 型号：2280	机架式服务器，CPU：2颗鲲鹏920处理器，2颗32核，2.6GHz； 内存：128G DDR4 内存； 硬盘：2*480G固态硬盘，4块8T SAS硬盘； 电源：2块900W交流冗余电源； RAID级别：支持RAID0/1/10/5/6/50/60和掉电保护功能； 操作系统：支持国产操作系统； 网络：1G*2、10G SFP+*2； 接口：HDMI或VGA。	1	台	68000.00	68000.00
9	防火墙	品牌：中电安科 型号：xNGFW V4.2	产品为2U机架式设备，采用国产化处理器和操作系统，内存32G，硬盘容量256G SSD，冗余双电源，接口配置1个管理口，1个HA口，8个千兆电口，8个千兆光口（满配千兆多模模块）；网络层吞吐量16Gbps，应用层吞吐量14Gbps。含入侵防御、AV防病毒功能、防病毒特征库升级许可。支持路由、交换、虚拟线、监听、混合工作模式；支持IPv4/IPv6双栈工作模式。产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。提供三年软件（病毒库、规则库）升级和硬件维保服务。	1	套	75000.00	75000.00

10	电脑	品牌：中科可控 型号：天阔T40	国产化处理器：1颗、核心数8核、3.0GHz；内存：16GB DDR4；硬盘：512G SSD；显卡：2GB 独立显卡；USB接口：4*USB3.0接口、4*USB2.0接口；显示器:27英寸，分辨率：4K。	2	台	6700.00	13400.00
11	控制室展示屏	品牌：亿尔达 型号：ERS-CA100	屏幕尺寸100英寸；分辨率4K；屏幕比例16:9；刷新率60Hz。	1	台	18500.00	18500.00
12	智慧库房展示屏	品牌：亿尔达 型号：ERD-CA550	屏幕尺寸55英寸；分辨率4K；屏幕比例16:9；刷新率60Hz。	1	台	3500.00	3500.00
13	机柜	品牌：图腾 型号：G36142	42U标准机柜，约宽600*深1100*高2000，配置三块或以上固定板，四个或以上风扇，两个PDU。 厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 前后门：前后门均为平板高通风率网孔门。	1	台	5300.00	5300.00
14	网络交换机	品牌：新华三 型号：H3C US226	交换容量：52Gbps；包转发率：38.8Mpps；端口：24个10/100/1000Mbps自适应电口，支持2个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能。输入电压：180-264VAC；最大功耗：16W。	1	台	1900.00	1900.00
15	区域控制器	品牌：HDF 型号：HDW-QYCT	配置32英寸触摸一体液晶屏。 具备支持安防、环境、智能密集架、档案查询、系统管理等的一体化显示或控制功能。 具备区域内相关设备一键开关机功能，阈值设定功能；具备通过局域网方式与管理平台进行数据交互的功能。具备环境数据记录功能，实时记录库房内的温度、湿度等。具备预警功能，预警解除后自动恢复巡检状态。	13	台	5500.00	71500.00
16	智能密集架	品牌：HDF 型号：HDM-Z20	尺寸：宽900mm*深560mm*高2400mm，1列5节6层，包含系统、显示屏、电机、架体等。 密集架整体结构要求 （1）密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置；列与列之间具有抗老化磁性密封条，门面列和中间移动列分别具有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，各列移开后可单独制动，底部具有防鼠、防倾倒装置。 （2）轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用3.0mm冷轧钢板，一体成型；导轨采用实心方钢（20mm*20mm），具有物理限位装置。 （3）底盘：采用3.0mm冷轧钢板，采用加强底梁，具有防倾倒装置，具	300	节	1690.00	507000.00

			备防鼠功能。 （4）传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴等零（部）件组成。手柄摇动时轻便、灵活、耐用无噪声，无空转，能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇手自行停于垂直位置，可单列或多列一起移动，采用圆盘式摇手装置。 （5）立柱：采用 1.5mm 冷轧钢板，搁板层数和间距具备按需调整功能。 （6）搁板：采用 1.2mm 冷轧钢板，搁板防惯性滑落设计。 （7）挂板：采用 1.2mm 冷轧钢板，组装后平整、牢固。 （8）顶板 1.0mm 冷轧钢板。 （9）门框及门板：1.0mm 冷轧钢板。 （10）门面锁具：锁具、锁头损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头。 （11）侧板：采用 1.0mm 冷轧钢板。 （12）挂钩挡棒：采用 1.0mm 冷轧钢板。 （13）磁性密封条：抗老化橡塑材料，厚度 20mm，每列接触面均有缓冲及密封条。 （14）防尘板：采用 1.0mm 冷轧钢板。 （15）防倾倒装置：采用 4.0mm 冷轧钢板，确保运动过程中或静止状态下具备防倾倒功能。 安装要求 轨道：单条轨道直线度≤1.0mm/m，全长≤2 mm。对接处高低≤0.3 mm。轨道安装要求：将地面清理干净；用红外线水平仪确保水平；确保所有轨道在同一条水平线上；每根轨道任意 1000mm 间，纵向水平误差在±0.5mm，全长误差在±2.5mm，横向轨道之间水平误差在±0.5mm；在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。 载重要求 单面搁板载重 40Kg，双面载重 80Kg，最大挠度为 3mm。 智能部分要求 智能密集架通过连接电脑进行控制，采用国产化芯片和操作系统。固定列带 15 英寸触摸屏、摄像头，可在固定列上输入密码、人脸、手势密码等进行身份信息验证；移动列采用 8 英寸触摸屏幕。可集手动、电动、电脑等控制功能于一体，实现开架、停止、左右移动、查询、自动通风、闭架等操作，具备电路及控制系统故障自检、温湿度监测、红外线感应、电子限位、人体安全保护、过道灯光自动照明、电机安全保护、档案查询录入等功能。架体内设有温湿度探头能够显示温湿度值。任意列均可在操作屏上查看该列存放档案信息，且可在操作屏上点击查看该列档案在库、借出等情况。 密集架架体接地良好，采用额定输出电压 36V 的直流电源，确保金属架体不会有危害人身安全的电压存在。具备短路保护、过载/过流保护、过电压保护、过热保护等功能。连接导线，符合以下要求：采用阻燃导线；对易老化的导线注明使用年限，到期更换；对所有导线均有适当保护，以保证其绝缘层不被损伤；当导线穿越金属孔时，装有衬套，金属穿线孔进行倒角，无锋利的边缘；接线要整齐布置，并使用线夹、电缆套、电缆卷固定，线束内的导线有序编扎。				

17	RFID档案标签	品牌：HDF 型号： HDW-DABQ01	工作频率：920～925MHz；遵循标准：ISO18000-6C 功能要求：可以打印案卷号、档号等信息；标签数据模型符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。 防盗标识：采用AFI位或EAS作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位置可以自由修改；防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读；读取距离：读取距离≥120cm；环境温度：-10℃—70℃；标签可以非接触式的读取和写入；标签具有高安全性，防止存储在其中的档案信息被泄露；可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；具有不可改写的功能。	170000	张	0.69	117300.00
18	RFID层架标签	品牌：HDF 型号： HDW-CJBQ01	工作频率：920～925MHz；遵循标准：ISO18000-6C；环境温度：-10℃—70℃；读取距离：读取距离≥120cm；标签可以非接触式的读取和写入；标签具有高安全性，防止存储在其中的档案信息被泄露；可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；具有不可改写的功能。可定制打印层架信息、馆徽标等。	3600	张	5.00	18000.00
19	RFID馆员工作站	品牌：HDF 型号： HD-G03	具备标签关联功能，可将涉密档案的档号等信息写入RFID标签；支持借还流程、借阅情况查询等功能；可根据档案的档号、题名、关键词等进行检索；可以非接触式的快速识别档案上的RFID标签；可以对档案标签防盗位进行复位或置位。 技术参数 工作频率：920～925MHz；通讯接口：USB2个、网口1个；显示屏：21.5寸液晶显示屏，分辨率1920×1080；主机：采用国产芯片，CPU4核，2.0GHz、8G内存，128G固态硬盘；写入成功率：≥99%。	1	台	50000.00	50000.00
20	RFID盘点机器人	品牌：慧闻 型号： IBEN-S01	配备配套充电桩，具备RFID高频识别、自动盘点、自动升降等功能。具备自动化控制技术，可通过调度系统打开智能密集架进行自动盘点。可在智慧库房一体化管理平台展示机器人在工作中的运行状态和查询盘点数据。具备语音提示功能，支持语音告警提示。具备多重保护机制，例如：安全触边、导航避障、急停等。连续运行时间不低于6小时。当机器人电量低于设定值时，能够自动前往充电区进行充电，充电完成后自动断开电源。具备消防安全保障功能。	1	台	280000.00	280000.00
21	RFID智能门禁	品牌：HDF 型号： HD-M102	包含RFID门禁系统、RFID主通道、RFID副通道。 提供设备配套驱动程序和相应工作软件，具备防盗报警功能；具备非接触式的快速识别涉密档案上的RFID标签；具备门禁软件监控功能，实时显示非法出入档案详细信息；内置红外检测装置，具备识别运动方向功能，并进行人员双向计数；具备离线报警功能，具备网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警。 技术参数：工作频率920～925MHz；遵循标准：ISO18000-6C；设备系统具有高侦测性能，无盲区；内嵌10寸触摸显示屏。	1	套	29800.00	29800.00
22	等保一体机（天融信云安全管理平台V3）	品牌：天融信 型号： TopSDS	2U机架式设备，CPU配置≥2颗（单颗≥16核，≥2.5GHz），内存≥128G，系统盘≥2块480GB SSD （RAID1），数据盘≥4块4TB SATA（RAID5），接口配置≥4千兆电口，≥4个万兆光口，冗余电源。含等保一体机软件管理平台，最大支持运行5个安全组件，提供≥3年原厂质保服务。 等保一体机产品为天融信云安全管理平台V3，数量1台，产品支持在底层平台通过一键初始化方式部署终端安全管理软件；系统内置等级保护三级场景。产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。	1	台	170000.00	170000.00

			提供三年软件（病毒库、规则库）升级和硬件维保服务。				
23	终端威胁防御系统网络版	品牌：天融信 型号：TopEDR	天融信终端威胁防御系统（防病毒-昆仑版）V1，数量1套，产品包含1套服务端和2个国产化网络版客户端授权，具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。支持国产操作系统。	1	套	150.00	150.00
24	等保三级测评服务	品牌：西安捷润数码 型号：定制	（1）最终成交的网络安全等级测评机构应依据GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T 28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《网络安全等级测评报告模版》(2025版)、《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行)》等技术标准和规范，通过访谈、文档审查、实地查看、配置检测、工具测试等方式，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等10个层面对被测信息系统开展测评，最终交付《网络安全等级测评报告》。 （2）除以上工作，如本项目被测评系统涉及备案、整改等工作环节，测评机构应提供备案协助服务、整改咨询服务（必要时提供书面整改建议方案）。	1	项	35000.00	35000.00
25	系统集成服务	品牌：鑫创 型号：定制	完成项目所有采购内容的安装调试与综合布线。对接智慧库房一体化管理平台、定制3D数字孪生系统、BIM运维平台等。	1	项	58500.00	58500.00
26	涉密档案搬迁服务	品牌：鑫创 型号：定制	完成约16.6万卷涉密档案的清点、下架、运输、上架、顺号、RFID涉密档案标签信息录入、打印、粘贴等工作。	1	项	30000.00	30000.00
27	培训		乙方负责为甲方人员提供上述供货内容的使用培训。				

二、合同金额：

1.合同总价：**人民币：1870950.00 元（大写人民币：壹佰捌拾柒万零玖佰伍拾元整）**，含税，货物类税率13%，服务类税率6%。

2.合同总价包括产品报价以及达到正常使用的所有费用，包括但不限于从生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管、二次倒运、吊装、项目验收等费用。

3.合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、交货

1.交货期限：自合同签订之日起，80个日历日内。

2.交货地点：陕西省档案馆（陕西省西安市长安区子午大道与学府大街十字东北角）。

四、款项结算：

1.付款条件说明：分2次支付。

第一次付款：合同签订后5个工作日内乙方向甲方提供合同总价5%的履约保证金（人民币93547.5元，大写人民币：玖万叁仟伍佰肆拾柒元伍角）；甲方收到保证金后10个工作日内，乙方向甲方提供与付款金额相等的增值税普通发票，甲方支付合同总金额的50%（人民币935475.00元，大写人民币：玖拾叁万伍仟肆佰柒拾伍元整）。

第二次付款：项目完成并通过最终验收后10个工作日内，乙方向甲方提供与付款金额相等的增值税普通发票，甲方支付合同总金额的50%（人民币935475.00元，大写人民币：玖拾叁万伍仟肆佰柒拾伍元整）。

质保期一年届满且乙方无任何违约行为，乙方可提出书面申请，

甲方审核无误后10个工作日内全额无息退还履约保证金。若乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金、赔偿金等费用，不足部分仍有权向乙方追偿。

2.支付方式：银行转账。

3.履约保证金账户：

户名：陕西省档案馆

账号：78600188000071603

开户行：中国光大银行西安东大街支行

4.开具发票信息：

名称：陕西省档案馆

纳税人识别号：126100004352019282

开户行：光大银行西安东大街支行

账号：78600188000072169

地址：陕西省西安市长安区子午大道与学府大街十字东北角

电话：029-89230822

五、包装及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。所有货物必须运输至项目地点，乙方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

六、质量保证：

1.质保期：5年。

2. 乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3. 乙方应当保证所供产品是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品，符合国家及行业相关标准。保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求。

4. 乙方应当保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、材料或性能的缺陷而产生的故障负责。

5. 乙方保证对其所交付的货物享有完全、合法的所有权或处分权，且货物及甲方对货物的使用不会侵犯任何第三方的知识产权、所有权或他项权利。如因乙方违反本保证导致甲方被第三方索赔、卷入诉讼或遭受行政处罚的，乙方应承担全部赔偿责任，并负责处理相关纠纷，甲方有权要求乙方立即更换货物或退货。

七、售后服务:

1. 保修期内出现故障，乙方须在接到甲方通知后 30 分钟内电话响应，2 个小时内提供远程解决方案，如需现场服务，应在 24 小时内派遣技术人员到达现场，直至故障排除。

2. 保修期内，提供免费上门维修和更换故障零部件服务；保修期结束后，应提供长期有偿技术服务及零部件供应，维修费用给予优惠，其收费标准不得高于届时乙方对任何第三方提供同类服务的市场最低价。

3. 现场安装、实施应由制造商派技术员完成，保修期内和保修期结束后制造商应提供相应的服务。

八、项目实施

1. 乙方为现场安全第一责任人，所有作业人员须经安全培训、规范佩戴劳保用品。

2. 乙方在施工、安装、调试全过程中，必须严格保护安装场地内现有的空调、新风、监控、消防设施（含烟感、喷淋、报警器、消防栓、灭火器、疏散指示牌等）及其他既有设施设备（如道路、电梯等），不得造成物理损坏、功能干扰或覆盖遮挡。若造成损坏，自愿按甲方要求恢复原状并承担全部费用。

3. 如乙方工作人员在本合同履行期间产生劳动争议及其他纠纷（包括但不限于如下情形：乙方工作人员在工作期间，如因其过错造成第三人的财产损失或人身伤害；乙方工作人员在非工作时间（包括上下班在途时间）所发生的事故；乙方工作人员私自外出期间或工作期间内，因自身突发疾病而发生的意外伤亡等），均由乙方负责处理，并承担全部法律责任，与甲方无关。

4. 乙方需完成本项目实施过程中形成档案的整理移交工作。

5. 乙方需配合财政、审计部门对本项目进行的审计或监督检查，按审计机关要求及时提供真实、完整的项目相关资料。审计机关对本项目出具审计决定后，乙方应按决定中涉及本项目的内容限期完成整改，并向甲方提交整改落实情况书面材料。

九、验收：

1. 验收依据：以采购合同、项目招标文件、投标文件承诺及相关国家行业标准规范为共同依据。

2. 验收程序：分为到货检验、安装调试初步验收和最终验收。

（1）到货检验：核对货物数量、型号、包装及外观完好性。

（2）初步验收：安装调试完毕后，进行外观检查、尺寸核对、空载与负载运行测试、安全保护功能验证等。

（3）最终验收：所有设备稳定运行达到合同约定的5个工作日后，由甲方组织最终验收，全面核查质量、培训效果等是否符合合同要求。如最终验收不合格，乙方应在甲方通知的期限内无偿整改或更换，直至验收合格。逾期未整改完毕的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金，同时违约责任不予免除。

3. 验收标准：所有设备需通过运行稳定、功能完备、外观完好、尺寸符合、安全可靠、资料齐全等检验。

4. 本项目验收费用由乙方承担，项目完成后，由甲方组成验收小组进行验收。

十、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、违约责任：

1. 乙方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。乙方逾期完成合同要求的，每逾期1日，应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已支付费用并支付合同总价款的20%违约金。

2. 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因告知甲方。甲方在收到乙方告知后，应尽快对情况进行评价，并确定是

否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过补充合同的方式由双方认可。

3. 乙方交付的货物质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在指定期限内修理、更换或退货，并支付合同总价款的 20%违约金。因货物质量问题导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

4. 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足甲方要求，且在规定时间内未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权要求乙方在 10 日内整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除合同总价款 20%的质量违约金，若仍无法达到要求，甲方有权解除合同，乙方退还已收甲方全部款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

5. 乙方未按约定履行售后服务、安装调试、培训等义务的，支付合同总价款的 20%作为违约金， 违约金可优先从履约保证金直接予以扣除。甲方有权委托第三方完成相关工作，产生的费用全部由乙方承担。

6. 本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，损失范围包括但不限于直接损失、可得利益损失、另行采购的价差损失、检测费、鉴定费、律师费、诉讼费、保全费等。

7. 上述违约行为，甲方均有权单方解除合同，拒付剩余合同价款，解除通知书自送达乙方立即生效，合同即告终止。

十二、不可抗力

1. 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时

间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

2. 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信件寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3. 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

十三、其他事宜:

1. 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，政府采购监管机构备案壹份。

2. 本合同如有未尽事宜，由双方签订补充协议予以具体明确。本合同的变更、修订或补充均应以书面方式进行约定方为有效。

3. 有关保密规定由甲、乙双方另行签订保密协议。

4. 甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：陕西省档案馆	乙方：西安鑫创科技有限公司
（盖章）	（盖章）
地址：陕西省西安市长安区子午大道与学府大街十字东北角	地址：西安市兴善寺东街 7 号 5 层 105F
邮编：710100	邮编：710061
委托代理人： （签字或盖章）	委托代理人： （签字或盖章）
电话：029-89230843	电话：029-89281465
	开户银行：中国银行股份有限公司西安高新科技支行
	账号：103610169781
日期：2026年 8月 21日	日期：2026年 8月 21日