陕西工业职业技术大学货物采购合同

合同编号：[KRDL] K1-2606125.1B1

会签编号：SNPU2026-GZGK11

项目名称：城市工程地球物理探测实训室建设项目（二次）

采购内容：全频段探地雷达、频谱激电仪、动三轴试验系统

甲　　方：陕西工业职业技术大学

乙　　方：武汉波动科技有限公司

货物采购合同

甲方：陕西工业职业技术大学

乙方：武汉波动科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目（项目名称：城市工程地球物理探测实训室建设项目(二次)的招标文件、乙方的投标/响应文件，甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

本合同及其补充合同、变更协议；

中标或者成交通知书；

投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

招标文件（含澄清或者修改文件）；

二、合同价款、采购内容：

1.合同价款

固定总价合同：本合同固定含税总价款为RMB 1985000.00元（大写：壹佰玖拾捌万伍仟元整)，该合同总价包括但不限于材料费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、安装调试、利润、售后服务、相关税费及市场价格风险、政策原因调整、社会干扰因素排除费用在内等保障乙方妥善履行本合同项下义务的一切费用。除此之外，甲方无需支付任何其他费用。

2.采购内容清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价（元）	总 价（元）
1	全频段地质雷达	波动科技	BD-GPR	中国	武汉波动科技有限公司	套	1	795000.00	795000.00
2	频谱激电仪	武汉捷探	GT-SIP	中国	武汉捷探科技有限公司	套	1	672000.00	672000.00
3	三轴动试验系统	立方通达	LFTD1820	中国	立方通达(天津)实验仪器有限公司	套	1	518000.00	518000.00
合计金额（小写）：￥1985000.00元 （大写）：壹佰玖拾捌万伍仟元整									

3.采购内容主要技术参数

以招标文件、投标/响应文件内容为准填写，详见附件。

三、交货及安装调试期、交货地点、质量保证期

1.交货期：合同签订之日起60个日历日内乙方将全部货物送达甲方指定地点；

2.安装调试期：到货之日起15个日历日内完成全部安装、调试工作，确保项目达到交付使用条件；

3.交货地点为：甲方指定地点；

4.质量保证期为： 2 年，自甲方最终书面验收合格之日起算。

四、付款方式

1.分期付款

（1）乙方将本合同项下所有货物运送到甲方指定地点后，甲方进行到货开箱验收，书面验收合格后，乙方开具合法且符合甲方要求的合同款项100%的增值税专用发票，甲方收到乙方发票后10工作日内，支付合同金额的60%，计

1191000.00 元。

（2）乙方负责完成货物安装调试，试运行 15 日，且达到平稳运营条件后向甲方申请验收，在 30 日内甲方进行最终验收，书面验收合格且无索赔争议后，甲方在 10 工作日内办理合同金额的 40%、计 794000.00 元的支付手续。

（3）乙方逾期提供发票或提供发票不符合要求的，甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

2.合同款支付全部通过银行转账至双方约定开设的项目专用账户，乙方应及时与甲方沟通专用账户开通事宜并在中标/成交通知书发出之日起 2 个工作日内开通专用账户,确保项目资金专款专用。乙方确认其所提供的账户符合甲方要求且正确无误，因乙方账户错误或者其他任何原因导致乙方无法收取款项的，责任由乙方自行承担。甲方支付款项到达乙方提供账户之日即视为甲方已按照本协议约定妥善履行付款义务。

五、履约保证金

中标/成交通知书发出之日起 5 日内乙方以转账方式向甲方指定账户支付合同款的 5 %作为履约保证金，经甲方最终书面验收合格后，乙方向甲方申请全额无息退还，若乙方存在违约行为，甲方有权直接从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等款项。

六、权利与义务

1.甲方的权利与义务

(1) 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准、合同约定及甲方要求，能够通过国家及甲方验收。

(2) 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

(3) 甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

(4) 在乙方妥善履行本合同项下义务且付款节点届至的前提下，甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

(5) 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权利。解除合同的同时，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

(6) 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担赔偿责任。

2.乙方的权利与义务

(1)乙方应按本合同的规定供货时间、内容提交符合合同及甲方要求的货品，并保证产品质量。

(2)乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

(3)乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

(4)按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

(5)在货物验收时，向甲方提供《货物合格证》《货物使用说明书》等技术文件及甲方要求提供的各项资料。

(6)乙方交付产品如不符合合同要求及约定技术参数，未能通过甲方书面验收的，应在甲方限定期间内履行免费更换、补足或重发的义务。

(7)承担产品安装调试并经甲方书面验收合格前破损、遗失、盗抢等风险。

(8)质量保证期内产品质量出现问题的，乙方应在甲方通知后 24 小时内响应，48 小时内上门处理完毕，免费履行维修、更换义务。

七、质量要求及质保要求

1.质量标准

乙方提供的货物（包括但不限于主设备、附件、材料等）必须是现货、全新，符合国家产品质量标准，无瑕疵，有出厂合格证书及使用说明书、质保书等相关资料，无安全隐患。必须符合采购货物要求的规格型号和技术指标。不得为损坏、缺少附件、返修、有使用痕迹等不符合国家产品质量标准、相关货物技术协议的瑕疵、缺陷、老旧、返修产品。

如本合同项下货物技术协议中规定的质量标准高于国家标准的，则应以本合同项下货物技术协议中规定的标准作为认定本合同项下产品质量的依据。

乙方保证所供货物齐全且能够独立正常使用/运行。

2.质保要求

质保期自甲方最终书面验收合格之日起算，质保期内非因甲方原因而出现质量问题的，由乙方负责修理、承担因修理产生的所有费用。乙方应自收到甲方通知之时起 48 小时内修理完毕，保证甲方正常使用。如乙方违反上述约定，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从应付款或履约保证金中扣除。

同一质量问题，乙方连续修理两次，甲方有权要求乙方更换新产品或退货，退货金额为甲方已向乙方支付的全部货款及费用。乙方同时承担因退换货物产生的所有费用。

八、交货要求

1.乙方应保证所提供的设备均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全满足合同约定要求。

2.乙方保证享有所提供货物所需的完整知识产权，并保证甲方正常使用（包括但不限于单独使用、结合使用、连接使用、嵌入使用、贴附使用、拼拆使用），且不会侵犯任何第三方知识产权，如引发侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任及赔偿责任。

九、货物验收

验收分到货开箱验收和甲方最终验收两个阶段，以甲方出具的《最终验收合格证书》为准。

1.到货开箱验收。货物运送到甲方指定地点后，甲方(使用部门)、乙方共同开箱验收，检查货物生产厂家/产地、型号、规格、配置等内容。若乙方提供的货物不符合合同、合同项下技术协议、招标文件、响应/投标文件规定的，甲方有权拒收货物，由此引发的费用和相关损失，由乙方完全承担，甲方有权追究乙方法律责任。

2.甲方最终验收。乙方安装调试完成且试运行期满，试运行期内无任何质量问题后，向甲方书面申请验收，甲方(使用部门)负责技术验收(乙方协助)，验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。甲方（使用部门）技术验收合格后，甲方组织有关专家进行项目的最终验收。试运行期内出现质量问题，试运行期从解决质量问题后重新计算。

十、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容及合同履行及至终止后知悉的商业秘密及其他信息向第三方透露或不正当的使用，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后：（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十一、违约责任

1.乙方逾期供货，每延迟 1 日，应按合同总价款的 1‰向甲方支付违约金，因不可抗力或经甲方同意除外，但违约金总额不超过合同总价的 10%。如合同总价 5%以上的货物迟达 10 日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如乙方产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准，甲方有权退货，并且乙方应承担甲方合同总价款的 10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.在合同规定的供货期内乙方未如数交货，除应如数补齐外，还应承担合同总款的 10%违约金。

4.质量保证期内因产品质量问题，乙方未按合同规定及时进行维修、更换，甲方可自行组织人员进行维修、更换，因此造成的相关责任、费用由乙方承担，同时质量保证期重新起算。

5.乙方擅自更换产品或材料，除恢复到本合同或招标文件要求的产品或材料外，应承担更换部分价款 10%的违约金。

6.乙方所供材料以次充好，除全部按要求恢复外，应承担此部分价款10%的违约金。

7.如由于产品质量原因，不能通过验收，乙方除按规定无偿更换外，应承担所涉及产品总价款的10%违约金。

8.乙方供应产品存在知识产权瑕疵或所有权瑕疵，导致第三方向甲方索赔的，因此产生的赔偿款、行政罚款、处理纠纷发生的律师费、诉讼费、保全费等各项费用由乙方承担。

9.本合同签订后，乙方不得将本合同项下义务转交或委托任何第三方完成，一经发现，甲方有权解除合同。乙方应当按照合同总价款两倍向甲方支付违约金。

10.如因天气原因或甲方安排等原因需要调整供货时间、地点的，乙方应当无条件配合甲方，合同期限相应顺延且甲方不承担任何责任。

十二、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，如任何一方通过诉讼解决由甲方所在地人民法院管辖。

十三、协议期限

1.合同经甲方和乙方双方法定代表人或者授权代表人签字或盖章并加盖公章（或合同章）即行生效。

2.合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、不可抗力

1.本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力的事故。

2.一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3.如不可抗力时间延续120天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4.一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十五、通知和合同修改

本合同一方给另一方的通知，都应以书面的形式（信函、传真）发送至对方，对本合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面合同修改签证，方为有效。

十六、其他规定

本协议的附件为本协议不可分割的部分，与本协议正文具有同等的法律效力。协议附件与本协议约定不一致的，以本协议的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以协议附件为准。

本合同甲、乙双方均同意以上条款内容。

本合同一式柒份，其中，甲方伍份，乙方贰份，具有同等的法律效力。

本合同的订立、履行、变更、终止、解释等均适用中华人民共和国法律。

本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力。如果本合同之附件与本合同规定不符， 以本合同规定为准。

附件：采购内容主要技术参数

（以下无正文，为合同签章页）

甲方：陕西工业职业技术大学（盖章）	乙方：武汉波动科技有限公司（盖章）
法人代表或授权代表： （签字或盖章）	法人代表或授权代表： （签字或盖章）
地址：陕西省咸阳市文汇西路 12 号	地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道 858 号青山数谷 9 层 901
税号：12610000435630183M	税号：91420106MAC2WTPF6E
开户银行：中国银行咸阳分行	开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳人民路支行
账号：1024 0332 6818	项目专用账号：6105 0163 0108 0000 1600
甲方项目负责人：王强	乙方项目负责人：张良
联系电话：13239673502	联系电话：15972906220
签订日期：2026 年 8 月 30 日	签订日期：2026 年 8 月 30 日

采购代理机构（盖章）：开瑞项目管理有限公司

代　　表：

签订日期：2026 年 8 月 30 日

附件：采购内容主要技术参数

序号	产品名称	品牌	技术参数及配置清单
1	全频段地质雷达	波动科技	**配置：** **一、雷达天线主机一机四套：品牌：波动科技** 1：BD-GPR-100 天线主机一体机，1 台，100MHz，含包装箱； 2：BD-GPR-S 天线主机一体机，1 台，200MHz+600MHz，含包装箱； 3：BD-GPR-S 天线主机一体机，1 台，400MHz+900MHz，含包装箱； 4：BD-GPR-1600 天线主机一体机，1 台，1600MHz，含包装箱； **二、实时采集分析软件，不加锁，5 套，** **品牌：波动科技，型号 BD-GPR** **三、移动控制终端，1 套，** **品牌：联想，型号：ThinkBook** **四、专业工业主控机，1 台，** **品牌：波动科技,型号：BD-GPR** **五、配件：** 1：专用充电电池，共计 4 套， 2：专用充电器，4 个， 型号规格：AC-DC100-240V12.6V2A 3：产品说明书，4 份， 4：U 盘，1 个， 5：专用测距独轮，3 套， 6:专用推车（含测距轮），1 套，200M+600MHz 使用，可拆卸折叠
			技术参数： **一、雷达天线主机一机** 1：天线频率：100MHz、200MHz、400MHz、900MHz、1600MHz 采样频率：超带宽 0.2GHz-2.4GHz 可调；可处理 200MHz、400MHz、800MHz 和 1600MHz 等多个频段雷达信号 2：工作方式：冲击体制、步进体制可选 3：通道：一发一收，可拓展两发两收或两发四 4：跳频范围：200KHz-3.5GHz 5：时窗范围：1ns~20000ns，连续可调 6：采样点数：32~32767 样点/扫描，可选 7：扫描速率：350 线/秒 8：发射功率：-50dBm-30dBm 可调 9：灵敏度：≥ -130dBm 10：A/D 转换：18bit

			11：连续工作时间：≥8 小时 12：整机功耗：<15W 13：信噪比：优于 160dB 14：时速：>50km/h @5cm 水平采样间距（道间距） 15：最小采样间隔：<10ps 16：工作温度：-30℃~+60℃ 17：无线数据传输距离：大于 50m **二、实时采集分析软件** 1：测量方式：逐点测量、距离触发测量、连续测量 2：显示方式：伪彩图、堆积波形或灰度图 3：软件方式：采集软件支持冲击体制与步进雷达体制，可兼容钻孔雷达数据采集（可设置与选择），可兼容应力波分析系统、预留钻孔雷达软件接口，同时可配合孔内成像系统同步显示 4：数据格式兼容 BD、GT 数据 5:可提供二维探地雷达 SDK,支持 JAVA、C#、Python、C/C++语言的二次开发，支持通用 RTK 设备的快速接入； 6：处理软件功能：a 支持导入数据，同时兼容正演仿真数据，具备良好的数据兼容性与扩展性。b 数据视图展示功能：提供水平视图、垂直视图及层叠对比视图，支持多视角、多维度展示雷达数据，便于用户数据对比与综合分析。c 数据截取与预处理功能：支持多区域可视化截取数据片段，具备废道剔除功能，提升数据质量与后续处理精度。d 雷达数据处理功能：提供快速处理与批量处理能力，支持地形校正、双曲测速、BP 成像、FK 成像等多种专业处理算法，满足不同场景下的数据处理需求。e 图像识别与层位分析功能：具备层位自动识别与图像自动检测能力，辅助用户快速提取目标信息，提升解释效率与准确性。f 多测线数据合并与三维可视化功能：支持二维多测线数据合并处理，并提供三维数据的三视图显示与切片显示功能，便于立体分析与空间建模。 **三、移动控制终端** 1：ThinkBook V14 i3-1315U 16G 512G 升级款 **四、专业工业主控机** 1：操作系统：windows 系统，专业工业级主控 a、高亮度，强光下可视，b、防水防尘，适应多种现场环境，c、含网络上传模块，可联网，实时在线升级，d、续航时间长，可连续工作 10 小时以上，e、内置摄像头、方便拍照记录； **五、配件**

			1：专用充电电池，共计 4 套， 额定容量 10.8V/9000mAh；3 套， 额定容量 10.8V/3300mAh；1 套， 2：专用充电器，4 个， 型号规格：AC-DC100-240V12.6V2A 3：产品说明书，4 份， 4：U 盘，1 个， 32GB，支持 Type-C 和 USB 接插方式 5：专用测距独轮，3 套， 直径 95mm 专用测距轮；1 套 直径 300mm 专用测距轮；2 套 6:专用推车（含测距轮），1 套， 200M+600MHz 使用，可拆卸折叠
2	频谱激电仪	武汉捷探	**配置：** **一、激电仪主机，1 套，** 品牌：捷探科技；型号：GT-SIP **二、发射机，1 套，** 品牌：捷探科技；型号 DA3K-96/±600；3KW **三、笔记本电脑，1 台，** 型号：华为（HUAWEI）MateBook B3-430 **四、软件：1 套，** 品牌：捷探科技，型号：GT-SIP **五、配件：** 1：接收端接收线缆 ，1 套， 2：极距延长线， 3：发射端发射线缆， 4：不极化电极 ，2 组， 5：接地电极，含连接线，1 根， 6：U 盘，1 个， 7：通讯线 ，3 条， 8：专业锂电池，1 台，
			技术参数： **一、激电仪主机** 1：主控单元：windows 操作系统 2：存储容量：1T 3：供电模式：主机内置高性能锂电池，供电时长超过 72 小时 4：电压测量范围：±30V 5：测量精度：Vp>5mV 时，±0.1%；Vp<=5mV 时，±0.05% 6：电流测量范围：5A 7：电流测量精度：±0.05%

			8：50Hz 工频压制：100dB **二、发射机** 1：发射机最大功率：3kW 2:发射电压：100~600V 3:有效供电电流：0.5~5A 4:供电方式：手提式锂电 5:电极：合金不激化电极 6:工作温度：-20℃~+55℃ 7:通道数：9 通道 **三、笔记本电脑** 1：型号：华为（HUAWEI）MateBook B3-430 **四、软件** 1：解析：可综合解析 GT 系列格式 2：一次测量四个参数电阻率、充电率、时间常数、频率相关系数 3：提供国产采集、处理软件及数据开发接口 **五、配件** 1：接收端接收线缆 ，1 套， 5 米间距 9 道总长 176 米 2：极距延长线，单根 40 米 ，8 根， 3：发射端发射线缆，单根 50 米，2 根， 4：不极化电极 ，2 组， 不极化电极罐、合金电极各一组 12 个 5：接地电极，含连接线，1 根， 6：U 盘，1 个， 定制版内存 8G 含采集软件、通用版分析软件、培训文档等 7：通讯线 ，3 条， 主机-电脑 1 条；主机-发射机 2 条 8：专业锂电池，1 台， 220V 交流输入，96V 直流输出，含电源适配器 /E9220K 20AH
3	动三轴试	立方	**配置：** **一：动三轴主机：1 套** 品牌：立方通达，型号 LFTD1820 **二：压力室：1 套** 品牌：立方通达，型号 LFTD1820 **三：围压/反压一体机：1 套** 品牌：立方通达，型号 LFTD1820 **四:电脑（主机+显示器），1 套，** 品牌：联想；型号：i5-14400F **五：软件：1 套** 品牌：立方通达，型号 LFTD1820 **六、配件：**

	验系统	通达	1：荷重传感器 ，2 套， 品牌：斯巴托， 2：孔压传感器 ，1 套， 品牌：万姆龙， 3：气/水转换缸（平衡缸）：1MPa，1 套， 品牌：立方通达 4、：制样配件，1 套， 品牌：南京一应 5：气泵，1 套， 品牌：奥突斯， 6：真空泵+负压杠 ，1 套， 品牌：藤原，
			技术参数： **一、动三轴主机** 1：竖向动荷载由伺服电机控制施加，不需要额外的气动或液压装置，具备应力/应变两种加载控制模式,最大动态加载力 10kN,最大静态加载力 50kN。 2：竖向压力控制器具备以下加载波形：斜坡、斜坡保持、正弦波、半正弦波、三角波、方波、余弦波、地震波、用户自定义波形。 3：竖向加载控制器具备以下传感器通道：力通道、孔压传感器、位移通道。 **二、压力室** 1：压力室最大耐压值 2MPa 2：适用直径 50mm 及以下尺寸试样。 **三、围压/反压一体机** 1：围压 0.9MPa，精度 1kPa。 2：反压加载控制采用液压伺服系统，最大压力量程 2MPa，最大体积量程 250ml，压力精度 1kPa，体积精度 0.01ml。 3：控制器与 PC 端软件数据通过网口传输。 **四、电脑（主机+显示器）** 1：联想；i5-14400F 16G 内存 512G 固态硬盘 RX5508G 独显+27.0 英寸显示器 **五、软件** 1：中文版软件一套，具备以下功能： a. 动三轴试验设置参数包含必填项、选填项、计算项；必填项包含以下内容：试样高度、试样直径、连杆直径。 b.选填项包含以下内容：重力加速度、试样重量、试样比重、初始含水量、干土质量。 c.计算项包含以下内容：试样面积、试样体积。 d.动三轴试验包括以下试验阶段：录入数据阶段、饱和阶段、固结阶段、振动阶段；至少包含以下模

			块：B 值检测、反压饱和、等压固结、动强度。 2：设备预留升级全信息声发射测试硬件功能。 **六、配件** 1：荷重传感器 :量程 10kN ;量程 50kN 各一套 2：孔压传感器：1 套，1MPa 3：气/水转换缸（平衡缸）：1MPa， 4：制样配件：（含饱和器、击实器、对开模、承膜筒），39.1mm/50mm 5：气泵：1 套，1MPa，30L-S1680W（智能数显调压 10 公斤 6：真空泵+负压杠：一级 550D+插头开关+过滤器/304 不锈钢真空桶 18L

附件：中标（成交）通知书：

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：【KRDL】K1-2606125.1B1

武汉波动科技有限公司：

陕西工业职业技术大学于 2026年08月10日就 城市工程地球物理探测实训室建设项目(二次)（项目编号：【KRDL】K1-2606125.1B1） 进行 公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	城市工程地球物理探测实训室建设项目
中标(成交)金额(元)	1,656,000.00
合计金额(大写):壹佰玖拾捌万伍仟元整	

开瑞项目管理有限公司

2026年08月10日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。