西安石油大学鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目合同

甲方：西安石油大学

乙方：陕西仁阳实业有限公司

日期：2026 年 8 月

第一部分　协议书

发包人（甲方）（全称）：西安石油大学

承包人（乙方）（全称）：陕西仁阳实业有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，以及相关施工规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“西安石油大学鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目”达成协议，承包人愿按本合同约定的付款方式承担本工程的全部施工任务，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：西安石油大学鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目

工程地点：西安石油大学鄠邑校区

二、工程承包范围

本项目需对鄠邑校区博思楼等部分公共空间进行改造，本次共改造教学楼公共区域 7 处，其中 A 型区域 2 处，B 型区域 2 处，C 型区域 3 处。主要改造内容为墙面、顶面粉刷装饰，隔断安装，电气工程，家具采购等内容

三、施工要求

（一）标准要求

1.依据设计文件的要求，本工程项目的施工、材料和设备安装等技术和工艺环节须达到现行的中华人民共和国以及陕西省、西安市的工程建设标准或行业规程的要求。当各级、各类标准及规范中的同一条文规定有出入时，以较严格者为准。

1.1《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

1.2《供配电系统设计规范》GB50052-2009

1.3《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

1.4《消防设施通用规范》 GB55036-2022

1.5《教育建筑电气设计规范》 JGJ 310-2013

1.6《建筑装饰工程施工及验收规范》GB20210-2001

1.7《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

1.8《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

1.9《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

1.10《民用建筑通用规范》GB55031-2022

1.11《消防设施通用规范》GB55036-2022

1.12《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

2. 根据工程设计要求，该项工程项目的施工、材料、设备和安装等除达到以上标准外，还应满足设计要求和招标人在招标文件中的有关要求。

（二）电气要求

1.本次改造范围为局部改造。照明配电线路电源均由原开关主线接出；插座配电线路均由原始插座主线接出。

2.灯具的各项参数满足设计要求；

3.电线满足阻燃耐火要求。

（三）建筑要求

1.本工程所用材料规格、材质、施工及验收等要求，均应遵照国家现行标准、各项工程施工及验收规范进行。

2.工程室内所选用的建筑材料和装修材料，不得使用国家禁止使用，限制使用的建筑材料：应选用符合规范 GB 50325-2020 要求的材料。建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土，混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的效射性限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材，建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机套质砖新接材料等，其放射性限量应分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

3.建筑工程室内装修中所使用的木质材料、严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。建筑工程室内装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯，重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

（四）装饰要求

1.室内二次装修设计：应满足消防安全、使用功能、节能及环保等要求，不得超过结构楼面设计荷载值。也不得任意更改公用的给排水管道、暖通风管及消

防设施：不得任意降低吊顶控制标高以及改动吊顶上的通风与消防设施：不应减少安全出口及疏散走道的净宽和数量。

2.未经技术鉴定和设计认可，不得破坏建筑主体结构承重构件，不得拆改结构构件和加层改造。

3.室内为混合砂浆粉刷时，墙、柱和门洞口的阳角，应用每侧宽度＞50

4.不同材料交接处，应在找平层中附加耐碱玻璃纤维网格布，两边搭接不小于100，防止墙体开裂。

5.室内采暖立管、给排水立管、雨水管未设在管道井内时可统一由装修统一包管。

6.涂料：A工程涂料饰所用涂料和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。(应附有使用说明书)；B.喷涂的涂膜厚度应均匀,颜色一致,喷点、喷花的突出点要手感适宜,不掉粒。喷涂接茬应留在分格缝出切无明显色差无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

7.龙骨、石膏板、配件规格、性能、防火 / 防潮 / 隔声等级符合设计，资料齐全

8.室内家具①环保要求：所有柜体板、背板、层板必须达到E0及以上，公共建筑优先 ENF 级②防火要求：公共区域家具饰面需满足 B1 级难燃标准，提供阻燃检测报告。③ 材质要求面料：皮革 / 布艺耐磨、防污，无异味；填充物：海绵高密度≥35kg/㎥，回弹达标，无黑心棉、废旧回收料；

9.及时清理施工现场垃圾。

四、合同工期

开工日期：2026 年 8 月 7日 ；完工日期：2026 年8 月 31 日

总日历天数：25 日历天，于2026年8月31日前完成。

因承包人原因逾期的，每逾期一日按合同总价的【5】‰支付违约金；逾期超过【30】日的，发包人有权解除合同并要求赔偿

五、质保期

整体工程质保2年（自竣工验收合格后开始计算）。

六、安全文明施工

1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，安全措施费由乙方承担。施工现场安全事故的责任和由此发生的费用均由乙方承担。

2. 符合《安全生产管理条例》的标准、道路、场地、绿化工程现行规范、西安市建筑工地环卫部门等要求；施工场地内无施工遗留物，垃圾清运干净。

3. 乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音以及环境保护和文明施工等地管理规定，按有关规定办理有关手续，上述费用由乙方承担。

七、合同价款

合同形式：全费用综合单价

合同总价（大写）：贰拾肆萬陆仟元整

（小写）：￥246000元整（含税）

本合同价款为固定总价包干，已包含为完成合同承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、规费、税金、垃圾清运费及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。除根据发包人书面要求进行的工程变更按本合同约定另行计价外，发包人不再向承包人支付任何其他费用。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 本合同通用条款
3. 本合同专用条款
4. 中标通知书
5. 竞争性磋商响应文件及承诺
6. 竞争性磋商文件
7. 标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

九、支付方式

此工程无预付款，工程施工完毕，项目经发包方验收合格后，承包方向发包方开具合法有效的增值税发票。发包方在收到发票且验收合格证明材料齐全后10个工作日内，向承包方支付合同总金额的80%。经工程审计结算审核后10个工作日内，扣除结算金额1%的水电费，余款作为质量保证金，在2年质保期届满且承包方无任何违约及未决质量问题后，经承包方申请，发包方在10个工作日内一次性无息退还。

承包人应按要求向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由承包人承担。工程竣工验收合格，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对承包人提供的竣工结算资料进行审计。发包人委托有资质的造价咨询机构进行审计，基本审计费由发包人承担，审减额在5%以内（含5%），发生的审核成果费由发包人承担；审减额5%以上的审核成果费由承包人承担。

十、合同生效

合同订立时间：2026年8月7日

合同订立地点：西安

本合同双方约定双方法定代表人或授权委托人签字并盖章后生效。

第二部分　通用条款

详见陕西省建设工程示范通用文本

第三部分　专用条款

一、工程要求

1.工程施工前，承包人应完成对施工现场及周边环境的踏勘，全面了解并确认场地条件、地下管线分布、周边设施现状及可能影响施工的其他因素。承包人未进行踏勘或踏勘后未提出异议的，视为其已充分掌握现场全部情况。因承包人施工不当或未履行前款义务，造成安全隐患、设施损坏或其他损失的，由承包人承担全部修复及赔偿责任。

2.按发包方要求施工。

3、施工时必须格外留意暗埋的电气线管、弱电线管。要爱护房间内的设施，不得随意挪动、损坏。如有损坏必定要及时维修，并承担所有费用。如造成学校停水、停电、停气或第三方人身财产损失的，承包方还应赔偿由此给发包人及第三方造成的一切直接与间接损失。

4.及时清理当天的建筑垃圾，建筑材料应整齐堆放在指定地点，不得影响校园环境整洁。

5.本工程项目负责人和安全员必须常驻工地，施工期间安全员不得离开现场。

6.发包人有权对不合格的项目经理、项目部成员进行更换，有权将不具备资格的施工人员清理出场。如出现安全员擅离职守情况的，一经发现，离岗一次罚款2000元

7. 承包人应遵守学校校园管理规定，文明施工，做好施工现场保卫，保证校园干净，服从校内道路交通、门卫管理。

8. 承包人现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许私用电炉。

9. 承包人因外部原因停工超过 36 小时，应向发包人以书面形式提出要求顺延工期报告。

10. 本工程应在完工验收之前，承包人应将施工现场周围清除干净；无建筑材料、无临时垃圾、无坑池渠沟和垃圾，场地整洁。

11. 承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放，不得因此而影响工程的正常进行。因承包方拖欠农民工工资引发群体性事件或在学校聚众滋事的，承包方须向发包方支付合同总价 10%的违约金，发包方有权直接从质保金中代扣代发农民工工资，发包方有权向承包方追偿。

二、履约保证金

为保证合同的正常履行，确保工程能按期保质完成，避免施工安全事故，达到环保要求，承包方向发包方交纳合同金额的 5%作为履约及安全保证金，该保证金用于担保承包人全面履行合同义务。发生以下情形之一时，发包人有权从保证金中直接扣除相应款项，用于支付违约金或赔偿损失。保证金不足以弥补损失的，发包人有权继续向承包人追偿。工程竣工验收合格且无任何遗留问题后，发包人将保证金余额于 14 天内无息退还。

如遇以下情况之一，发包方有权没收承包方所提交的履约保证金：

（1）未按发包人要求的工期、施工安装要求完成施工任务的；

（2）施工过程中出现安全事故的；

（3）施工过程中出现污染环境的；

（4）违反管理部门命令、规定和要求的；

（5）施工中如果对各类地下天然气、水、电、暖等管、沟和架空缆线等管线，以及绿化等其他设施有损坏，且没维修合格到位的；

（6）未能完全履行合同义务的；

（7）情况严重的，乙方承担违约责任，甲方有权解除合同，并不退还履约及安全保证金。

三、双方一般权利和义务

1、发包人派出的：

现场联络人

姓名： 刘春燕 职务：后勤处物业管理服务中心副主任

项目负责人

姓名： 王 钧 职务：后勤处党总支书记

职权：负责施工全过程与学校有关部门的协调，处理往来事项，对工程进度、安全、文明施工和造价进行管理。

2、发包人的权利和义务

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前 3 日内。

（2）安排施工所需的水、电源送至施工场地的接入口，保证将水、电源引至施工现场。供水、供电线路由承包人负责安装。

（3）有权随时检查、监督现场施工质量、进度和进场建材质量；有权叫停不符合质量要求的施工，强制承包人返工重做。

（4）有对现场需拆除的认定权。

（5）及时组织好施工现场内物体、设施搬移工作。

（6）及时按合同办理支付工程款事项。

3、承包人派驻的：

现场联络人

姓名： 赵春亮 职务：施工员

项目负责人

姓名： 赵文娟 职务：项目经理

职权：负责施工全过程中保证质量、按期完成全部工程量，以及应发包方要求的变更签证工程量，与学校协调关系，处理往来事项，对工程进度、安全、文明施工和造价进行管理、并承担责任。

4. 承包人的权利和义务

（1）有权按合同书中的约定获得工程进度施工费。

（2）接受发包人和各级建设主管部门的监督和管理。

（3）按照合同的规定承担认定范围内的施工及清运任务；现场实际情况有变时，及时与发包人联系、协商，达成一致应积极落实施工，并办理签证。

（4）要按合同约定制定施工方案，确保按合同规定施工。

（5）必须将施工材料整齐放置到现场指定位置，不得在现场随意堆放。

（6）加强易燃物品、水、电、车辆等的管理；在施工中发生的各种事故与学校无关。

（7）工程完成后，须15-30日内有关部门提出工程验收申请，如验收不合格，则必须在限期内整改完毕并达到合同规定的标准。

（8）要切实做好安全与文明施工，制定安全生产责任制，责任落实到人，与有关部门签订安全责任书，发生安全问题完全由承包方负责。施工期间发生的一切安全事故（含施工人员人身伤亡及对校内师生、第三方造成的损害），均由承包方承担全部法律与经济赔偿责任。如发包方被第三方索赔或承担了连带责任，发包方有权向承包方全额追偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、保全担保费等）。

（9）乙方应在现场设置项目部，项目部常驻人员名单应在开工前向甲方提交。

（10）乙方未经采购人同意，不得擅自更换采购人认定的本工程施工负责人及管理人员。

（11）乙方必须自行施工，不得转包，需分包个别子项时，须征得采购人同意。

（12）乙方在施工过程中所发生的由自身原因造成的损失和后果自负。

（13）乙方需提供详实准确的竣工图。

四、施工组织设计和工期

1、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：投标时提交的施工组织设计如需修改时，在开工日期3日前内。

2、工程师确认的时间：收到承包人报告后当日内。

五、合同价款

1.合同价款约定为：246000元。（含税）

2.本合同价款采用：全费用综合单价计价。

3.工程预付款：本工程无预付款。

六、竣工验收与结算

1.竣工验收

全部工程完工，承包人将施工垃圾、障碍物全部平整清除后，经发包方组织相关人员验收合格后，该项目方可交工验收，全部工程完工并清场后，承包人应向发包人提交书面验收申请，发包人在收到申请后组织验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，承包人应在14日内完成整改并重新申请验收，整改期间视为工期延误，按本合同约定承担逾期违约责任。承包人逾期未完成整改的，发包人有权自行或委托第三方整改，所发生费用从承包人合同价款或保证金中直接扣除。承包人在工程完工后在28日内提交验收申请，承包人逾期提交的，发包人有权自行或委托第三方进行验收，验收结论送达承包人后，视为承包人对该验收结论认可，以上为验收所支出的所有费用，由承包人承担。

2.结算

此工程无预付款，工程施工完毕，项目经发包方验收合格后，承包方向发包方开具合法有效的增值税发票。发包方在收到发票且验收合格证明材料齐全后15个工作日内，向承包方支付合同总金额的80%。经工程审计结算审核后10个工作日内，扣除结算金额1%的水电费，余款作为质量保证金，在2年质保期届满且承包方无任何违约及未决质量问题后，经承包方申请，发包方在14个工作日内一次性无息退还。

承包人应按要求向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由承包人承担。工程竣工验收合格，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对承包人提供的竣工结算资料进行审计。发包人委托有资质的造价咨询机构进行审计，基本审计费由发包人承担，审减额在5%以内（含5%），发生的审核成果费由发包人承担；审减额5%以上的审核成果费由承包人承担。

七、违约和争议

1.违约

（1）此工程无预付款，工程施工完毕，项目经发包方验收合格后，承包方向发包方开具合法有效的增值税发票。发包方在收到发票且验收合格证明材料齐全后15个工作日内，向承包方支付合同总金额的80%。经工程审计结算审核后10个工作日内，扣除结算金额1%的水电费，余款作为质量保证金，在2年质保

期届满且承包方无任何违约及未决质量问题后，经承包方申请，发包方在14个工作日内一次性无息退还。

违约方承担的全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、间接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。工期滞后30天以上，发包人有权书面通知承包人解除本合同并按已完工程量的70%清算支付工程款。书面解除文件发出后15日内，承包人应配合发包人完成工作界面划分、确认已完工程量、移交已完工程的全部资料、配合发包人在相关文件、资料上签字盖章、办理已完工程的结算手续等各项工作，同时完成退场，逾期遗留在场地内的所有物品，视为承包人放弃所有权，发包人有权自行处理。因承包人逾期退场或拒绝退场给发包人造成的一切损失，由承包人承担。承包人不配合完成上述配合工作，发包人不予办理结算，发包人有权拒绝向其支付工程款。在合同解除后，发包人对剩余工程量另行委托，承包人应承担因其违约给发包人造成的全部损失。

（2）本合同规定工程项目负责人在工地不得少于2个日历日，施工期间，安全员不得离开现场，每发现一次，承包人应向发包人支付违约金1000元。累计发生3次以上的，发包人有权单方解除合同。

（3）本合同规定，施工期间施工方应规范用电，如施工现场出现漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电的，每次罚款1000元。因承包人原因不规范用电，导致施工现场漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人正常用电的，每次向发包人支付违约金1000元；造成发包人设备损坏或其他损失的，承包人还应承担全部赔偿责任。同一事项经发包人书面通知后拒不整改，或累计发生3次以上的，发包人有权单方解除合同。

（4）承包人因外部原因停工超过36小时，未以书面形式向发包人提出顺延工期报告的，发包人不予顺延工期，由此引发的工期延误按本条第（1）项承担逾期违约金。累计发生3次以上的，发包人有权单方解除合同。

（5）工程完工验收前，承包人未及时清理施工现场建筑材料和垃圾，场地不整洁的，发包人有权暂缓支付工程款，并要求承包人在7日内整改完毕；逾期未整改的，发包人有权自行或委托第三方清理，所发生费用从承包人合同价款或保证金中扣除，同时每逾期一日支付违约金500元。逾期超过15日仍未整改完毕的，发包人有权单方解除合同。

（6）本合同规定承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放，否则由此引起的一切后果由承包人负责。若承包方工程质量验收不合格，承包方须在甲方指定期限内无偿整改。整改后仍不合格的，甲方有权另行委托第三方整改，所需费用从应付承包方工程款或质保金中直接扣除，不足部分由乙方补足。

（7）承包人有下列情形之一的，应向发包人支付合同总价款 10%的违约金，不足弥补损失的，发包人有权继续追偿，同时有权单方解除合同：擅自转包或分包的；未按期进场或提交履约保证金的；施工材料不合格、造成设施损坏或工程存在质量隐患，经书面通知后拒不整改的；违反校园管理规定或不服從现场管理的；因承包人原因导致发包人被处罚或声誉受损的；承包人逾期 15 日未支付履约保证金的。本条违约金与合同其他违约金、扣款并行适用。

（8）本协议中承包人承担的违约责任或全部赔偿/损失的范围包括但不限于直接损失、间接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

2、争议

双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；协商未果的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

八、双方约定合同份数

本合同一式玖份，发包人持柒份，承包人持贰份。

发包人：（公章）西安石油大学　　承包人：（公章）陕西仁阳实业有限公司

地址：西安市电子二路 18 号　　地址：陕西省西安市雁塔区子午大道江林新城 3 期 2 号楼 1 单元 3001 室

邮政编码：710065　　邮政编码：710000

法定代表人：　　法定代表人：刘永锋

委托代理人：　　委托代理人：寇冰阳

电话：029—88382337　　电话：13484952167

开户银行：工行西安电子工业区支行　　开户银行：中国银行股份有限责任公司西安高新科技支行

帐号：3700023209014488850　　帐号：　102432060602

合同签订时间：　　年　　月　　日

鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目

工程量清单报价表

投标总价（小写）：246000.00

（大写）：贰拾肆万陆仟元整

工程项目总造价表

项目名称：鄄邑校区（部分教学楼及学生宿舍附属设施）项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	A区【2个】	99,729.37	89,146.83	2,018.00		8234.54	1,557.69
1.1	A区安装工程	23,508.83	20,002.63	1,305.10		1941.1	1,165.82
1.2	A区装饰工程	76,220.54	69,444.20	182.90		6293.44	391.87
2	B区【2个】	76,393.00	68,507.58	1,577.74		6307.68	1,197.35
2.1	B区安装工程	16,377.61	13,966.23	1,059.10		1352.28	776.47
2.2	B区装饰工程	60,015.39	54,541.35	518.64		4955.4	420.86
3	C区【3个】	70,848.35	63,481.23	1,517.26		5849.86	1,169.34
3.1	C区安装工程	16,299.89	13,817.09	1,106.94		1345.66	836.37
3.2	C区装饰工程	54,548.46	49,634.14	110.32		4504	332.97
合计		246,000.00	221,435.64	5,143.00		20392.08	3,924.38

单位工程清单费用汇总表

工程名称：A区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	20002.63
1.1	其中：建筑工人社保费用	1258.66
2	措施项目费	1565.1
2.1	专业措施项目费	50
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1515.1
2.2.1	安全文明施工措施费	1165.82
2.2.2	冬雨季施工增加费	153.68
2.2.3	夜间施工增加费	61.32
2.2.4	二次搬运费	80.72
2.2.5	测量放线定位复测费	53.56
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	21567.73
5	增值税	1941.1
6	单位工程造价	23508.83
合　　计		23508.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412002001	线槽	1. 名称：PVC线槽 2. 规格：60*40	m	299.87	24.56	7364.81
2	030412003001	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-2.5	m	578	3.94	2277.32
3	030412003002	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-4	m	322	5.16	1661.52
4	030413002002	装饰灯	1. 名称：轨道灯 2. 规格：5W，轨道长1m/灯 3. 安装形式：吸顶	套	78	70.54	5502.12
5	030413002003	装饰灯	1. 名称：造型吊灯 2. 规格：12W 3. 安装形式：吸顶	套	14	156.39	2189.46
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称：双联单控开关	套	4	26.57	106.28
7	030413013001	插座	1. 名称：五孔插座	套	32	28.16	901.12
合计							20002.63

措施项目清单计价表

工程名称：A区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1515.10
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1165.82	1165.82
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	153.68	153.68
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	61.32	61.32
4	031401002001	二次搬运费		项	1	80.72	80.72
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	53.56	53.56
二		专业措施					50.00
1	031402001001	脚手架		项	1	50.00	50.00
合　　计							1565.1

单位工程清单费用汇总表

工程名称：A区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	69444.2
1.1	其中：建筑工人社保费用	351.25
2	措施项目费	482.9
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	482.9
2.2.1	安全文明施工措施费	391.87
2.2.2	冬雨季施工增加费	39.96
2.2.3	夜间施工增加费	15.99
2.2.4	二次搬运费	21.09
2.2.5	测量放线定位复测费	13.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	69927.1
5	增值税	6293.44
6	单位工程造价	76220.54
合　　计		76220.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					1895.67
1	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:黑色哑光铝合金踢脚线 3.其余详见设计图纸	m	63	30.09	1895.67
		墙面					25423.22
2	011205001001	造型隔墙	1.龙骨:75系列轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板基层 3.面层:石膏板 4.其余详见设计图纸	m2	26.4	104.47	2758.01
3	01B001	造型花格	1.造型花格 2.定制安装 3.其余详见设计图纸	m2	8	451.00	3608.00
4	011404001003	造型墙涂料	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	71.6	18.50	1324.60
5	011205001003	造型台面	1.龙骨:75系列轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层:石膏板 4.其余详见设计图纸	m2	10.61	104.47	1108.43
6	011205001005	柱面装饰板	1.基层:15mm厚阻燃板 2.面层:石膏板 3.其余详见设计图纸	m2	37.6	69.76	2622.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011404001002	造型台面乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	30.6	18.50	566.10
8	011405001001	PVC文化砖背景墙	1.基层:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:PVC文化砖 3.其余详见设计图纸	m2	46.36	105.20	4877.07
9	011501003003	广告造型宣传	1.材质:PVC 2.定制、安装 3.其余详见设计图纸	m2	41.08	165.00	6778.20
10	011403001002	墙面乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	69.18	18.50	1279.83
11	B001	垃圾外运	1.所有区域垃圾下楼及外运，运输至指定地点	项	1	500.00	500.00
		天棚					4999.81
12	011403001001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:铲除原有硬面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	270.26	18.50	4999.81
		家具					30486.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050305004001	异形沙发组合	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:组合沙发（4个长方形）1545*2900；4个圆凳直径490，高度420mm（布艺） 2. 其余详见设计图纸	组	4	2000.00	8000.00
14	050305004002	造型沙发区组合	1. 材质、规格:两人座1800*800，圆桌直径800mm（布艺） 2. 其余详见设计图纸	组	4	1200.00	4800.00
15	050305004003	凳子	1. 材质、规格:555mm（长）*600mm（宽）*高150mm（布艺）坐凳 2. 其余详见设计图纸	把	12	315.00	3780.00
16	050305001004	方桌1	1. 材质、规格:600mm*700mm*750mm（高） 2. 桌面：实木贴皮，饰艺桌腿 3. 其余详见设计图纸	张	12	650.00	7800.00
17	050305004006	卡座沙发	1. 卡座沙发 2. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:6785mm（长）*600mm（宽），沙发坐高520（海绵布艺坐垫8cm厚） 3. 龙骨:木龙骨骨架 4. 基层:15mm厚阻燃板 5. 面层:木纹欧松板饰面 6. 其余详见设计图纸	m	13.57	450.00	6106.50
		绿植					6639

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011508001001	盆栽	1. 金钱树盆栽（盆径400mm；高450mm陶瓷盆） 2. 其余详见设计图纸	个	12	135.00	1620.00
19	011508001002	仿真绿植	1. 仿真绿植：地径1m，高度1.4m 2. 其余详见设计图纸	个	2	155.00	310.00
20	011507001001	成品仿真景观池（石质）	1. 箱体规格:6450*550*150mm 2. 基层材料种类:石基 3. 包含仿真植物 4. 其余详见设计图纸	m	12.9	210.00	2709.00
21	011508001004	石材围边景观池及景观	1. 仿真植物景观一组景观树，1*室深化配置带石基，以及仿真植物，白色碎石，造型石头 2. 其余详见设计图纸	个	2	650.00	1300.00
22	018002	成品花箱	1. 规格:450*1200mm 2. 包含仿真植物 3. 其余详见设计图纸	个	2	350.00	700.00
合　　计							69444.20

措施项目清单计价表

工程名称：A区装饰工程　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					482.90
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	391.87	391.87
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	39.96	39.96
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	15.99	15.99
4	011801002001	二次搬运费		项	1	21.09	21.09
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	13.99	13.99
二		专业措施					
合计							482.9

单位工程清单费用汇总表

工程名称:B区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	13966.23
1.1	其中：建筑工人社保费用	838.17
2	措施项目费	1059.1
2.1	专业措施项目费	50
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1009.1
2.2.1	安全文明施工措施费	776.47
2.2.2	冬雨季施工增加费	102.36
2.2.3	夜间施工增加费	40.84
2.2.4	二次搬运费	53.76
2.2.5	测量放线定位复测费	35.67
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	15025.33
5	增值税	1352.28
6	单位工程造价	16377.61
合　　计		16377.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B区安装工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元） 综合单价	合价
1	030412002001	线槽	1. 名称：PVC线槽 2. 规格：60*40	m	178.87	24.56	4393.05
2	030412003001	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-2.5	m	354.6	3.94	1397.12
3	030412003002	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-4	m	182	5.16	939.12
4	030413002004	装饰灯	1. 名称：轨道灯 2. 规格：5W，轨道长1m/灯 3. 安装形式：吸顶	套	64	70.54	4514.56
5	030413002003	装饰灯	1. 名称：造型吊灯 2. 规格：12W 3. 安装形式：吸顶	套	12	156.39	1876.68
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称：三联单控开关	套	2	28.61	57.22
7	030413013001	插座	1. 名称：五孔插座	套	28	28.16	788.48
合计							13966.23

措施项目清单计价表

工程名称：B区安装工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1009.10
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	776.47	776.47
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	102.36	102.36
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	40.84	40.84
4	031401002001	二次搬运费		项	1	53.76	53.76
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	35.67	35.67
二		专业措施					50.00
1	031402001001	脚手架		项	1	50.00	50.00
合计							1059.1

单位工程清单费用汇总表

工程名称:B区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	54541.35
1.1	其中：建筑工人社保费用	378.63
2	措施项目费	518.64
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	518.64
2.2.1	安全文明施工措施费	420.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	42.92
2.2.3	夜间施工增加费	17.17
2.2.4	二次搬运费	22.65
2.2.5	测量放线定位复测费	15.02
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	55059.99
5	增值税	4955.4
6	单位工程造价	60015.39
合　　计		60015.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：D区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					2966.87
1	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:黑色哑光铝合金踢脚线 3.其余详见设计图纸	m	98.6	30.09	2966.87
		墙面					15964.41
2	011205001001	造型隔墙	1.龙骨:75系列轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板基层 3.面层:石膏板 4.其余详见设计图纸	m2	43.12	104.47	4504.75
3	011404001003	造型墙乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	88.16	18.50	1630.96
4	011205001003	造型台面	1.龙骨:75系列轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板基层 3.面层:石膏板 4.其余详见设计图纸	m2	15.92	104.47	1663.16
5	011404001002	造型台面乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	43.18	18.50	798.83
6	011405001002	PVC文化砖背景墙	1.基层:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:PVC文化砖 3.其余详见设计图纸	m2	24.8	105.20	2608.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011501003004	广告造型宣传	1.材质:PVC 2.定制、安装 3.其余详见设计图纸	m2	14.36	165.00	2369.40
8	011403001002	墙面乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	129.1	18.50	2388.35
		天棚					4000.07
9	011403001001	天棚喷刷涂料	1.铲除原有顶面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层：一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	216.22	18.50	4000.07
		家具					29560
10	050305004001	异形沙发	1.材质、规格：组合沙发（1个长方形）1190*2900；2个圆凳直径490（布艺） 2.其余详见设计图纸	个	2	2000.00	4000.00
11	050305004002	大长桌（带花池）	1.材质、规格：大长桌4500mm（长）*1200mm（宽），大长桌（带花池）2100mm（长）*400mm（宽） 2.其余详见设计图纸	个	2	2600.00	5200.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050305004006	配套凳子1	1.材质、规格：450mm（长）*400mm（宽），凳面：实木贴皮，木质腿 2.其余详见设计图纸	个	8	315.00	2520.00
13	050305004007	配套凳子2	1.材质、规格：1400mm（长）*500mm（宽） 2.其余详见设计图纸	个	4	450.00	1800.00
14	050305004004	方桌1	1.材质、规格：600mm（长）*700mm（宽），桌子高度750mm 实木贴皮+铁艺桌腿 2.其余详见设计图纸	个	4	750.00	3000.00
15	050305004003	凳子	1.材质、规格：555mm（长）*595mm（宽），坐高450mm（布艺） 2.其余详见设计图纸	个	8	315.00	2520.00
16	050305004005	吧台桌	1.材质、规格：6785mm（长）*605mm（宽），桌子高度750mm 实木贴皮+铁艺桌腿 2.其余详见设计图纸	个	2	4100.00	8200.00
17	050305004008	吧台桌配套凳子	1.材质、规格：440mm（宽）靠背凳，铁艺腿 2.其余详见设计图纸	个	8	290.00	2320.00
		绿植					2050
18	011508001001	盆栽	1.花盆直径400mm高度450mm陶瓷盆+绿植采用（金钱树） 2.其余详见设计图纸	个	10	135.00	1350.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B区装饰工程　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	01B001	成品花箱	1. 规格:450*1200mm 2. 包含仿真植物 3. 其余详见设计图纸	个	2	350.00	700.00
合计							54541.35

措施项目清单计价表

工程名称：B区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					518.64
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	420.88	420.88
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	42.92	42.92
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	17.17	17.17
4	011801002001	二次搬运费		项	1	22.65	22.65
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	15.02	15.02
二		专业措施					
合计							518.64

单位工程清单费用汇总表

工程名称:C区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	13847.09
1.1	其中：建筑工人社保费用	903.21
2	措施项目费	1106.94
2.1	专业措施项目费	20
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1086.94
2.2.1	安全文明施工措施费	836.37
2.2.2	冬雨季施工增加费	110.25
2.2.3	夜间施工增加费	43.99
2.2.4	二次搬运费	57.91
2.2.5	测量放线定位复测费	38.42
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	14954.03
5	增值税	1345.86
6	单位工程造价	16299.89
合　　计		16299.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C区安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412002001	线槽	1. 名称：PVC线槽 2. 规格：60*40	m	226	24.56	5550.56
2	030412003002	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-2.5	m	435	3.94	1713.90
3	030412003003	配线	1. 配线形式：线槽配线 2. 规格：BV-4	m	243	5.16	1253.88
4	030413002002	装饰灯	1. 名称：轨道灯 2. 规格：5W，轨道长1m/灯 3. 安装形式：吸顶	套	48	70.54	3385.92
5	030413002003	装饰灯	1. 名称：灯带 2. 规格：7W/M	m	24.3	28.00	680.40
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称：双联单控开关	套	3	26.57	79.71
7	030413013001	插座	1. 名称：五孔插座	套	42	28.16	1182.72
合　　计							13847.09

措施项目清单计价表

工程名称：C区安装工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1086.94
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	836.37	836.37
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	110.25	110.25
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	43.99	43.99
4	031401002001	二次搬运费		项	1	57.91	57.91
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	38.42	38.42
二		专业措施					20.00
1	031402001001	脚手架		项	1	20.00	20.00
合计							1106.94

单位工程清单费用汇总表

工程名称:C区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	49634.14
1.1	其中:建筑工人社保费用	298.5
2	措施项目费	410.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	410.32
2.2.1	安全文明施工措施费	332.97
2.2.2	冬雨季施工增加费	33.96
2.2.3	夜间施工增加费	13.58
2.2.4	二次搬运费	17.92
2.2.5	测量放线定位复测费	11.89
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	50044.46
5	增值税	4504
6	单位工程造价	54548.46
合　　计		54548.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					1101.29
1	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种，规格:黑色哑光铝合金踢脚线 3.其余详见设计图纸	m	36.6	30.09	1101.29
		墙面					21180.35
2	011205001005	斯卡帕造型隔墙	1.龙骨:75系列轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板基层 3.面层:石膏板 4.其余详见设计图纸	m2	33.09	104.47	3456.91
3	011404001004	斯卡帕造型墙乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	69.78	18.50	1290.93
4	011205001006	木饰面护墙板	1.龙骨:木质龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层:木纹饰面板造型 4.其余详见设计图纸	m2	31.03	183.39	5690.59
5	01B001	钢化玻璃	1.10mm厚钢化玻璃 2.定制安装 3.其余详见设计图纸	m2	13.41	220.00	2950.20
6	011403001002	墙面乳胶漆	1.铲除原有墙面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层:一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	144.42	18.50	2671.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011501003003	广告造型宣传	1.材质:PVC 2.定制、安装 3.其余详见设计图纸	m2	31.03	165.00	5119.95
		天棚					1942.5
8	011403001001	天棚喷刷涂料	1.铲除原有顶面面层 2.刮腻子遍数:两遍 3.面层：一遍封闭底漆，两遍面漆 4.其余详见设计图纸	m2	105	18.50	1942.50
		家具					25410
9	050305004001	异形沙发	1.材质、规格:2个异型茶几，2个沙发（布艺） 2.其余详见设计图纸	个	3	1850.00	5550.00
10	050305004002	书吧桌	1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:2400mm（长）*800mm（宽），桌面：实木贴皮、木质桌腿 2.其余详见设计图纸	张	3	1100.00	3300.00
11	050305004003	凳子2	1.材质、规格:440mm（宽）靠背凳，铁艺腿 2.其余详见设计图纸	把	18	290.00	5220.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050305004004	卡座沙发	1.L型卡座沙发 2.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:7200mm-1800mm（长）*600mm（宽），沙发坐高400（海绵布艺坐垫8cm厚） 3.龙骨:木龙骨骨架 4.基层:15mm厚阻燃板 5.面层:木纹欧松板饰面 6.其余详见设计图纸	m	27	420.00	11340.00
合　　计							49634.14

措施项目清单计价表

工程名称：C区装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					410.32
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	332.97	332.97
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	33.96	33.96
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	13.58	13.58
4	011801002001	二次搬运费		项	1	17.92	17.92
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	11.89	11.89
二		专业措施					
合　　计							410.32

附件 1

西安石油大学法定代表人授权委托书

西石大律委字〔　　〕　　号

授权人：王进富　　**身份证号：**620421197810025818

职　务：西安石油大学校长

被授权人：种宇宏　　**身份证号：**610112197709111001X

职　　务：西安石油大学副校长

委托代理事项：

西安石油大学鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目合同签署。

委托代理权限：

合同签署。

委托起止时间： 2026 年 8 月 7 日——2026 年 8 月 31 日

授权人：　　被授权人：

2026 年 8 月 7 日　　2026 年 8 月 7 日

注：本授权委托书一式两份，被授权人存留一份，法务室存留一份。