陕西农林职业技术大学经济合同
2026 年度
支出合同
第 396 号

陕西农林职业技术大学农机基地新建项目

采 购 合 同

（工程类）

合同编号：RXCG-2026011

甲　　方：陕西农林职业技术大学

乙　　方：陕西嘉天建设工程有限公司

见 证 方：瑞信国际项目管理有限公司

日　　期：2026 年 9 月

合同书

甲方：陕西农林职业技术大学

乙方：陕西嘉天建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，为了明确甲乙双方的权利、义务，经过甲、乙双方充分协商，双方对农机基地新建项目事宜达成如下协议，以便共同信守。

一、施工内容及地点

1、施工内容：

室内展示区（机具库房）、室外展示区及无人驾驶航空器实训场地三大功能板块。施工内容涵盖区域内原有苗木（银杏、白蜡、七叶树等）全部起挖清运、场地平整压实、灰土垫层、混凝土面层硬化。室内展示区（机具库房）为钢结构棚体及完善的电气照明给排水系统；室外展示区面层为灰色仿砖压膜；无人驾驶航空器实训场地硬化并铺设仿真草皮，设置围栏、挡墙、排水沟等设施，同时配套CAAC多旋翼八字定圆标识、一体式安全操控框、警示雪糕筒、气象监测设备等。项目集农机存护、弹性种植、无人机实训于一体。室内外空间统筹存放农机具，室内展示区在设备不进驻期间兼具农业生产大棚功能，满足种植培育等农业生产需要，无人驾驶航空器实训场地设施齐全，为无人机操作培训提供实体空间等。

具体施工内容详见工程量清单明细表。

2、施工地点：陕西农机装备发展与人才实训基地院内。

3、施工期限：接到开工令后40个日历天完成交付。

二、合同形式：

本工程采用施工总承包发包模式；合同形式为固定总价合同。总承包单位在投标报价时应成分考虑市场波动等风险因素引起的材料及人工价格的上涨，工程施工及结算过程中，总价不予调整。

三、合同价款、支付及结算

1、合同价款

1.1合同价：最终报价下浮率9.69（%），折算货币额（小写）人民币1520000.00元，（大写）人民币壹佰伍拾贰万元整，工程量同磋商文件中清单计价表中的一致，各分部分项工程单价按最终报价下浮率9.69（%）同比例下浮。

1.2合同价款确定依据：以中标人的中标价即最终报价为合同价，作为确定

结算价的依据。对项目中未实施部分按分部分项工程量清单计价表中对应的单价下浮率 9.69 （%）同比例扣除相应费用。

1.3 审减额未超过送审价 10%（不含）的，基本费由学校承担，列入建设工程项目造价成本，效益费按审减额的 5%计，由施工单位承担，在结算时由财务部门从结算工程款中扣除。审减额超过送审价 10%（含）的，结算审计审减额 5%的效益费和基本费均由施工单位承担，结算时在工程款中予以扣除。

2、合同价款支付

2.1本合同价款按下列方式进行支付：

本工程无预付款，待工程竣工验收合格向乙方支付合同价款70%，结算审计后，甲方付至结算审核价的100%。乙方向甲方缴纳工程结算审核价的0.6%款为水电费，3%款为 2 年（必填）保修金（不计息），质保期起算日期以验收合格日期计，保修金待保修满后无质量问题予以退还 。

2.2支付手续办理

每次付款前，乙方应提供等额发票，否则甲方有权拒付，并不承担违约责任。

（1）本合同价款付至以下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人： 陕西嘉天建设工程有限公司

开户行： 建设银行西安祭台村支行

账号： 6105 0176 5500 0000 1794

（2）其他

3. 合同结算价款的确定

3.1 依据：竣工设计图纸、标准图集、合同价款等。

3.2 水电费缴纳

结算时，水电费按结算审核价的 0.6%缴纳。

四、项目经理

姓　　名： 赵晓莉 ；

身份证号： 610527199107213922 ；

建造师执业资格等级： 注册二级建造师 ；

建造师注册证书号： 陕 261181901092 ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0014411；

联系电话：15094002071；

电子信箱：282842453@qq.com；

通信地址：陕西省渭南市白水县小雷公村二组011号；

乙方对项目经理的授权范围如下：项目经理经乙方授权后代表乙方负责履行合同，必须在杨凌负责此项目，全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，每月在现场时间不得少于22天。当甲方提出口头或书面要求时，项目经理必须在6小时内到施工现场解决问题。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，乙方应承担违约金3000元。

乙方擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，甲方应责令乙方撤销其更换决定，乙方应承担违约金5000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，甲方有权要求审核确认乙方更换的管理人员，乙方应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同擅自更换项目经理，按擅自更换项目经理的违约责任处理。

五、甲方权利与义务

1、甲方应按照合同的约定支付各种费用。

2、甲方有权检查、监督乙方的施工工作情况，对乙方达不到工程标准的，有权要求乙方限期整改、返工。

六、乙方权利与义务

1、工程施工前，乙方应提供详细的施工方案，向甲方书面说明施工中存在的问题等。

2、工程施工过程中，乙方应当做好施工现场的安全防护工作，设置安全警示标志，确保施工安全。因非甲方过错造成施工安全事故的，乙方应当承担全部责任。

3、乙方必须执行合同要求的工程质量验收标准，应在规定时间内完成施工

工作。

4、乙方履行本合同时应遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度及业务操作规程，如乙方在合同期内因违反国家法律法规和甲方规章制度及业务操作规程给甲方造成任何损失，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任。

5、乙方应具备相应的职业道德和专业技能，应具有国家相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗工作。

6、非经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方。

7、乙方应按照施工内容做好工作记录。

8、乙方施工人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的施工条件确认，确保工作环境安全；施工过程中，避免产生污染；施工工作结束，应做好现场的清洁工作，做到“工完料净场地清”。

9、乙方须委派与响应文件相一致的项目经理进驻施工现场，负责施工管理与协调工作，每周驻工地时间不能低于5天。如有特殊情况，需更换项目经理，需履行项目经理变更手续。如需请假，必须履行请假手续。

10、安全文明施工：

10.1 执行政府有关文明施工规定，加强安全文明施工培训和教育；施工现场周围设置围挡，张贴安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志；

10.2 各种材料必须分种类按不同规格堆放，并悬挂标识牌；

10.3 做好降噪防尘防护工作；

10.4 遵守学院相关规章制度；

10.5 加强现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材。

10.6 加强施工现场防汛、防雷、防风及防坍塌和坠落管理，做好现场临时排水、临时用电的安全检查及隐患排查工作。

11、其他约定：

11.1 乙方进场施工人员必须有不低于100万元的工伤保险。

11.2 乙方负责施工过程中的所有安全事故责任及成品保护，承担全部经济损失，与甲方无关。

11.3 与工程所在地环保、综合执法、交警部门、市政、其他个人或相关社

会组织的协调工作均由乙方负责，并承担由此产生的所有费用。

11.4 质量要求：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

七、质量标准及安全保证：

质量标准：合格，保质期贰年。

安全保证：（符合国家和磋商文件安全要求）。

八、验收标准、方法

1、验收标准：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

2、验收时间：接到开工令后 40 个日历天。

九、不可抗力

1、下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 1 小时内通知对方，并在其后 3 日内向对方提供有效证明文件。

3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

十、违约责任

1、甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付延迟付款部分 0.5% 的违约金。

2、乙方逾期完成施工任务的，每逾期一日，应当向甲方支付合同总金额 0.5% 的违约金；该违约金不足以支付甲方损失的，乙方应当予以补足。逾期超过 10 日，乙方除承担上述违约责任外，甲方还有权单方解除合同。

3、乙方的施工不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新施工，工期不予顺延；经重新施工仍不符合约定的，甲方有权解除合同。由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

4、在质保期内发生的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成甲

方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

5、乙方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天支付违约金 1000 元。

6、乙方拒不履行本合同约定义务或无故拖延工期的，甲方有权聘请第三方进行施工，因此产生的相关费用由乙方承担；同时甲方有权解除合同，合同因此解除的，乙方应向甲方承担合同总价 5% 的违约金。

7、非经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并应向甲方支付合同总价款 5% 的违约金。

十一、合同的生效、解除和终止

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章或合同专用章后生效。

2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

3、本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

3.1 甲方解除合同条件：

3.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.1.2 在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.1.3 工程质量不符合约定的，经重新施工后仍不符合约定的，甲方有权解除合同。

3.1.4 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的。

3.1.5 甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

3.1.6 其它约定：

3.2 乙方解除合同条件：

3.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.2.2 在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.2.3 其它约定：

4、有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

4.1 合同已经按照约定履行完结。

4.2 双方协商解除合同。

4.3 双方约定的其它情形：

十二、争议解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，合同任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1、若本合同项下产品系甲方通过招标采购，磋商文件、响应文件及澄清均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

（1）本合同书

（2）标准、规范及技术文件

（3）成交通知书

（4）开标会现场澄清

（5）磋商文件

（6）响应文件

（7）报价单或预算书

合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

2、合同生效及终止。本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖买卖双方印章之日起生效，至双方履行完合同项下各自的义务之日终止。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式陆份，其中，甲方肆份（财务处壹份、资产设备处壹份、使用单位壹份，招投标处壹份），乙方贰份。

招投标处商务审核意见：以上商务部分审核无误。 审核人：

使用部门技术审核意见：以下技术部分审核无误。审核人：

（以下无正文）

甲方名称：陕西农林职业技术大学

地　　址：杨凌农业高新技术产业示范区渭惠路24号

邮　　编：712100

电　　话：

传　　真：

法定代表人或授权代表签字：

招投标处签字：

盖章：（学院经济合同章）

2026年9月17日

乙方名称：陕西嘉天建设工程有限公司

地　　址：陕西省西安市碑林区太乙路1号时光国际801

邮　　编：710061

电　　话：029-89188428

传　　真：029-89188428

开户银行：建设银行西安祭台村支行

帐　　号：6105 0176 5500 0000 1794

法定代表人或授权代表签字：

盖章：

2026年9月17日

使用单位名称：继续教育与培训学院

使用单位负责人审核签字：

盖章：（使用单位公章）

2026年9月17日

见证方名称：瑞信国际项目管理有限公司

代表签字：

盖章：

2026年9月17日

附件 1：最高投标限价及工程量清单

已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；

2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；

3. 已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页）应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；

4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。

陕西农林职业技术大学农机基地新建项目 工程

投 标 报 价

投 标 人：陕西省天建设工程有限公司 （盖章）

2026年 08月 26日

工程名称：陕西农林职业技术大学农机基地新建项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1683131.67

（大写）：壹佰陆拾捌万叁仟壹佰叁拾壹元陆角柒分

投 标 人：陕西嘉天建设工程有限公司（投标人盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026年08月26日

工程项目清单费用汇总表

工程名称：陕西农林职业技术大学农机基地基础项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	苗木起挖工程	242855.97
2	头巾场地建设工程	420644.40
3	机具库房-土建	402309.76
4	机具库房-安装	24781.6
	合　　计	1090591.73

工程项目总造价表

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			设备购置费	建筑安装工程费	其他费用	增值税	单位工程概算费
1	井下采煤工程	715,098.97	4,731.07	707,367.90		17960.20	12,865.12
1.1	采煤费用	715,098.97	4,731.07	707,367.90		17960.20	12,865.12
2	井筒与硐室建设工程	4356.14	2,000.00	2,000.00		42704.1	96,885.79
2.1	井筒与硐室建设工程	4356.14	2,000.00	2,000.00		42704.1	96,885.79
3	机电设备一分部	845,181.00	26,000.00	26,000.00		61882.13	17,795.68
3.1	机电费用	845,181.00	26,000.00	26,000.00		61882.13	17,795.68
5	机电设备一分部	45,000.00	5,000.00	5,000.00		3617.28	888.68
5.1	地气设备安装工程	15,000.00	5,000.00	5,000.00		1255.51	588.28
5.2	机电设备工程	5,000.00	5,000.00	5,000.00		611.51	588.28
	合计	1,045,171.00	40,731.07	745,367.90		126974.17	31,943.55

工程项目清单费用汇总表

工程名称：苗木起挖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	苗木起挖	213865.87
	合　计	213865.87

单位工程清单费用汇总表

工程名称：某4#楼　　专业：[illegible]　　第 1 页　共 1 页

序号	名　称	金　额（元）
1	分部分项工程项目费	179669.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	14708.76
2	措施项目费	16227.21
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	16227.21
2.2.1	安全文明施工措施费	12083.10
2.2.2	冬雨季施工增加费	1478.42
2.2.3	临时设施费增加费	693.14
2.2.4	二次搬运费	716.16
2.2.5	测量放线定位复测点	512.35
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程管理费等配套费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	赶工施增费	
4	税前工程造价	196236.49
5	增值税	17660.38
6	单位工程造价	213896.87
合　计		213896.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苗木起挖　　专业：园林绿化工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内展示区					27821.04
		苗木起挖					27821.04
1	050101001001	银杏	1.胸径范围：中6-11cm 2.含机械挖掘、土球包扎、土球包装品护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	180	92.44	9701.20
2	050101001002	银杏	1.胸径范围：中8-11cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	91	98.20	9555.10
3	050101001003	白蜡	1.胸径范围：中10cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	51	52.44	4247.64
4	050101001004	柳树	1.胸径范围：中12cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	2	1276.18	2552.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷木花野　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050101001005	泥孔	1、深度范围：0.5m 2、含机械挖孔、土球完整保护、土球包扎、雨水措施、视干包装防护、吊车吊装及泥头外运及场地恢复原样种乔、灌木、绿篱、地被、恢复原样网坑、清理场地平整。	株	4	374.25	1497.00
6	050101001006	苔藓	1、深度范围：0.5m 2、含机械挖孔、土球完整保护、土球包扎、雨水措施、视干包装防护、吊车吊装及泥头外运及场地恢复原样种乔、灌木、绿篱、地被、恢复原样网坑、清理场地平整。	株	1	98.70	98.70
7	050101002001	大叶女贞球	1、地径：高度：P：70cm 冠：2m 2、含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、雨水措施、视干包装防护、吊车吊装及泥头外运及场地恢复原样种乔、灌木、绿篱、地被、恢复原样网坑、清理场地平整。	株	3	23.54	70.62
8	050101002002	石楠球	1、地径：高度：P：70cm 冠：2m 2、含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、雨水措施、视干包装防护、吊车吊装及泥头外运及场地恢复原样种乔、灌木、绿篱、地被、恢复原样网坑、清理场地平整。	株	3	23.54	70.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苗木起挖　　专业：园林绿化工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	050101002003	黄杨球	1.胸径范围：中10-15cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	2	23.54	47.08
		苗圃示区					65963.92
		苗木起挖					65963.92
10	050101001007	樱花	1.胸径范围：中10-15cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	139	277.97	38637.83
11	050101001008	国槐	1.胸径范围：中10-15cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	73	374.33	27326.09
		实训场地					66214.32
		无人驾驶航空器实训场地建设					66214.32
		苗木起挖					66214.32
12	050101001009	七叶树1	1.胸径范围：中2-4cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木修剪、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运离场、恢复挖树树坑、确保场地平整。	株	60	27.62	1657.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云水苑苑　　标段（分部分项工程）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050101001010	乙叶树2	1.胸径30cm 二.含机械挖掘、土球包扎、草木绳包裹保护、土球包扎、草木绳包裹保护、树干包裹保护、吊车吊装及苗木外运现场、恢复挖树树坑、现场场地干整。	株	200	92.82	18745.15
14	050101001011	乙叶树3	1.胸径30cm 二.含机械挖掘、土球包扎、草木绳包裹保护、土球包扎、草木绳包、树干包裹保护、吊车吊装及苗木外运现场、恢复挖树树坑、现场场地干整。	株	109	92.74	10420.06
15	050101001012	乙叶树4	1.胸径40cm 二.含机械挖掘、土球包扎、草木绳包裹保护、土球包扎、草木绳包、树干包裹保护、吊车吊装及苗木外运现场、恢复挖树树坑、现场场地干整。	株	211	94.76	20000.36
16	050101001013	乙叶树5	1.胸径50cm 二.含机械挖掘、土球包扎、草木绳包、树干包裹保护、吊车吊装及苗木外运现场、恢复挖树树坑、现场场地干整。	株	43	702.42	7811.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苗木花卉　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050101001014	七叶树	1.胸径范围：中2-3cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木标明、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运装车、恢复挖树树坑、确保场地干整。	株	16	277.92	3891.88
18	050101001015	银杏	1.胸径范围：中2-3cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木标明、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运装车、恢复挖树树坑、确保场地干整。	株	710	27.62	28438.80
19	050101001016	银杏	1.胸径范围：中4-6cm 2.含机械挖掘、土球完整保护、土球包扎、苗木标明、树干包裹防护、吊车吊装及苗木外运装车、恢复挖树树坑、确保场地干整。	株	272	27.62	7512.64
合　　计							139899.28

措施项目清单计价表

工程名称：西大起坡　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
一		通用措施				18227.21
1	050401001001	安全文明施工费	项	1	12663.14	12663.14
2	050401004001	冬雨季施工增加费	项	1	1478.42	1478.42
3	050401005001	临时施工设施费	项	1	593.14	593.14
4	050401002001	二次搬运费	项	1	770.19	770.19
5	050401005001	测量放线定位复测费	项	1	520.32	520.32
二		专业措施				

其他项目清单计价表

工程名称：雷本站段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	招标人部分				
1.1					
2	投标报价				
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程总承包服务费_协调、管理和提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”是以下属中人行和工程招标填写。
2　投标人应按招标人的要求填写，不得修改或删除。如不填写“计价要求”列，则本栏与列“综合单价”列，采用总价计价方式的可以填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：芯木沟桥　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	市场价	备注
1	022001007	中砂		t	11.42	
2	012005002	碎石		t	5.70	
3	031352014	圆钢钢筋		t	4.42	

工程项目清单费用汇总表

工程名称：实训场地建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	实训场地建设工程	829044.69
	合　计	829044.69

单位工程清单费用汇总表

工程名称：实训场地建设工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）
1	专业分部工程/项目费	719722.26
1.1	其中：建筑工人社保费用	29652.67
2	措施项目费	33437.78
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	33437.78
2.2.1	安全文明施工措施费	26506.79
2.2.2	冬雨季施工增加费	3046.43
2.2.3	提前施工增加费	1275.72
2.2.4	二次搬运费	1587.06
2.2.5	既有园林定位复测费	1076.28
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人提供专业工程管理总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	检验工地场地费	
4	税金项目费	753160.04
5	增值税	67784.4
6	单位工程造价	820944.44
合　计		820944.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训场地建设工程　　专业：[illegible]工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		室外展示区					322192.40
		场地硬化					320385.54
1	050201003001	场地硬化	1.素土夯实 2.150厚3:7灰土（素土单列） 3.[illegible] 土面层，[illegible]护（斜6m一道） 3.150厚3:7灰土（素土单列） 4.素土夯实	m²	7040.54	116.49	327306.56
2	040103006001	土方外运	1.外运素土 2.自然方	m³	318.55	30.68	9545.56
3	050201011001	混凝土路	现浇混凝土混凝土，规格600×350×150mm	m	237	52.42	12423.54
		配套设施					2598.92
4	050202	树池1	1.600×350×150混凝土边牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20砼，二次浇筑 4.素土夯实≥95%	座	2	152.82	865.64
5	050202	树池2	1.600×350×150混凝土边牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20砼，二次浇筑 4.素土夯实≥95%	座	8	216.41	1732.28
		实训场地					982539.86
		无人驾驶航空器实训场地建设					597539.86
		场地硬化					321019.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝塔环境治理工程　　分部工程名称：园林绿化工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050101001017	场地硬化（40×50m	现浇C20混凝土，厚度150mm，面层压实一遍抹光	m2	2007.6	65.21	130891.02
7	040103006002	土方外运	1.外运距离1公里 2.自卸方	m3	215.35	30.60	6590.50
8	050101001018	混凝土浇筑	现浇混凝土道牙，尺寸420×350×150mm	m	140	62.02	8682.80
9	011103005001	镜面玻璃墙仿真草坪	1、规格：9cm高仿真草坪 2、做法：满铺地面，钢钉固定，压实	m²	1200	80.45	96540.00
		围栏、门禁、排水电气设施					65099.21
10	040203013001	场地滚压碾平	1、铺设塑钢网（网孔20mm×8mm） 2、40×40mm圆钢无缝焊接	m	210	89.55	18805.50
11	050001	CAD二维码八字定桩（BIZ）	1、材料：名称厚度宽度：详	个	2	800.00	1600.00
12	040205013002	一体式安全围挡高3m	1、主体采用60×40mm镀锌方管每隔2米立面采用25×25mm镀锌方管焊接，立面安装丙烯板隔网防护。 2、顶面采用50mm厚镀锌钢板	个	1	4500.00	4500.00
13	040206017001	宣传牌（警示牌）	1、优质模板制作，宽厚抗候，加反光膜。 2、800mm×250mm基础，800-700mm高度，防锈处理模板材质。	个	25	119.82	2995.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训环境建设工程　　标段（专业）名称：综合工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030601005001	气象监测设备	时间、温度、风向、风力等各种气象要素信息。 3)进行地面气象监测，储存和发送监测数据。		1	4268.84	4268.84
15	050201012001	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:现浇混凝土排水沟 2.排水沟截面尺寸:250*550mm 3.排水沟盖板种类、规格:350*600混凝土盖子 4.土方开挖、回填 5.具体截法:详见施工图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟安装、安装 3.排水沟表面抹灰、安装	m	46.00	680.00	31297.60
16	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1、20厚水泥砂浆抹光 2、360厚墙体采用 M10浆砌砖，砌 0.6米设砂浆缝笆 3、基础垫层：15cmC10混凝土垫层 4、60厚C15混凝土压顶 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.砌体、抹灰	m3	14.51	717.68	10831.60

分部分项工程项目清单计价表



措施项目清单计价表

工程名称：公园路地块建设工程　　标段：[illegible]　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					33437.76
1	050401001001	安全文明施工[illegible]		项	1	26505.79	26505.79
2	050401001001	冬雨季施工增加费		项	1	3046.43	3046.43
3	050401003001	现场施工增加费		项	1	1222.25	1222.25
4	050401002001	二次搬运费		项	1	1587.06	1587.06
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	1076.23	1076.23
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：实训场地建设工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1					
1.1					
2					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	技术包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程设计图号处、接驳、管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理机构协调、管理与竣工配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	暂缺工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”应按下述中三行由工程发包人填写。
2　为方便采用各种计价方式的人员，表中增加“计价编号”栏，计价编号为“综合单价”列，采用总价计价方式的可以填写“合价”列数据。

主要材料价格表

工程名称：实训场地建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	市场价	备注
1	020001001	综合调整		工日	1.00	
2	040001001	复土		m3	24.22	
3	140005012	普石灰		kg	0.32	
4	041127004	混凝土实心砖	115×53	块	0.80	
5	011201003	混凝土预制块		m3	350	
6	132205000491	地质局重度总局专用		m2	21.72	
7	141103002	基下垫层粘结剂		kg	16.5	
8	141103001	水		t/t	5.50	
9	050713001	混凝土垫块		m	30	
10	050502001	石灰砂浆		m2	424.78	
11	434103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
12	30CL71	三合材料		m3	20	
13	30CL711	排水沟		c	480	
14	30CL712	挡土墙		m2	500	
15	30CL74	GNC多数算几字定网（标记）		个	800	
16	30CL75	一体式安全桶角桩3*3m		个	6800	
17	402101009	预拌混凝土	C25 P7	m	260	
18	800603001	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m2	500	
19	36120300141	镀锌型钢网（网孔75*90mm）		c	40	
20	补充工材000101	气象观测设备		套	2000	

工程项目清单费用汇总表

工程名称：机具库房-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	机具库房	823505.76
	合　计	823505.76

单位工程清单费用汇总表

工程名称：机具库房　　专业标段：[illegible]　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	545107.21
1.1	其中：建筑工人社保费用	14300.2
2	措施项目费	26916.39
2.1	专业措施项目费	5000
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	21916.39
2.2.1	安全文明施工措施费	12765.02
2.2.2	冬雨季施工增加费	1813.77
2.2.3	夜间施工增加费	725.51
2.2.4	二次搬运费	957.27
2.2.5	测量放线定位复测费	654.82
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	572023.60
5	增值税	51482.13
6	单位工程造价	623505.73
合　计		623505.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具库房　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					1553.07
1	010103010001	平整场地 [项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平		m²	1000	1.56	1560.40
2	010102002003	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 3. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 回土夯实		m³	4.8	53.60	257.28
3	010102003001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土方类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 3. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 回土夯实		m³	39.6	14.72	409.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具库房　　专业工程：建筑工程分部工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土方类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.15m 3. 弃渣处理方式：余土弃实 [工作内容] 1. 开挖、装卸、四土板回护 2. 运车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 场底夯理，钎探 6. 原土夯实		m3	12	44.75	537.00
3	010102009001	基槽回填素土 [项目特征] 1. 填方部位：房屋墙体基础 2. 材料品种：素土（利用现场土/外购土，外购土单列） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	43.10	23.41	1071.21
6	010102009002	室内三合回填（素土） [项目特征] 1. 填方部位：室内独立柱基础 2. 材料品种：素土（利用现场土/外购土，外购土单列） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	2.02	23.41	47.29
7	010102009003	基槽3：7灰土回填 [项目特征] 1. 填方部位：房屋立柱基础体 2. 材料品种：3：7灰土（利用现场土/外购土，外购土单列） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	36.8	291.25	8953.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机床车间　　分部工程：建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010102009004	回填方 〔项目特征〕 1.材料品种：室内回 〔利用原地土，外购土各种〕 ，外购土各种） 〔工作内容〕 1.场内运输 2.回填 3.压实		m3	47.23	17.92	846.36
9	010103001001	土方外购	〔项目特征〕 1.外购素土 2.自然方	m3	16.39	30.09	497.33
	A.1	础层工程					55637.5
10	010401001001	砖基础 〔项目特征〕 1.砖品种、规格、强度等级：加厚 普通机，强度等级MU10，规格240mm×11.5mm×90mm 2.基础类型：基础础 3.砂浆强度等级：M7.5 〔工作内容〕 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设		m3	25.45	371.28	17106.84
11	010401002002	实心砖墙 〔项目特征〕 1.砖品种、强度 强度等级：M5混 浆拌和，规格：240mm×115mm×90mm，强度等级MU15 2.墙体类型：混墙 3.砌体厚度：240mm 4.砂浆强度等级：M7.5 〔工作内容〕 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑，网砌墙面处理		m3	46.57	827.30	38527.36
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					162930.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具库房　　专业：土建、给排水与采暖工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010501001001	基础垫层 [项目特征] 1.垫层形式：独立基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C25混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的场内运输和堆放、铺设、找平、压实		m3	2.04	375.34	765.69
13	010502001001	独立基础 [项目特征] 1.混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：普通独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	5.69	351.66	922.39
14	010502022001	基础 [项目特征] 1.混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级：C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	8.67	497.81	4412.91
15	010503006002	钢筋混凝土过 [项目特征] 1.混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.截面形式：矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	5.03	650.15	3584.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房库房　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502b2S001	垫木 [项目特征] 1. 垫层材料种类、规格：7灰土 2. 垫层厚度：60厚 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝材料种类：非泵送混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实； 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、伸缩缝填塞		m2	10.5	87.94	3561.57
17	011505001001	垫层模板 [项目特征] 1. 模板部位：独立基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 砌筑拆除 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑维修、保养		m2	11.32	48.29	594.34
18	010505001003	基础模板		m2	2.72	49.39	202.09
19	010505002001	基础模板 [项目特征] 1. 基础类型：独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 砌筑拆除 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑维修、保养		m2	21	83.27	1748.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具库房　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505004001	柱面模板 [项目特征] 1. 模板形式：复合模板 2. 柱截面形式：矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、分修、堆放		m2	93.63	80.57	7508.88
21	010505012001	圈梁模板 [项目特征] 1. 模板形式：复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、分修、堆放		m2	73.90	87.22	6445.86
22	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：直径<10mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.415	5126.24	2112.05
23	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：10mm<直径<18mm [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	1.29	4871.33	6284.62
24	010506009001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类：Q235B [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装		t	0.401	11554.31	4634.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具车间　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	002	污水处理池 [项目特征] 1.原有废水井向下降0.5m，原混凝土底板破除混凝土 [工作内容] 1.污水抽排 2.井口下降0.2m 3.原底板破除混凝土			1	120000.00	120000.00
	A.6	金属结构工程					129771.21
26	010602001001	实腹钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格：方管300*300*12.0，方管250*170*12.0，方管125*120*2.5 2.构件运输（场）距离：自领导 3.探伤要求：无 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆		t	1.517	7914.19	12543.23
27	010604001001	钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格：方管300*300*12.0，方管250*170*12.0，方管150*100*2.3 2.构件运输（场）距离：自领导 3.探伤要求：无 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆		t	1.143	7869.84	12945.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具房房　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010602001001	钢架架 [项目特征] 1.钢材品种、规格： 圆管40*60*2.5 2.构件油（漆）层要求：防锈锌 3.探伤要求：无 [工作内容] 1.拆装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆		t	2.930	8015.02	23532.16
29	010607003001	钢檩条 [项目特征] 1.构件类型：方管50*50*2.0 2.构件油（漆）层要求：防锈锌 3.探伤要求：无 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆		t	1.147	6060.00	6957.78
30	010901003001	金属板幕墙压 [项目特征] 1.骨架材料种类及型号：钢结构骨架 2.面层材料品种、规格、表面处理：0.5厚氟碳彩钢板 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.板边固定 4.勾缝、嵌口		m2	1260	58.01	73093.60
	A.9	门窗工程					582886.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具振兴　　专业：建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010802001001	金属卷帘(闸)门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:3600mm*4000mm 2.门材质:双层中空合金电动卷闸门 3.五金种类、规格:卷轴 4.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装		48	500.22	24298.56
32	010807001001	铝合金窗 [项目特征] 1.窗洞口尺寸:3000mm*1500mm 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:左右推拉 4.玻璃品种、厚度:双层 [工作内容] 1.窗(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶		m²	54	384.91	31987.73
	A.11	楼地面装饰工程					63448
33	011101002001	现浇水磨地面 [项目特征] 1.面层厚度:混凝土强度等级:150mm厚C25 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设		m2	1250	50.76	63948.00
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					59780.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机具车间　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011208004001	铝件式人造长条坐凳 [项目特征] 1.骨架材料种类、规格：铝合金骨架 2.面层材料品种、规格、表面处理：8mm平阳光板 3.附连等，框边封闭材料品种：铝合金 [工作内容] 1.骨架（含预埋件）制作、安装 2.面层安装 3.刷漆等，框边封闭 4.清洗		m	349.18	100.00	34918.00
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1.基层类型、部位：外墙砌体基层（外墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 3.面层处理方式：提浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝		m2	241.14	61.27	14817.17
36	011207001002	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1.基层类型、部位：砌体基层（内墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 3.面层处理方式：提浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝		m2	217.2	41.67	9054.89
合　　计							345107.24

措施项目清单计价表

工程名称：机房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					21814.39
1	011401001001	安全文明施工费		项	1	17765.62	17765.62
2	011601004001	冬雨季施工增加费		项	1	1813.77	1813.77
3	011601003001	现场施工增加费		项	1	725.51	725.51
4	011601002001	二次搬运费		项	1	957.27	957.27
5	011601005001	超高施工降效费		项	1	634.82	634.82
二		专业措施					5600.00
1	011H02B04001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	5600.00	5600.00

其他项目清单计价表

工程名称：机房改造　　第1页　共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1					
1.1					
2					
3				0	0
3.1				0	0
3.2				0	0
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	总包人员现场协调费			0	
4.2	总包人发标专业工程暂估价配合费、协调与管理			0	
4.3	总包人总包专业工程暂估价总承包、协调、管理和竣工资料汇总费			0	
5	合同中约定的其他项目				
5.1	代建工程管理费			0	
5.2	智慧工地建设费			0	
	合　　计				

注：1、表中“合同中约定的其他项目”是由下列中介和工程检测的约定。

2、本表适用于计价表中其他项目清单计价，投标者应将上述其他项目清单的名称、数量、综合单价和合价填写到本表中。

主要材料价格表

工程名称：机具库房　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	单价	备注
1	010103011	自扎带扣钢筋	4.0Φ600 ~ Φ1.8	kg	3.92	
2	0041107223	固定螺栓		套	155.42	
3	0703122001	电动装置		台	2000	
4	0413127003	混凝土离心机	400×13	台	400	
5	0413127004	混凝土搅拌机	400×110×320	台	400	
6	0501013003	原木材		m3	2000	
7	0811107003	压型钢板	0.9	m2	20	
8	3106030007	铝合金推拉窗		m2	120	
9	3125030001	铝合金卷帘		m2	700	
10	3301102004	钢屋架	(成品)	t	6500	
11	3401020001	钢柱	(成品)	t	6500	
12	3501170027	钢梁	(成品)	t	6500	
13	3501127002	钢支撑		t	6636.92	
14	9031215	轻质灰天沟板安装		m2	150	
15	9031311	其他大型机械进出场及安拆		座	5000	
16	903177	现场临水临电费		项	120000	
17	0221101201	预拌混凝土	C25	m3	290	
18	0227171001	预拌抗渗混凝土		m3	290	
19	0306020003	干拌砌筑砂浆	DM M7.5	m3	340	
20	0306030001	干混抹灰砂浆	DM M7.5	m3	340	

工程项目清单费用汇总表

工程名称：机械性设一安装　　第 1 页　共 1 页

序号	[illegible]	金额（元）
1	电气设备安装工程	17385.94
2	给排水工程	7406.90

单位工程清单费用汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：机电设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	13196.03
1.1	其中：建筑工人社保费用	624.67
2	措施项目费	2134.1
2.1	专业措施项目费	1989
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	145.1
2.2.1	安全文明施工措施费	80.23
2.2.2	冬雨季施工增加费	26.09
2.2.3	夜间施工增加费	20.02
2.2.4	二次搬运费	40.19
2.2.5	检验试验配合费	18.66
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	提前工地增加费	
4	税前工程造价	15330.13
5	增值税	1135.51
6	单位工程造价	17385.64
合计		17385.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	成套配电箱	1.名称：成套 2.规格：500mm× 300mm×220mm 3.安装方式：落地 安装	台	1	426.84	170.74
2	030409016002	接线端子安装	1.名称：接线 2.规格：10平方毫米 以内	个	80	26.87	2149.60
3	030412001001	配管	1.名称：钢管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN15 4.配置形式：明敷 5.砖混凝土结构	m	100	22.19	2219.00
4	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：BYV2*1. 5 3.材质：铜芯	m	90	3.43	218.00
5	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：BYV4*6 3. 3.材质：铜芯	m	60	11.14	1002.60
6	030412004003	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：BYV4*4 3.材质：铜芯	m	110	15.42	2150.90
7	030413003001	铁构件	1.名称：L50*5角 钢 2.规格：L50 3.安装形式：螺栓 连	套	15	166.00	2506.79
8	030413013001	接地	1.名称：工厂接地 2.规格：-40*4扁钢 3.安装形式：明敷	米	15	48.29	648.35
合　计							15196.63

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：[illegible]施工标　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述及工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					754.10
1	031401001001	安全文明施工费		项	1	580.25	580.25
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	76.49	76.49
3	031401003001	现场施工围挡费		项	1	30.52	30.52
4	031401002001	二次搬运费		项	1	40.18	40.18
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	26.66	26.66
二		专业措施					2000.00
1	031405006001	脚手架		项	1	2000.00	2000.00

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）		
			综合单价	合价	
1					
1.1					
2	工程费总价				
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于编制发包人招标工程项目清单时填写。
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写表“工程费总价”栏，费率填写对应“综合单价”栏，采用总价计价方式时只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	信息价	备注
1	170200050201	2铜芯聚氯乙烯	16mm²	m	7.1	
2	170400040201	1.5铜芯电缆	1.5mm²	m	110	
3	2041000201	4mm²铜		m	32	
4	2403170201	BV2.5	2.5mm²	m	3.31	
5	2403170402	BV4	4mm²	m	4.26	
6	2403170403	BV6	6mm²	m	12.13	
7	2901030602	电缆桥架		m	9.84	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	4396.41
1.1	其中：建筑工人社保费用	222.33
2	措施项目费	2408.74
2.1	专业措施项目费	2008
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	300.74
2.2.1	安全文明施工措施费	206.24
2.2.2	冬雨季施工增加费	44.45
2.2.3	夜间施工增加费	21.25
2.2.4	二次搬运费	21.25
2.2.5	检查及试定位及测量	14.17
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	安建工地增加费	
4	税前工程造价	6737.21
5	增值税	671.79
6	单位工程造价	7409.00
	合　计	7409.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业工程：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：给水管 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE给水管 4. 规格：DN63 5. 连接形式：热熔	m	20	86.18	1985.14
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：给水管 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE给水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔	m	44	52.97	2330.68
3	031002501001	代建取水器		个	1	80.36	80.36
		合　　计					4396.17

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通用措施					409.74
1	031401001001	安全文明施工费		项	1	308.37	308.37
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	40.65	40.65
3	031401007001	室内空气污染测		项	1	16.22	16.22
4	031401002001	二次搬运费		项	1	21.35	21.35
5	031401005001	竣工验收配合费及竣工档案资料费		项	1	14.17	14.17
二		专业措施					2000.00
1	031402001001	脚手架		项	1	2000.00	2000.00

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1					
1.1					
2	工程管后价				
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费、协调、管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费、协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	暂暂工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”应按上列出工程的暂列金额。
　　2　其中采用营业计价方式的，应在备注栏填写“工程费率”%，并将确认到“综合单价”栏，采用总价计价方式的可以填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：招标术工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	市场价	备注
1	1701140001001	预拌水泥	P.O32.5	t	12.00	
2	1701140001002	预拌水泥	P.O42.5	t	0	
3	1509000002001	预拌混凝土	C30	m³	0	

附件 2：成交通知书复印件

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：RXCG-2026011

陕西嘉天建设工程有限公司：

陕西农林职业技术大学于 2026年08月27日就 农机基地新建项目（项目编号：RXCG-2026011） 进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	农机基地新建项目
中标(成交)金额(元)	1,520,000.00
合计金额(大写)：壹佰伍拾贰万元整	

[illegible]有限公司
[illegible]2026年08月27日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的"政采贷"银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请，查看贷款审批情况等。