陕西农林职业技术大学经济合同
2026 年度
第452号
政府采购项目

陕西农林职业技术大学

农机基地改造项目

采 购 合 同

（工程类）

合同编号：RXCG-202601202

甲　　方：陕西农林职业技术大学

乙　　方：陕西昱恒泰丰建设工程有限公司

见 证 方：瑞信国际项目管理有限公司

日　　期：2026 年 10 月

合同书

甲方：陕西农林职业技术大学

乙方：陕西昱恒泰丰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，为了明确甲乙双方的权利、义务，经过甲、乙双方充分协商，双方对农机基地改造项目事宜达成如下协议，以便共同信守。

一、施工内容及地点

1、施工内容：

主要对基地教研区进行全面翻新；改造考务区，打造规范化考试管理区域；改造农机驾驶技能考试区，完善农机实操考核硬件条件；将原有彩钢房进行主体加固，功能重塑为培育室；翻新改造门卫室；改造升级北校区3间多媒体教室、阶梯教室、25间宿舍及楼内公共卫生间、盥洗室；实施苗木移栽工程，完成七叶树、广玉兰、青桐等苗木移栽定植，改善基地绿化环境等。

具体施工内容详见工程量清单明细表。

2、施工地点：**陕西农机装备发展与人才实训基地院内**。

3、施工期限：**自开工令发出后25个日历天**。

二、合同形式：

本工程采用施工总承包发包模式；合同形式为固定总价合同。总承包单位在投标报价时应成分考虑市场波动等风险因素引起的材料及人工价格的上涨，工程施工及结算过程中，总价不予调整。

三、合同价款、支付及结算

1、合同价款

1.1 合同价：最终报价下浮率 7.81 （%），折算货币额（小写）人民币968000元，（大写）人民币玖拾陆万捌仟 元，工程量同磋商文件中清单计价表中的一致，各分部分项工程单价按最终报价下浮率 7.81 （%）同比例下浮。

1.2 合同价款确定依据：以中标人的中标价即最终报价为合同价，作为确定结算价的依据。**对项目中未实施部分按分部分项工程量清单计价表中对应的单价下浮率 7.81 （%）同比例扣除相应费用。**

1.3 审减额未超过送审价10%（不含）的，基本费由学校承担，列入建设工程项目造价成本，效益费按审减额的5%计，由施工单位承担，在结算时由财务部门从结算工程款中扣除。审减额超过送审价10%（含）的，结算审计审减额5%

的效益费和基本费均由施工单位承担，结算时在工程款中予以扣除。

2、合同价款支付

2.1 本合同价款按下列方式进行支付：

本工程无预付款，待工程竣工验收合格向乙方支付合同价款 70%，结算审计后，甲方付至结算审核价的 100%。乙方向甲方缴纳工程结算审核价的 0.6%款为水电费，3%款为 2 年保修金（不计息），质保期起算日期以验收合格日期计，保修金待保修满后无质量问题予以退还。

备注：保修期应依据《建筑工程质量管理条例》定。

2.2支付手续办理

每次付款前，乙方应提供等额发票，否则甲方有权拒付，并不承担违约责任。

（1）本合同价款付至以下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：陕西昱恒泰丰建设工程有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司咸阳世纪大道支行

账号：61050163500800001004

（2）其他

3. 合同结算价款的确定

3.1 依据：竣工设计图纸、标准图集、合同价款等。

3.2 水电费缴纳

结算时，水电费按结算审核价的 0.6%缴纳。

四、项目经理

姓　　名：崔挺；

身份证号：610404198502055 51X；

建造师执业资格等级：建筑工程 二级；

建造师注册证书号：陕 261111228597；

建造师执业印章号：陕 261111228597；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B(2017)0009897；

联系电话：029-88680900；

电子信箱：494640849@qq.com；

通信地址：陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处洋渭社区世纪大道中段红盾苑东单元29层C户；

乙方对项目经理的授权范围如下：项目经理经乙方授权后代表乙方负责履行合同，必须在杨凌负责此项目，全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，每月在现场时间不得少于22天。当甲方提出口头或书面要求时，项目经理必须在6小时内到施工现场解决问题。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，乙方应承担违约金3000元。

乙方擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，甲方应责令乙方撤销其更换决定，乙方应承担违约金5000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，甲方有权要求审核确认乙方更换的管理人员，乙方应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同擅自更换项目经理，按擅自更换项目经理的违约责任处理。

五、甲方权利与义务

1、甲方应按照合同的约定支付各种费用。

2、甲方有权检查、监督乙方的施工工作情况，对乙方达不到工程标准的，有权要求乙方限期整改、返工。

六、乙方权利与义务

1、工程施工前，乙方应提供详细的施工方案，向甲方书面说明施工中存在的问题等。

2、工程施工过程中，乙方应当做好施工现场的安全防护工作，设置安全警示标志，确保施工安全。因非甲方过错造成施工安全事故的，乙方应当承担全部责任。

3、乙方必须执行合同要求的工程质量验收标准，应在规定时间内完成施工工作。

4、乙方履行本合同时应遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度及业务操作规程，如乙方在合同期内因违反国家法律法规和甲方规章制度及业务操作规程给甲方造成任何损失，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任。

5、乙方应具备相应的职业道德和专业技能，应具有国家相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗工作。

6、非经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方。

7、乙方应按照施工内容做好工作记录。

8、乙方施工人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的施工条件确认，确保工作环境安全；施工过程中，避免产生污染；施工工作结束，应做好现场的清洁工作，做到“工完料净场地清”。

9、乙方须委派与响应文件相一致的项目经理进驻施工现场，负责施工管理与协调工作，每周驻工地时间不能低于5天。如有特殊情况，需更换项目经理，需履行项目经理变更手续。如需请假，必须履行请假手续。

10、安全文明施工：

10.1 执行政府有关文明施工规定，加强安全文明施工培训和教育；施工现场周围设置围挡，张贴安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志；

10.2 各种材料必须分种类按不同规格堆放，并悬挂标识牌；

10.3 做好降噪防尘防护工作；

10.4 遵守学院相关规章制度；

10.5 加强现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材。

10.6 加强施工现场防汛、防雷、防风及防坍塌和坠落管理，做好现场临时排水、临时用电的安全检查及隐患排查工作。

11、其他约定：

11.1 乙方进场施工人员必须有不低于100万元的工伤保险。

11.2 乙方负责施工过程中的所有安全事故责任及成品保护，承担全部经济损失，与甲方无关。

11.3 与工程所在地环保、综合执法、交警部门、市政、其他个人或相关社会组织的协调工作均由乙方负责，并承担由此产生的所有费用。

11.4 质量要求：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

七、质量标准及安全保证：

质量标准：合格，保质期2年。

安全保证：符合国家和磋商文件安全要求，在合同履行过程中，因成交单位自身原因发生的人身、财产、安全等事故责任均由成交单位承担。

八、验收标准、方法

1、验收标准：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

2、验收时间：工程竣工且具备验收条件后，由乙方书面通知甲方进行验收，甲方自接到乙方验收通知后 7 个工作日内组织甲乙双方共同验收。

九、不可抗力

1、下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后1小时内通知对方，并在其后3日内向对方提供有效证明文件。

3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

十、违约责任

1、甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付延迟付款部分 0.5% 的违约金。

2、乙方逾期完成施工任务的，每逾期一日，应当向甲方支付合同总金额 0.5% 的违约金；该违约金不足以支付甲方损失的，乙方应当予以补足。逾期超过 10 日，乙方除承担上述违约责任外，甲方还有权单方解除合同。

3、乙方的施工不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新施工，工期不予顺延；经重新施工仍不符合约定的，甲方有权解除合同。由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

4、在质保期内发生的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙

方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

5、乙方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天支付违约金 1000 元。

6、乙方拒不履行本合同约定义务或无故拖延工期的，甲方有权聘请第三方进行施工，因此产生的相关费用由乙方承担；同时甲方有权解除合同，合同因此解除的，乙方应向甲方承担合同总价 5% 的违约金。

7、非经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并应向甲方支付合同总价款 5% 的违约金。

十一、合同的生效、解除和终止

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章或合同专用章后生效。

2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

3、本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

3.1 甲方解除合同条件：

3.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.1.2 在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.1.3 工程质量不符合约定的，经重新施工后仍不符合约定的，甲方有权解除合同。

3.1.4 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的。

3.1.5 甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

3.1.6 其它约定：

3.2 乙方解除合同条件：

3.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.2.2 在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.2.3 其它约定：

4、有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

4.1 合同已经按照约定履行完结。

4.2 双方协商解除合同。

4.3 双方约定的其它情形：

十二、争议解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，合同任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1、若本合同项下产品系甲方通过招标采购，磋商文件、响应文件及澄清均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

（1）本合同书

（2）标准、规范及技术文件

（3）成交通知书

（4）开标会现场澄清

（5）磋商文件

（6）响应文件

（7）报价单或预算书

合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

2、合同生效及终止。本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖买卖双方印章之日起生效，至双方履行完合同项下各自的义务之日终止。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式陆份，其中，甲方肆份（财务处壹份、资产设备处壹份、使用单位壹份，招投标处壹份），乙方贰份。

（以下无正文）

招投标处商务审核意见：以上商务部分审核无误。　审核人：

使用部门技术审核意见：以下技术部分审核无误。　审核人：

甲方名称：陕西农林职业技术大学

地　　址：杨凌农业高新技术产业示范区渭惠路24号

邮　　编：712100

电　　话：

传　　真：

法定代表人或授权代表签字：

招投标处签字：

盖章：（学院经济合同章）

2026年 10月 15日

乙方名称：陕西昱恒泰丰建设工程有限公司

地　　址：陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处洋渭社区世纪大道中段红盾苑东单元29层C户

邮　　编：712000

电　　话：029-88680900

传　　真：029-88680900

开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳世纪大道支行

帐　　号：61050163500800001004

法定代表人或授权代表签字：

盖章：

2026年10月15日

使用单位名称：继续教育与培训学院

使用单位负责人审核签字：

盖章：（使用单位公章）

2026年 10月 15日

见证方名称：瑞信国际项目管理有限公司

代表签字：

盖章：

2026年 10月 15日

工程项目总造价表

项目名称：陕西农林职业技术大学农机基地改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西农林职业技术大学农机基地改造项目	1,045,138.79	902,162.54	56,680.38		86295.87	45,257.85
1.1	考场建设	489,327.98	420,578.84	28,345.91		40403.23	23,002.54
1.2	培育室改造	184,724.67	159,564.10	9,908.07		15252.5	8,040.34
1.3	3间多媒体教室	3,267.17	2,694.64	321.11		271.42	280.58
1.4	综楼报告厅改造	34,640.54	29,053.89	2,726.42		2860.23	2,212.48
1.5	20间宿舍改造	24,913.53	20,485.61	2,370.84		2057.08	1,923.93
1.6	楼内卫生间、盥洗室改造	41.07	32.94	4.74		3.29	3.84
1.7	门卫室改造	32,047.24	27,477.10	1,924.04		2646.1	1,561.35
1.8	农机驾驶技能考试区	220,466.02	203,604.15	7,832.57		19029.3	6,356.09
1.9	安装工程	45,690.57	38,671.27	3,246.68		3772.62	1,896.70
合计		1,045,138.79	902,162.54	56,680.38		86295.87	45,257.85

工程项目清单费用汇总表

工程名称：陕西农林职业技术大学农机基地改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	考场建设	489327.98
2	培育室改造	184724.67
3	3间多媒体教室	3287.17
4	阶梯报告厅改造	34640.34
5	25间宿舍改造	24913.53
6	楼内卫生间、值班室改造	41.07
7	门卫室改造	32047.24
8	农机驾驶技能考试区	230466.02
9	安装工程	45690.57
合　　计		1045138.79

单位工程清单费用汇总表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	420578.84
1.1	其中：建筑工人社保费用	18456.92
2	措施项目费	28345.91
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	28345.91
2.2.1	安全文明施工措施费	23002.54
2.2.2	冬雨季施工增加费	2345.87
2.2.3	夜间施工增加费	938.35
2.2.4	二次搬运费	1238.1
2.2.5	测量放线定位复测费	821.05
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	448924.75
5	增值税	40403.23
6	单位工程造价	489327.98
合　　计		489327.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		园林绿化工程					62289.69
1	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1.种类:七叶树 2.胸径:<8-10cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	1	312.97	312.97
2	050102001002	移植乔木	[项目特征] 1.种类:七叶树 2.胸径:=10-12cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	1	428.42	428.42
3	050102001003	移植乔木	[项目特征] 1.种类:七叶树 2.胸径:=12-14cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	1	550.44	550.44
4	050102001004	移植乔木	[项目特征] 1.种类:七叶树 2.胸径:中=14-16cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	9	737.59	6638.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050102001005	移植乔木	[项目特征] 1. 种类:七叶树 2. 胸径:=16-18cm 3. 起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	5	926.23	4631.15
6	050102001006	移植乔木	[项目特征] 1. 种类:七叶树 2. 胸径:=18-20cm 3. 起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	7	1181.11	8267.77
7	050102001007	移植乔木	[项目特征] 1. 种类:七叶树 2. 胸径:=20-22cm 3. 起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	1	1474.96	1474.96
8	050102001008	移植乔木	[项目特征] 1. 种类:七叶树 2. 胸径:=22-24cm 3. 起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	1	1474.96	1474.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050102001009	移植乔木	[项目特征] 1.种类:广玉兰 2.胸径:>11-16cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	4	737.59	2950.36
10	050102001010	移植乔木	[项目特征] 1.种类:广玉兰 2.胸径:>16-20cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	10	1181.11	11811.10
11	050102001011	移植乔木	[项目特征] 1.种类:广玉兰 2.胸径:>20-24cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	9	1474.96	1327[illegible]
12	050102001012	移植乔木	[项目特征] 1.种类:青桐 2.胸径:>14-16cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	1	737.59	737.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050102001013	移栽乔木	[项目特征] 1.种类:青桐 2.胸径:>18-20cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	2	1181.11	2362.22
14	050102001014	移栽乔木	[项目特征] 1.种类:青桐 2.胸径:>20-23cm 3.起挖、运输、栽植、养护 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植	株	5	1474.96	7374.80
		教研区					57324.57
		拆除工程					592.15
15	011710001001	门拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1.拆除	樘	4	45.55	182.20
16	011710001002	窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1300*1500mm [工作内容] 1.拆除	樘	9	45.55	409.95
		结构改造部分					7350.53
17	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:内墙皮拆除 [工作内容] 1.拆除	m2	157.9	8.51	1343.73
18	010001	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运	m3	20	50.34	1006.80
		室内外装修					54381.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:室内轻钢骨石膏板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	66.9	107.23	7173.69
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm内砖墙水泥砂浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	137.9	44.11	6084.57
21	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	137.9	33.94	4681.23
22	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸外墙防水灰色涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	127.4	46.52	5926.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：600*600地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	66.9	145.30	9720.57
24	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：PVC 塑料板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	62.4	18.45	1151.28
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1*2.1m [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 玻璃打胶	m2	8.4	789.66	6633.14
26	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型：双玻铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 玻璃打胶	m2	18.9	605.95	11452.46
		考务区					300964.58
		拆除工程					29488.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011707001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 部位：屋面拆除 2. 做法：1、人工拆除屋面瓦、地面归类堆放；2、椽子人工拆除归类堆放；3、屋面望板拆除归类堆放。 [工作内容] 1. 铲除 2. 归类堆放	m2	256	54.00	13824.00
28	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 块料地面拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	144.5	18.27	2640.02
29	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	13.18	18.51	243.96
30	011710001003	门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸：1000*2100mm [工作内容] 1. 拆除	樘	5	45.55	227.75
31	011710001004	窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸：1300*1300mm [工作内容] 1. 拆除	樘	15	45.55	683.25
32	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	144.5	12.10	1748.45
33	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：拆除原有照明灯具 [工作内容] 1. 拆除	件	14	8.68	121.52
		结构改造部分					56294.53
34	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：内墙皮拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	325.47	8.51	2769.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011704002003	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:外墙皮拆除 [工作内容] 1.拆除	m2	50	8.51	425.50
36	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除废弃砖墙 [工作内容] 1.拆除	m3	0.6	179.45	107.67
37	010002	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运	m3	40	50.34	2013.60
38	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.屋面瓦 2.40厚草节泥 3.自粘1mm防水卷材 4.30厚屋面板 5.中80木檩(原有材料) 6.中90横梁(原有) 7.屋架(原有) 8.檐口板安装 [工作内容] 1.卧瓦层或挂钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3.安瓦、作瓦脊	m2	256	194.63	49876.48
39	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.5	734.35	1101.53
		室内外装修					180141.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011401001001	硬木油	[项目特征] 1.类型:屋顶木结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷木油 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	932	32.73	30504.36
41	011404007001	木材构件喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:木结构屋顶 2.涂料品种、遍数或厚度:防火涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	256	20.36	5212.16
42	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:室内轻钢骨石膏板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	164.5	107.23	17639.34
43	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:室外轻钢龙骨铝单板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	40	170.12	6804.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm内砖墙水泥砂浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	382.5	44.11	16872.08
45	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	382.5	33.94	12982.05
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm外砖墙水泥砂浆压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	86.8	63.81	5538.71
47	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸外墙防水灰色涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	164	46.52	7629.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考验建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010302025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：灰土垫层、厚度100mm 2. 面层厚度：第09J01 室外-8 散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	18.7	76.55	1431.49
49	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：复合木地板1200mm×150mm×15mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	164.5	282.19	46420.26
50	011105004002	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：PVC 塑料板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	123	18.45	2269.35
51	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1*2.5m [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 玻璃打胶	m2	12.5	789.66	9870.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010807001002	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型：双玻铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	28	603.95	16966.60
		附属设施					45039.87
53	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：现场土 [工作内容] 1. 开挖，放坡，挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输	m3	36.3	41.06	1491.20
54	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：化粪池周边 2. 材料品种：中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.6	261.93	2514.53
55	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	16	10.16	162.56
56	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.15	163.23	514.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式：设备基础 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：商品混凝土 C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场养和、铺设、找平、压实	m3	4.35	429.59	1868.72
58	048001	成套卫生间	[项目特征] 1. 成套卫生间 2. 规格尺寸：3m*3m*4m	座	1	30000.00	30000.00
59	040504009001	整体化粪池	[项目特征] 1. 材质：玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：直径1.5m 3. 长度：4m [工作内容] 1. 安装	座	1	8468.37	8468.37
合　　计							420578.84

措施项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					28345.91
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	23002.54	23002.54
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2345.87	2345.87
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	938.35	938.35
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1238.10	1238.10
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	821.05	821.05
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：考场建设　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：考驿建设　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	014301007001	铝单板		m2	85	
2	030105223	固定螺栓		100套	195.42	
3	041702001	黏土平瓦	387×218	千块	1768.91	
4	070500004	地砖	600×600	m2	70	
5	071300001001	复合木地板(200mm×150mm×15mm		m2	230	
6	090101001	纸面石膏板		m2	24	
7	091105003002	20厚屋面板		m2	85	
8	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.68	
9	110903005001	双层铝合金窗		m2	330	
10	112327003	钢制防盗门		m2	260	
11	120907001	塑料板踢脚线		m	10.5	
12	130301007	高丝丙烯酸外墙涂料	无光	kg	20.01	
13	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	15.85	
14	130501005	防火涂料		kg	16.94	
15	133030001001	4mm防水卷材		m2	28	
16	144105003	聚丁胶粘合剂		kg	18.5	
17	离线F10	成套卫生间		座	30000	
18	离线F11	屋面拆除		m2	44	
19	600607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	300	
20	360129001	玻璃钢化类洗		扇	8196.88	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	159564.1
1.1	其中：建筑工人社保费用	7954.58
2	措施项目费	9908.07
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	9908.07
2.2.1	安全文明施工措施费	8040.34
2.2.2	冬雨季施工增加费	819.96
2.2.3	夜间施工增加费	327.99
2.2.4	二次搬运费	432.77
2.2.5	测量放线定位复测费	286.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	169472.17
5	增值税	15252.5
6	单位工程造价	184724.67
合　　计		184724.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					9559.69
1	011710001001	门拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1.拆除	樘	5	45.55	227.75
2	011710001002	窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1300*1500mm [工作内容] 1.拆除	樘	14	45.55	637.70
3	011706002001	墙板拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:被损墙板拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘	m2	171	10.54	1802.34
4	011707001001	屋面顶板拆除	[项目特征] 1.面层种类、厚度:被损屋面顶板拆除 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘	m2	95	54.00	5130.00
5	018001	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运	m3	35	50.34	1761.90
		室内外装修					150004.41
6	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1*2.5m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	3	789.66	2368.98
7	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2*1.2m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.4	789.66	1895.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010802003003	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2*1m [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	12	789.66	9473.92
9	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗类型:双玻塑钢窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	11.7	574.01	6715.92
10	011001003001	彩钢保温墙板安装	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、性能:彩钢保温墙板安装 [工作内容] 1. 墙板安装	m2	171	385.45	65911.95
11	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面彩钢顶板安装 [工作内容] 1. 安装	m2	95	90.08	8557.60
12	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:室内轻钢骨石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层，吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	176.1	107.23	18883.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*600地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、抛光	m2	176.1	145.30	25587.33
14	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:PVC 塑料板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	107	18.45	1974.15
15	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度:防锈漆二遍饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	484.[illegible]	17.63	[illegible]
合　　计							159561.10

措施项目清单计价表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					9908.07
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	8040.34	8040.34
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	819.98	819.98
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	327.99	327.99
4	011801002001	二次搬运费		项	1	432.77	432.77
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	286.99	286.99
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：体育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数据。

专业工程暂估价明细表

工程名称：培育室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：培育室改造　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030105223	固定螺栓		100套	160.42	
2	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
3	070508004	地砖	600×600	m2	70	
4	090101001	纸面石膏板		m2	24	
5	091105003005	彩钢板		m2	45	
6	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
7	111101005	塑钢平开窗	(含5mm玻璃)	m2	300	
8	112327003	钢制防盗门		m2	700	
9	120907001	塑料板踢脚线		m	10.5	
10	130305004	聚酯防锈漆	红丹	kg	28	
11	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
12	133503011	聚氨酯发泡类封胶	750mL/支	支	11.13	
13	144135017	耐候型硅胶		kg	40	
14	10130101202	彩钢保温墙板		m2	160	
15	255001001	吊杆		kg	4.25	
16	292199001	固定件		套	1.65	
17	010909002	聚合物砂浆找砂浆		kg	0.45	
18	990103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
19	BCCLF12	屋面深板拆除		m2	24	
20	010609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	500	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:3间多媒体教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	2694.64
1.1	其中：建筑工人社保费用	233.96
2	措施项目费	321.11
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	321.11
2.2.1	安全文明施工措施费	260.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	26.57
2.2.3	夜间施工增加费	10.63
2.2.4	二次搬运费	14.03
2.2.5	测量放线定位复测费	9.3
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	3015.75
5	增值税	271.82
6	单位工程造价	3287.17
合　　计		3287.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3间多媒体教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					380.1
1	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：内墙皮拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.75	8.51	329.76
2	018001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运	m3	1	50.34	50.34
		室内装修					2314.54
3	011403003001	墙面界面处理，找平刮腻子	[项目特征] 1. 基层类型：墙面界面处理 2. 刮腻子遍数：基础平整3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子	m2	38.75	25.79	999.36
4	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38.75	33.94	1315.18
合　　计							2694.64

措施项目清单计价表

工程名称：5间多媒体教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					321.11
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	260.58	260.58
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	26.57	26.57
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	10.63	10.63
4	011801002001	二次搬运费		项	1	14.03	14.03
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	9.30	9.30
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：3间多媒体教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数据。

专业工程暂估价明细表

工程名称：3间多媒体教室　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：3间多媒体教室　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031102901	砂纸		张	1.16	
2	031102902	水砂纸		张	1	
3	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
4	130111031	苯丙乳胶底漆	(过白)	kg	14.48	
5	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	15.65	
6	341101001	水		m3	5.8	
7	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：扶梯报告厅改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	29853.69
1.1	其中：建筑工人社保费用	1960.68
2	措施项目费	2726.42
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2726.42
2.2.1	安全文明施工措施费	2212.46
2.2.2	冬雨季施工增加费	225.83
2.2.3	夜间施工增加费	90.25
2.2.4	二次搬运费	119.09
2.2.5	测量放线定位复测费	78.97
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	31780.31
5	增值税	2860.23
6	单位工程造价	34640.54
合　　计		34640.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阶梯报告厅改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					1600.66
1	011706002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：内墙皮拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	164.43	8.51	1399.30
2	018001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运	m3	4	50.34	201.36
		室内外装修					27453.22
3	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格：室内轻钢骨石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	164.43	107.23	17631.83
4	011402003001	墙面界面处理，找平刮腻子	[项目特征] 1. 基层类型：墙面界面处理 2. 刮腻子遍数：基础平整3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子	m2	164.43	25.79	4240.86
5	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：内墙油漆，1 遍封闭底漆 + 2 遍面漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	164.43	33.94	5580.73
合　　计							29053.89

措施项目清单计价表

工程名称：阶梯报告厅改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					2726.42
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	2212.48	2212.48
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	225.63	225.63
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	90.25	90.25
4	011801002001	二次搬运费		项	1	119.09	119.09
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	78.97	78.97
二		专业措施					
合计							2726.42

其他项目清单计价表

工程名称：阶梯报告厅改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
2　其中采用费率计价方式的，基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式时可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：阶梯报告厅改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：阶梯报告厅改造　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031102001	砂纸		张	1.16	
2	031102002	水砂纸		张	1	
3	031301005	低合金钢焊条	E43(综合)	kg	11.5	
4	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
5	090101001	纸面石膏板		m2	24	
6	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.49	
7	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
8	130111031	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	14.49	
9	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	13.65	
10	250901001	马桶		kg	4.23	
11	341101001	水		m3	5.8	
12	341103001	电		kW·h	0.68	
13	800103006	其他材料费(占材料费)		元	1	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:25间宿舍改造　　专业/标段:房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程项目费	20465.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	1584.12
2	措施项目费	2370.84
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2370.84
2.2.1	安全文明施工措施费	1923.93
2.2.2	冬雨季施工增加费	196.21
2.2.3	夜间施工增加费	78.48
2.2.4	二次搬运费	103.55
2.2.5	测量放线定位复测费	68.67
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	22836.45
5	增值税	2057.[illegible]
6	单位工程造价	24913.[illegible]
合　　计		24913.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：25间宿舍改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					3840.83
1	011706002001	铲除墙面涂料	[项目特征] 1.铲除材料名称：铲除墙面涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘	m2	144	8.51	1225.44
2	011706002002	铲除顶面涂料	[项目特征] 1.铲除材料名称：铲除顶面涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘	m2	98	8.51	833.98
3	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.灯具种类:拆除原有照明灯具 [工作内容] 1.拆除	件	25	8.68	217.09
4	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:原有地漏拆除 [工作内容] 1.拆除	件	25	8.21	205.25
5	010001	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运	m3	27	80.32	2169.19
		墙面与顶面工程					16644.78
6	011201004001	立面砂浆找平层	[项目特征] 1.墙面顶面基层砂浆抹灰找平处理 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.抹灰找平	m2	242	34.84	8431.28
7	011406001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	242	33.94	8213.48
合　　计							20485.61

措施项目清单计价表

工程名称：25间宿舍改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					2370.84
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1923.93	1923.93
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	196.21	196.21
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	78.46	78.46
4	011801002001	二次搬运费		项	1	103.55	103.55
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	68.67	68.67
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：20间宿舍改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：25间宿舍改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									
合　计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：25间宿舍改造　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	021102001	砂纸		张	1.16	
2	130101009	腻子粉	(成品)	kg	3.17	
3	130111001	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	14.46	
4	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	15.85	
5	341101001	水		m3	5.8	
6	980103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
7	900607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	500	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：楼内卫生间、盥洗室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	32.94
1.1	其中：建筑工人社保费用	3.51
2	措施项目费	4.74
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4.74
2.2.1	安全文明施工措施费	3.84
2.2.2	冬雨季施工增加费	0.39
2.2.3	夜间施工增加费	0.16
2.2.4	二次搬运费	0.21
2.2.5	测量放线定位复测费	0.14
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	37.68
5	增值税	3.39
6	单位工程造价	41.07
合　　计		41.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼内卫生间、整洗室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					32.94
1	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类：拆除废旧水龙头 [工作内容] 1.拆除	件	9	3.66	32.94

措施项目清单计价表

工程名称：楼内卫生间、厨房室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					4.74
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3.64	3.64
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	0.39	0.39
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.16	0.16
4	011801002001	二次搬运费		项	1	0.21	0.21
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.14	0.14
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：楼内卫生间、厨房室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：楼内卫生间、餐饮室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：楼内卫生间、盥洗室改造　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	340203008	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.4	
2	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	27477.1
1.1	其中：建筑工人社保费用	1330.96
2	措施项目费	1924.04
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1924.04
2.2.1	安全文明施工措施费	1561.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	159.23
2.2.3	夜间施工增加费	63.69
2.2.4	二次搬运费	64.04
2.2.5	测量放线定位复测费	55.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	29401.14
5	增值税	2646.1
6	单位工程造价	32047.24
合　　计		32047.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除与装饰工程					27477.1
1	011710001001	门拆除	[项目特征] 1.门拆除 [工作内容] 1.拆除	樘	1	45.55	45.55
2	011710001002	窗拆除	[项目特征] 1.窗拆除 [工作内容] 1.拆除	樘	1	45.55	45.55
3	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑240mm砖墙 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	0.9	918.42	826.58
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:室内轻钢骨石膏板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	12.12	97.23	1309.63
5	019001	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运	m3	3.5	50.34	176.19
6	010801001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:0.6厚单层板 [工作内容] 1.防瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	35.92	90.08	3235.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：2.5mm厚40*60矩形管、2mm厚40*40钢管 2. 构件涂（镀）层要求：底漆两遍、面漆两遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.367	8582.97	3149.95
8	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：新抹水泥砂浆基层 2. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆墙面2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	52.47	33.94	1780.83
9	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2. 涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸外墙防水灰色涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	65.26	46.32	3023.90
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	65.26	63.81	4164.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	52.47	44.11	2314.45
12	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格：室内轻钢龙石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	13.1	107.23	1404.53
13	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1*2.1m [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1	789.66	1658.29
14	010802001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸：0.9*0.9m 2. 窗类型：双玻铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.62	605.95	981.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600地砖 2.20厚水泥砂浆 3.100厚C25砼垫层 4.150厚3:7灰土垫层 5.200厚素土回填、夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、成品	m2	13.1	256.33	3357.92
合　　计							27477.10

措施项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1924.04
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1561.35	1561.35
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	159.23	159.23
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	63.69	63.69
4	011801002001	二次搬运费		项	1	84.04	84.04
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	55.73	55.73
二		专业措施					
合　　计							1924.04

建筑工程造价咨询有限公司 91420000178565

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫室改造　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：门卫室改造　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030105223	固定螺栓		100套	195.42	
2	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
3	040905012	熟石灰		kg	0.4	
4	041327004#2	标准		千块	560	
5	070500004	地砖	600×600	m2	70	
6	090101001	纸面石膏板		m2	24	
7	09110500301	0.6厚单层板		m2	45	
8	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
9	11090300501	双玻铝合金窗		m2	530	
10	112327003	钢制防盗门		m2	700	
11	120101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
12	120111031	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	14.48	
13	120301007	高级丙烯酸外墙面料	无光	kg	20.01	
14	120303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	15.85	
15	3301033004	钢屋架	(成品)	t	6600	
16	800103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
17	802101014	预拌混凝土	C25	m3	232	
18	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	500	
19	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	500	
20	800609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	500	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:农机驾驶技能考试区　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	203604.15
1.1	其中:建筑工人社保费用	4872.14
2	措施项目费	7832.57
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	7832.57
2.2.1	安全文明施工措施费	6356.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	648.21
2.2.3	夜间施工增加费	259.29
2.2.4	二次搬运费	342.11
2.2.5	测量放线定位复测费	226.87
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	211436.72
5	增值税	18929.30
6	单位工程造价	230466.02
合　　计		230466.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机驾驶技能考试区　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041401001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	413	24.70	10201.10
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质：混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	1021	7.72	7882.12
3	050101001001	道牙安装	1、预制混凝土道牙，规格800×350×130mm 2、混凝土垫层浇筑	m	1760	73.86	129993.60
4	050201003001	场地硬化	1. 150厚C30混凝土面层，切缝养护（每4m一道） 2. 150厚3:7灰土 3. 基底压实、场地平整	㎡	433.68	101.47	44006.65
5	011406001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆抹灰基层 2. 涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸外墙防水头色涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	126	46.52	5863.52
6	010001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运	m3	108.41	50.34	5457.36
合　　计							203604.15

措施项目清单计价表

工程名称：农机驾驶技能考试区　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					7832.57
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	6356.09	6356.09
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	648.21	648.21
3	011801005001	夜间施工增加费		项	1	259.29	259.29
4	011801002001	二次搬运费		项	1	342.11	342.11
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	226.87	226.87
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：农机驾驶技能考试区　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：农机驾驶技能考试区　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：农机驾驶技能考试区　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	011505001	六角空心钢	(综合)	kg	3.65	
2	031102001	砂纸		张	1.18	
3	031309001	铁件	(综合)	kg	4.82	
4	031519026	合金钢钻头	一字型	个	6	
5	040905012	熟石灰		kg	0.4	
6	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
7	130301007	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	20.01	
8	143557001	脱模剂		kg	3.66	
9	224515002	高压风管	Φ25-6P-20m	m	12.65	
10	341101001	水		m3	5.9	
11	341103001	电		kW·h	0.59	
12	350111002	钢模板		kg	4.09	
13	360703001002	预制混凝土道牙		m	61	
14	800300002	石灰砂浆	1:3	m3	500	
15	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
16	902101010	预拌混凝土	C15	m3	312	
17	902101015	预拌混凝土	C30	m3	342	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	38671.27
1.1	其中：建筑工人社保费用	2003.56
2	措施项目费	3246.68
2.1	专业措施项目费	781.73
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	41.74
2.2	通用措施费	2464.95
2.2.1	安全文明施工措施费	1896.7
2.2.2	冬雨季施工增加费	250.03
2.2.3	夜间施工增加费	99.76
2.2.4	二次搬运费	131.33
2.2.5	施量放线定位复测费	87.13
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	41917.95
5	增值税	3772.62
6	单位工程造价	45690.57
合　　计		45690.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		教研区					3400.41
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm [工作内容] 1.安装	套	4	120.82	483.28
2	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单开明装开关（86型） [工作内容] 1.安装	套	4	29.44	117.76
3	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:明装15孔插座（86型、10A） [工作内容] 1.安装	套	5	33.56	167.80
4	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:明装五孔插座（86型、10A） [工作内容] 1.安装	套	5	33.56	167.80
5	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:明装空调插座（86型、16A） [工作内容] 1.安装	套	4	41.09	164.36
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	270	4.20	1134.00
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线	m	90	6.08	547.20
8	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:20*40明装线槽 2.材质:PVC [工作内容] 1.安装	m	45	27.03	1216.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	30	16.39	491.70
10	040801022001	空气断路器	[项目特征] 1.型号:空开3P 63A [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子	台	1	257.06	257.06
11	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:开关箱 2.规格:320*200mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	653.10	653.10
		考务区					15098.08
12	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm [工作内容] 1.安装	套	16	120.82	1933.12
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双开明装开关（86型） [工作内容] 1.安装	套	4	30.10	120.40
14	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:四开明装开关（86型） [工作内容] 1.安装	套	2	34.10	68.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:明装五孔插座（86型、10A） [工作内容] 1.安装	套	36	33.56	1208.16
16	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:明装空调插座（86型、16A） [工作内容] 1.安装	套	6	41.09	246.54
17	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	480	4.20	2016.00
18	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线	m	225	6.08	1368.00
19	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称:20*40明装线槽 2.材质:PVC [工作内容] 1.安装	m	102	27.03	2757.06
20	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	93	16.39	1524.27
21	040801022002	空气断路器	[项目特征] 1.型号:空开3P 63A [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子	台	3	257.06	771.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：开关箱 2. 规格：320*200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	653.10	653.10
23	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：开关箱 2. 规格：250*200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	453.10	453.10
24	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：开关箱 2. 规格：500*200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	853.10	853.10
25	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PVC管 2. 规格：110 3. 连接形式：承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	5	80.71	403.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15	48.15	722.25
		培育室改造					13122.44
27	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600mm [工作内容] 1. 安装	套	19	120.82	2295.58
28	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单开明装开关（86型） [工作内容] 1. 安装	套	1	29.44	29.44
29	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双开明装开关（86型） [工作内容] 1. 安装	套	3	30.10	90.30
30	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:明装15孔插座（86型、10A） [工作内容] 1. 安装	套	6	33.56	201.36
31	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:明装五孔插座（86型、10A） [工作内容] 1. 安装	套	14	33.56	469.84
32	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称:明装空调插座（86型、16A） [工作内容] 1. 安装	套	3	41.09	123.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	495	4.20	2079.00
34	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	240	6.08	1459.20
35	030412002003	线槽	[项目特征] 1. 名称:20*40明装线槽 2. 材质:PVC [工作内容] 1. 安装	m	112	27.03	3027.36
36	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	133	16.39	2179.87
37	040801022003	空气断路器	[项目特征] 1. 型号:空开3P 63A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子	台	2	257.06	514.12
38	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:开关箱 2. 规格:320*200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	653.10	653.10
		28间宿舍改造					2101.75
39	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	25	84.07	2101.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼内卫生间、盥洗室改造					623.63
40	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:Φ50 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	3	43.75	131.25
41	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7	37.22	260.54
42	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头DN20 [工作内容] 1. 安装	个	9	25.76	231.84
		门卫室改造					2325.01
43	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	60	4.20	252.00
44	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	30	6.08	182.40
45	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	8	16.39	131.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030413013009	插座	[项目特征] 1.名称:明装五孔插座（86型、10A） [工作内容] 1.安装	套	3	33.56	100.68
47	030413013010	插座	[项目特征] 1.名称:明装空调插座（86型、16A） [工作内容] 1.安装	套	1	41.09	41.09
48	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单开明装开关（86型） [工作内容] 1.安装	套	1	29.44	29.44
49	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm [工作内容] 1.安装	套	1	120.82	120.82
50	030412002004	线槽	[项目特征] 1.名称:20*10明装线槽 2.材质:PVC [工作内容] 1.安装	m	17	23.30	396.10
51	030412002005	线槽	[项目特征] 1.名称:25*10明装线槽 2.材质:PVC [工作内容] 1.安装	m	5	25.44	127.20
52	040801022004	空气断路器	[项目特征] 1.型号:空开3P 63A [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子	台	1	257.06	257.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:开关箱 2. 规格:320*200 mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	653.10	653.10
合　　计							38671.27

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					2464.95
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1896.70	1896.70
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	250.03	250.03
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	99.76	99.76
4	031401002001	二次搬运费		项	1	131.33	131.33
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	87.13	87.13
二		专业措施					781.73
1	031402001001	脚手架		项	1	781.73	781.73

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030701060#1	水龙头DN20		个	18	
2	030705001#1	地漏不锈钢DN50		个	50	
3	1721000028#	PVC DN25	(综合)	m	2.33	
4	17211700481	PVC管 110		m	21.63	
5	17211700482	PVC管 Φ50		m	6.32	
6	17211600181	PPR管 DN32		m	11.34	
7	17211600182	PPR管 DN20		m	6.97	
8	18099901181	塑料给水管热熔管件DN32		个	2.27	
9	18099901182	塑料给水管热熔管件DN20		个	1.39	
10	18099901581	排水管粘接管件110		个	3.34	
11	18099901582	排水管粘接管件Φ50		个	1.99	
12	25000000281	LED平板灯 600*600mm		套	80	
13	26050100281	单开明装开关（86型）		只	12.3	
14	26050100282	双开明装开关（86型）		只	12.98	
15	26050100285	四开明装开关（86型）		只	16.97	
16	26410000481	明装15孔插座（86型、16A）		套	13.55	
17	26410000482	明装五孔插座（86型、10A）		套	13.55	
18	26410000483	明装空调插座（86型、16A）		套	18.78	
19	28030000281	BV-2.5mm2		m	2.43	
20	28030000282	BV-4mm2		m	4.15	
21	29030900141	20*40明装线槽 PVC		m	3.86	
22	29030900142	20*10明装线槽 PVC		m	2.21	
23	29030900183	25*10明装线槽 PVC		m	2.38	
24	53139900281	空开3P 63A		个	130	
25	补充主材001	开关箱320*300mm		台	500	
26	补充主材002	开关箱250*200mm		台	300	
27	补充主材003	开关箱500*200mm		台	700	

附件 2：成交通知书复印件

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：[redacted]

陕西笃创卓丰建设工程有限公司：

陕西延长石油集团[redacted]（项目编号：[redacted]）项目[redacted]采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和相关内容与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	[redacted]
中标（成交）合同包名称	[redacted]
中标（成交）金额（元）	[redacted]
中标（成交）金额（大写）：[redacted]	

[redacted]
[redacted]

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，在成交供应商签订采购合同后，可登录[redacted]，点击[redacted]，选择符合自身情况的“政采贷”银行及产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息向相关银行申请[redacted]。