

富平校区大中小一体化思政教育
实践中心工程项目合同

甲 方：渭南师范学院
乙 方：西安亿腾展览展示工程有限公司
签订日期：2026年 10 月 8 日



富平校区大中小一体化思政教育实践中心

工程项目合同

一、甲方、乙方

1. 甲方：渭南师范学院

2. 乙方：西安亿腾展览展示工程有限公司

二、合同文件组成

①合同协议书

②成交通知书

③评标期间和合同谈判中的澄清纪要及补充资料

④响应文件、工程量清单及构成合同的其他文件，包括在合同执行过程中所产生的其他补充协议（包括招标期间发出的补充书和有关函件）

⑤合同条件

⑥磋商文件及补遗文件

⑦标准规范及其有关文件

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致的，以上列次序在先者为准。

三、合同形式

1. 本合同为**固定综合单价合同**，结算方式详见本合同。

2. 合同价内包括：为实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、设备费、运输费、企业管理费、临时工程费、税金、利润、以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等本合同工程范围内所产生的全部费用。

3. 合同价：

大写：壹佰伍拾万零壹佰捌拾壹元陆角叁分

小写：¥ 1,500,181.63 元；详细清单详见附件 1。



4. 付款方式:

(1) 签订合同之前, 乙方需交纳合同价款的 1%作为履约保证金, 验收结束履约保证金自动转为质保金(质保期 2 年满后, 无质量问题, 乙方提出申请, 甲方在 5 个工作日内无息退还)

(2) 合同生效后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额 50%预付款。

(3) 乙方应在收到预付款后 2 个工作日内, 向银行开立以甲方为受益人的预付或履约保函, 保函金额为合同金额 30%, 有效期至项目结算审计结果经双方确认无误后 10 日。甲方收到并审核通过保函正本后, 支付 30%工程款。工程竣工验收合格、资料移交、结算审计完成后付至结算审定价格的 100%。

(4) 结算审计并经双方确认无误后 5 个工作日内, 乙方向甲方开具全额增值税普通发票(电子/纸质均可; 纸质须含发票联、抵扣联)。

(5) 甲方收到乙方全额增值税普通发票, 且双方无任何质量争议及未结纠纷后 5 个工作日内, 将银行保函正本退还乙方。

四、合同工程范围

合同的工程范围是指磋商文件所列的工程内容及范围。

工程主要内容: 内部装修。

五、合同的转包与分包

本合同项下的工程, 乙方及任何部门不得以任何借口和形式转包(磋商文件及甲乙双方另有约定的除外), 如有发生, 甲方可解除合同, 除质保金不予退还之外, 乙方还应支付 20%违约金。

六、书面通知: 在合同实施期间, 合同双方的一切联系, 通知书均以书面文件为准。

七、合同的履行

1. 合同双方均需认真履行合同赋予各方的权利义务, 遵守承诺, 任何一方违反合同有关条款的规定, 均属于违约行为, 应按本合同的有关条款执行, 各自承担其相应的责任。

2. 乙方在响应文件附件中填写的资料, 属于合同文件的组成部分。所有主要



人员和设备,要根据项目需要及时用于本工程,否则,甲方可采取暂停施工、暂停支付,另行雇用及罚款等一切自认为合理的手段来督促乙方履行合同,由此产生的一切责任和费用由乙方承担。

3. 合同执行期间,乙方应严格按照响应文件附表委派项目经理和项目技术负责人,要常驻现场对本合同工程进行管理,并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换时,必须事先与甲方协商并经甲方批准。项目经理、技术负责人必须坚守工地,请假超过3天时,由甲方审批。未经批准或超假者将按200元/日给予损失赔偿(赔偿额甲乙双方签订合同时约定)。如果甲方认为已委派的项目经理或技术负责人的工作能力、业务水平不能有效地履行合同义务需要撤换时,乙方应在接到通知后3天内撤回原委派的项目经理和项目技术负责人,同时委派新的经甲方同意的项目经理或项目技术负责人。

4. 乙方未经甲方批准,擅自更换项目经理或项目技术负责人,甲方将按违约论处,每发生一次,由乙方给甲方壹万元的损失赔偿。

5. 成交人在收到成交通知书后30天内,签订合同协议书。

八、进度计划

1. 乙方应在签订施工合同前将修改后的施工组织设计(或施工方案)送交甲方。

2. 乙方必须按照批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的监督、检查。工程实际进度与计划不符时,乙方必须按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后实施。

九、工程工期

工期:自合同签订之日起70天。合同签署后,甲方应在7天内将现场移交给乙方。本期招标工程有效合同工期在签订协议书时予以明确,工期按合同约定的时间计起。

1. 工期延误

(1) 如果由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,经甲方代表确认后,乙



方有理由延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同乙方商定之后，决定竣工时间延长的期限。

①由甲方造成的延误、障碍、阻止；

②不可抗力；

③可能会出现的，但不是乙方过失或违约造成的；

(2) 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，赔偿费支付办法按下列条款中任意一项，由甲乙双方协商确定；如甲乙双方不能协商一致，则由甲方选择要求乙方承担。

①乙方在投标承诺书中自报的赔偿费和限额；

②按合同工期，每推迟一天甲方扣除合同价款或结算价款的 1%。工期延误扣除金额最高限为合同总额的 5%。

(3) 甲方可向乙方支付的任何金额中扣除此项工期延误赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2. 工期提前

实际施工工期提前于合同约定的工期，由甲方组织项目验收。

十、工程质量

1. 本工程应达到相应的国家、行业、省市标准。

2. 乙方工程竣工质量应达到合同约定条件，质保期为 2 年；工程质量等级达到优良，不奖不罚。

3. 如期达不到约定条件，甲方可要求乙方返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用，返工后仍达不到合同约定条件。乙方承担违约责任，乙方按合同价格 10%向甲方赔偿。

4. 因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

十一、材料设备供应



本工程的材料设备均已含在磋商报价之内（磋商文件另有规定的除外），由乙方采购、安装，所有材料进场需由监理单位组织审验，甲方同意后方可使用。

十二、安全生产及施工现场

1. 乙方应注意安全生产，制定管理办法，设专职安全员负责安全工作。做到安全生产、文明施工，坚决杜绝人身伤亡事故。由于管理不善或职工的过失及第三者原因造成任何人身伤亡、高空作业安全事故、设备事故等任何一切损失均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任（包括由其而引发的连带责任），也不支付任何费用；如最终导致甲方承担任何责任的，甲方有权要求乙方全额补偿。

2. 乙方为了出入现场、备料和施工运输，应维修和养护必要的临时道路和桥梁，其费用由乙方承担。

3. 在施工期间，乙方应保持现场整洁，妥善存放施工设备和材料，如因乙方管理不善，造成设备及材料的损失，甲方不承担任何责任，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场及时清除并运走，并由乙方承担费用。

4. 施工期间，乙方应做好火灾以及自然灾害等风险防范，落实应急处置措施，及时应对可能发生的各种灾害。

5. 本工程地处校园区域，乙方施工应当遵守渭南师范学院校园管理相关制度，落实降噪、降尘、环保等措施，严禁干扰学校正常教学、办公及学生生活秩序。

十三、合同变更

1. 只有在甲方上级部门或国家政策有重大调整和变更时、发生不可预见的自然灾害因素时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，甲方应及时通知乙方，乙方则应第一时间从施工现场撤离。

2. 由于出现了上述情况，甲方应向乙方支付的费用有：甲方通知乙方撤场之前完成的全部合格工程费用。

3. 由于出现上述情况，甲方应为乙方撤离施工现场提供方便。

十四、价款上限及变更签证管控

1. 本合同虽为固定综合单价合同，但要依据附件1《工程项目清单费用汇总



表》，且项目最终审计结算总价款原则上不得超过本合同签约合同价人民币¥1,500,181.63元（大写：壹佰伍拾万零壹佰捌拾壹元陆角叁分）。

2. 凡涉及可能增加合同价款的设计变更、现场签证、工程量增加、新增施工内容，乙方必须事先向甲方提交书面申请、变更方案及造价测算，经甲方完成校内审批流程，甲乙双方签署书面变更补充协议后方可组织施工。未经甲方书面审批及签订变更补充协议，乙方擅自实施产生的增量工程量、新增工作内容，甲方及审计单位不予计量，不予支付任何费用。

3. 确因项目客观需要实施增量，实施后将导致结算价超出签约合同价的，必须先行落实追加资金来源，否则甲方有权不予实施该变更内容。

4. 因乙方投标清单漏项、乙方现场踏勘研判不足、施工方案考虑不周造成的额外工程量及费用，全部由乙方自行承担，甲方不予另行计价支付。

5. 原合同第十三条“合同变更”仅适用于该条约定的甲方上级部门重大政策调整、不可预见自然灾害导致合同变更或解除的情形；本工程实施过程中的设计变更、现场洽商、签证事项，均执行本 14.6 条款约定。

6. 清单外新增项目计价规则：有相同清单子目的直接套用合同固定综合单价；有相似清单子目的参照换算组价；无相同、相似子目，按本项目磋商文件计价依据，结合本项目成交下浮比例进行组价，组价成果须经甲方确认后方可作为结算依据。

十五、其他

1. 保险

乙方应按国家有关规定对本工程施工设备、材料、承包人雇员及第三者人员伤亡等进行保险，保险额按国家规定执行。

2. 每一方均应负责和保障另一方不承担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财产的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。

3. 乙方在施工过程中，应严格遵守电力、通信、水利、林业、环保、秦岭保护等相关管理部门的规定。




十六、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人肆份，承包人、监理单位各执 壹 份。

十七、争议解决

因本合同及合同有关事项发生的争议，双方应协商，协商不成时向项目所在地人民法院起诉解决。

甲 方：渭南师范学院	乙 方：西安亿腾展览展示工程有限公司
(盖章)	(盖章)
地址：陕西省渭南市朝阳大街中段渭南师范学院宣传部	地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道777号浐灞自贸中心E座1208室
邮编：714000	邮编：710000
授权代表：（签字） 	授权代表：（签字） 
电话：13319139669	电话：029-87032192；15349287933
开户行： 建行渭南东风大街支行	开户银行： 中国银行西安长安区航天城支行
账号： 61001640032052500209	账号：103639801608
日期： 2026 年 10 月 8 日	日期： 2026 年 10 月 8 日



附件1：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:富平校区大中小一体化思政教育实践中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	富平校区大中小一体化思政教育实践中心-实践体验工坊	537596.4
2	富平校区大中小一体化思政教育实践中心-展厅	962585.23
合 计		1500181.63



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					10387.25
1	011701001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 原建筑隔墙拆除 2. 砌体材质: 实心砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	22.5	179.45	4037.63
2	011710002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 原玻璃隔断门拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m' 3. 3.6m*3.6m门两扇, 1.8m*3.6门一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3	102.46	307.38
3	011710002002	金属窗拆除	[项目特征] 1. 原玻璃窗拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m' 3. 3.6m*2.7m四扇、2.4m*2.7m两扇、1.8m*2.7m一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7	68.32	478.24
4	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾清理运输 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾清理、运输 2. 外运	m3	27.82	200.00	5564.00
		新建工程					75332.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011207001001	轻钢龙骨隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 双层双面轻质石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 双层双面12mm厚石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨间填充岩棉 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	504.4	149.35	75332.14
		楼地面工程					53167.25
6	011101003001	白流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 34厚细石混凝土找平层 2. 面漆材料种类、厚度: 2mm厚环氧地坪漆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬白流平面漆(浆)	m2	428.32	123.01	52687.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011104002001	木工板地台	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50木龙骨 2. 面层材料品种、规格:木地板铺面 3. 地台据地150mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	2.32	206.73	479.61
		天棚工程					52614.73
8	011302004001	50*100铝方通吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆、轻钢龙骨,主龙骨间距900,副龙骨间距300 2. 面层材料:50*100铝方通吊顶 间距100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	133.71	104.19	13931.24



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 4. 面层涂料: 白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	244.61	123.35	30172.64
10	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5厚石膏板 3. 透光膜吊顶 (单列) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	41.6	89.18	3709.89



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. PVC透光膜吊顶 2. 膜厚10mm [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	19.83	98.31	1949.49
12	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型:透光膜吊顶处基层石膏板上 2. 线条材料品种、规格:木质线条, 宽度280mm [工作内容] 1. 安装	m	55.46	36.41	2019.30
13	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型:透光膜吊顶处基层石膏板上 2. 线条材料品种、规格:木质线条, 宽度160mm [工作内容] 1. 安装	m	25.9	32.13	832.17
		墙、柱面装饰工程					74051.9
14	011201001001	艺术漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:新建墙面直接做艺术漆 2. 墙面做法:20mm厚水泥砂浆抹灰 3. 满刮腻子一道, 底漆一遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	292.89	70.72	20713.18



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011205001001	有色艺术漆墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、断面面积1.8cm ² 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 墙面做法:有色艺术漆墙面 4. 满刮腻子一道,底漆一遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	147.76	112.58	16634.82
16	011205001002	木工板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨,截面尺寸30mm*30mm 2. 面层材料品种、规格:8mm厚多层实木板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	49.07	84.33	4138.07
17	011201001002	白色乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 面层处理方式:白色乳胶漆两遍 2. 腻子两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	30.36	28.47	864.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011205001003	冲孔铝板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50X50X2mm镀锌方管 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚冲孔铝板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	34.14	690.46	23572.30
19	011405002001	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:石膏基细腻腻子 3. 粘结材料种类:织锦缎专用环保糯米胶 4. 面层材料品种、规格:宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	19.89	145.11	2886.24
20	011205001004	木工板墙面(白色墙板)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm厚多层实木板 3. 面层处理方法:刷乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	46.48	112.80	5242.94
		其他装饰工程					70091.3



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	01B002	定制广告模板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC板 2. 双层叠加工工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. PL-12/09 (1.9m²大展示板两块, 1.35m²中展示板三块, 0.51m²小展示板4块), PL-12/17 (1.23m²中展示板四块), PL-12/12 (广告模版10.77m²) [工作内容] 1. 成品广告板 2. 定位 3. 安装	m2	21.53	260.00	5597.80
22	01B007	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC版面 2. 贴宣绒布画面做包边处理 3. 预留作品展览位置 4. 做在新作轻质隔墙墙面上 [工作内容] 1. 展示框体制作 2. 定位 3. 安装	m2	15.47	260.00	4022.20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	01B010	定制展示板墙	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC 2. 双层叠加工工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. 节点PL-12/10、PL-12/11 (展示框2.6m*1.2m板两块, 4.5m*2.2m板一块) [工作内容] 1. 成品展示板 2. 定位 3. 安装	m ²	16.14	285.00	4599.90
24	01B011	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度4m, 宽度6.2m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 异形造型 (拱门、小房子造型边框): 18mm板切割, 内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m ²	24.8	650.00	16120.00



分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	01B017	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度3m, 宽度8.4m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 异形造型(拱门、小房子造型边框): 18mm板切割, 内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	25.2	650.00	16380.00
26	01B018	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度3m, 宽度5.3m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 6. 内侧灯带槽在18板上开槽 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	15.9	650.00	10335.00
27	01B019	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度4m, 宽度1.1m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	4.4	650.00	2860.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	01B012	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC版面 2. 贴宣绒布画面做包边处理 3. 预留作品展览位置 4. 3mm风绳拉结固定在走廊 5. 1m*2.6m展示板八块 [工作内容] 1. 展示框体制作 2. 定位 3. 安装	m2	20.8	260.00	5408.00
29	01B013	定制展示板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC 2. 双层叠加工艺 3. 固定在新建隔墙上 4. 节点节点PL-12/19 (展示框合计面积18.34m²) [工作内容] 1. 成品展示板 2. 定位 3. 安装	m2	18.34	260.00	4768.40
		门窗工程					52612.65
30	010802001001	定制玻璃门	[项目特征] 1. 开启方式: 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 10mm厚钢化玻璃 3. 门框材质: 断桥铝合金 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	70.94	741.65	52612.65
合 计							388257.22



措施项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	22	31.22	686.84
2	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	40	49.89	1995.60
3	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 线性灯 2. 安装形式: 16W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	96	26.84	2576.64
4	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 100*150 0条形灯 2. 规格: 48W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 安装形式: 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	17	137.19	2332.23
5	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 暗藏灯带 2. 规格: 10W/m 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	m	285.67	54.06	15443.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	58	16.59	962.22
7	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	25	12.20	305.00
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	807.04	4.69	3785.02
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1103.5	5.20	5738.20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	514.78	6.35	3268.85
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1321.98	5.42	7165.13
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG20 2. 配置形式:明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	172.42	22.62	3900.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG25 2. 配置形式: 明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	95.86	24.76	2373.49
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG25 2. 配置形式: 暗敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	75.73	17.66	1337.39
15	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	69.38	100.16	6949.10
16	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.056	14541.78	814.34



其他项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,可填写“合价”列数值。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络信息插座(含模块) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	9	68.87	619.83
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	83.06	5.02	416.96
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	540.65	5.88	3179.02
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:暗敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	70.1	12.70	890.27



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:明敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	33.75	22.62	763.43
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	64.32	100.16	6442.29
7	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	15	13.08	196.20
8	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.051	14541.78	741.63



其他项目清单计价表

工程名称: 实践体验工坊-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					1054.22
1	011701001002	墙体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 原建筑隔墙拆除 2. 砌体材质: 实心砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.03	179.45	364.28
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原玻璃隔断门拆除 2. 门窗尺寸: 门窗尺寸>4m² 3. 3.3m*3.6m门一扇, 4.05m*3.0m门一扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2	102.46	204.92
3	01B001	门槛拆除	[项目特征] 1. 部位: 原玻璃隔断门下方门槛石 2. 厚度: 15mm厚 3. 混凝土门槛 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.14	21.54	3.02
4	01B013	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾清理、运输 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾清理、运输 2. 外运	m3	2.41	200.00	482.00
		新建工程					177167.93



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011207001003	轻钢龙骨隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 双层双面轻质石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 双层双面12mm厚石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 龙骨间填充岩棉 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	1186.26	149.35	177167.93
		楼地面工程					116694.03
6	011101003003	自流平楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 34厚细石混凝土找平层 2. 面漆材料种类、厚度: 2mm厚环氧地坪漆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬白流平面漆(浆)	m2	748.35	123.01	92054.53



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011108001001	门槛石	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚水泥砂浆保护层 3. 15mm厚门槛石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.85	343.27	635.05
8	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1. 基层种类: 20厚水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格: 尼龙 (PA6); 经济型丙纶绒高: 5mm 3. 粘结材料种类: 专用地毯胶 4. 地毯楼地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	m2	138.41	173.43	24004.45
		天棚工程					113633.15



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011302004002	50*100铝方通吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌吊杆、轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 面层材料: 50*100铝方通吊顶, 间距100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	238.71	104.19	24871.19
10	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆、轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.5厚石膏板 4. 透光膜吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	48.47	205.21	9946.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011302001005	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 4. 面层涂料: 白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	508.39	123.35	62709.91



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011302002002	木工板造型 (五角星)	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:五角星造型木工板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆,轻钢龙骨,主龙骨间距900,副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格:五角星造型木工板 4. 面层处理:刷乳胶漆两遍 (颜色详见效果图) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	3.43	141.04	483.77



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011302002003	木工板造型 (走廊拱门型)	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 弧形石膏板吊顶 (走廊拱形过道顶) 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌吊杆, 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 (走廊拱形过道顶) 4. 面层处理: 面层刷乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	3.99	141.04	562.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011302001002	石膏板吊顶 (刷肌理漆)	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 3. 面板材料品种、规格: 9.5厚石膏板 4. 刷肌理漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	73.88	155.35	11477.26
15	011302001004	铝塑板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌吊杆, 轻钢龙骨, 主龙骨间距900, 副龙骨间距300 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板 3. 面板材料品种、规格: 600*600铝塑板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.07	212.22	863.74



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011403001001	原顶喷灰漆	[项目特征] 1. 基层类型: 原结构混凝土楼板 2. 原顶喷灰漆 (乳胶漆两遍) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	79.59	34.15	2718.00
		墙、柱面装饰工程					215012.58
17	011205001001	PU假山	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm, 竖向间距900mm 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格: 定制pu假山造型 4. 做在新作双层石膏板墙面pu假山造型 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.27	268.77	4641.66



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011205001002	PU砖墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm, 竖向间距900mm 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格:PU砖墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	0.79	950.00	750.50
19	011403001002	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 截面积1.8cm ² 2. 面层类型:9.5厚石膏板 3. 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	376.82	50.36	18976.66
20	011205001003	冲孔铝板墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:2.5mm冲孔铝板墙面 2. 铝板直接贴在轻质隔墙墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	32.65	690.46	22543.52



分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011201001001	艺术漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 面层处理方式: 肌理漆 3. 满刮腻子一道, 底漆一遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	399.82	70.72	28275.27
22	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	[项目特征] 1. 基层类型: 9.5厚石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: L50X50X2mm镀锌方管横向间距500mm, 竖向间距900mm 3. 定制绘制金属浮雕 [工作内容] 1. 清理基层 2. 材料制作 3. 安装成型	m2	19.33	4158.49	80383.61
23	011205001004	金属铝塑板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: L50X50X2mm镀锌方管 2. 2mm金属铝塑板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	19.12	492.58	9418.13



分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	011205001005	木工板造型墙面 (金属漆)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 30mm*30mm 龙骨截面 2. 面层材料品种、规格: 8mm 实木板墙面 3. 面层金属漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	22.33	273.67	6111.05
25	011205001006	软质艺术鎏金板墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 9.5 厚石膏板 2. 软质艺术鎏金板墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	5.25	385.00	2021.25
26	011205001007	石膏板造型格栅墙面	[项目特征] 1. 石膏板造型格栅墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	9.19	225.00	2067.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011405002001	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型: 石膏板 2. 腻子种类: 石膏基细腻腻子 3. 粘结材料种类: 织锦缎专用环保糯米胶 4. 面层材料品种、规格: 宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	18.45	145.11	2677.28
28	011405002002	织锦缎裱糊	[项目特征] 1. 基层类型: 9.5mm厚石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 30mm*30mm龙骨截面 3. 腻子种类: 石膏基细腻腻子 4. 粘结材料种类: 织锦缎专用环保糯米胶 5. 面层材料品种、规格: 宣绒布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	243.22	145.11	35293.65
29	011205001008	定制造型墙面 (长城板式)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 定制造型墙面 (长城板式) [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	11.95	155.00	1852.25
		其他装饰工程					69798.23



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	01B003	定制国旗广告板	[项目特征] 1. 宣绒布墙面中心做国旗展示框板 2. 需根据学校国旗尺寸定制 3. 配套“爱国爱党, 矢志报国”字体 4. 60mm宽钢架结构框体 5. 配套8mm钢化玻璃保护罩 [工作内容] 1. 成品展示框 2. 定位 3. 安装	m2	16.32	240.86	3930.84
31	011205001012	定制镂空板	[项目特征] 1. 定制镂空板 (泡沫三维雕刻) 2. 表面做喷漆处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.44	225.00	3024.00
32	011205001013	定制亚克力板墙面	[项目特征] 1. 定制10mm厚亚克力板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.16	295.00	1227.20



分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	01B015	定制广告模板	[项目特征] 1. 20mm高密度结皮PVC板 2. 双层叠加工工艺 3. 固定在新建隔墙上 [工作内容] 1. 成品广告板 2. 定位 3. 安装	m2	13.44	271.80	3652.99
34	01B014	定制柜体	[项目特征] 1. 定制墙面柜体 2. 柜体高度2.2m, 宽度1.62m 3. 多层实木免漆板 4. 18mm厚柜体侧板、层板 5. 9mm 免漆背板 [工作内容] 1. 柜体制作 2. 组装 3. 墙面固定	m2	3.56	624.39	2222.83



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	01B007	艺术装置	[项目特征] 1. 详见效果图 2. 承重主体:120x80热镀锌方通高主龙骨+分层悬挑托架,中部黑色镀锌钢板内槽包覆;阶梯式镀锌钢方通承重底座; 3. 实体堆叠方块:18mmE0级多层实木浅棕肤感饰面,独立镀锌钢内支撑,45°安全倒角; 4. 发光图文立方灯箱:镀锌钢板封闭灯箱壳体,乳白匀光PC板UV打印成就画面,内置24V 低压漫反射LED灯带; 5. 空中悬浮方块:同标准多层板立方,304不锈钢隐形钢索顶面吊装;	套	1	8751.84	8751.84
36	01B008	艺术亚克力吊件	[项目特征] 1. 定制10mm厚花纹亚克力板 2. 钢丝线错落吊起 3. 详见效果图 [工作内容] 1. 吊架组装 2. 定位 3. 安装	m2	80.92	315.00	25489.80
37	01B006	定制展台	[项目特征] 1. 木质展台 2. 60mm厚台面 3. 钢木结构,表面做木纹烤漆 [工作内容] 1. 成品展台组装 2. 场内搬运 3. 定位 4. 固定安装	m2	11.36	750.00	8520.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	01B009	弧形镂空画卷、书本造型装置	[项目特征] 1. 书本造型装置1、钢架龙骨:50*50镀锌方钢骨架,焊接除锈,两道防锈底漆、底座与地面膨胀螺栓固定2、造型基层:18mm阻燃多层板,热弯工艺做出书本翻开曲面,原子灰收边找平3、外饰面:哑光红色聚氨酯烤漆,B1级防火,曲面打磨光滑4、立体字:5mm 红色亚克力立体字,背面固定安装5、五角星配件:3mm黄钛金不锈钢切割抛光6、底部铭牌:钛金板腐蚀刻字、填金色漆7、整体做承重验算,所有钢构件防腐处理,造型接缝无明显缝隙 2. 详见效果图 DT-08	座	1	10159.40	10159.40
39	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢圆管:Φ51 / Φ63,壁厚≥1.5mm,304 不锈钢 2. 栏杆、栏板高度:不锈钢立柱304 3. 栏杆(板)材料种类、规格:12mm 钢化玻璃 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	4.8	587.36	2819.33
		门窗工程					7341.95



分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 18 页

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	010802001001	定制玻璃门	[项目特征] 1. 门类型: 定制8mm厚钢化玻璃门 2. 开启方式: 推拉门 3. 玻璃品种、厚度: 8mm厚钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m ²	9.66	458.95	4433.46
41	010801001001	木质隐形门	[项目特征] 1. 开启方式: 推拉门 2. 木质隐形门 3. 面层做法已在柱墙面计入 4. 尺寸: 900mm*2100mm [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m ²	3.78	400.00	1512.00
42	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 开启方式: 推拉门 2. 定制防火门 3. 尺寸: 1500mm*2150mm [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m ²	3.23	432.35	1396.49
合 计							700702.09



其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;
 2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



主要材料价格表

工程名称: 展厅-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	1	34.55	34.55
2	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	7	31.22	218.54
3	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 地插 2. 规格: 250V, 10 A 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	9	75.14	676.26
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 9W 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	126	49.89	6286.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 100*150 0条形灯 2. 规格: 48W/个 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 安装形式: 其他 详见图纸设计及 招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	套	15	137.19	2057.85
6	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 暗藏灯带 2. 规格: 12W/m 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 安装	m	413.96	54.06	22378.68
7	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 嵌入式灯 带 2. 规格: 10W/m 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 安装	m	324.17	26.84	8700.72
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 安装	个	1	12.20	12.20
9	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 其他详见图纸 设计及招标文件 要求 [工作内容] 1. 安装	个	161	16.59	2670.99



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 安装	个	10	12.20	122.00
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1107.86	4.69	5195.86
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1467.01	5.20	7628.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	380.94	6.35	2418.97
14	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 型号: WDZB-BYJ-4 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1307.38	5.42	7086.00
15	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG20 2. 配置形式: 暗敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	4.6	12.70	58.42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG20 2. 配置形式:明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	269.32	22.62	6092.02
17	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG25 2. 配置形式:明敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	70.91	24.76	1755.73
18	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG25 2. 配置形式:暗敷 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	56.08	17.66	990.37
19	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	92.16	100.16	9230.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.074	14541.78	1076.09
21	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 其他详见图纸设计及招标文件要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	50	55.55	2777.50
22	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称: 防火封堵 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	kg	32	16.79	537.28
合 计							88005.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络信息插座(含模块) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	10	68.87	688.70
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	172.15	5.02	864.19
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 敷设	m	929.94	5.88	5468.05
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	32	12.20	390.40



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:暗敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	132.9	12.70	1687.83
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质、规格:JD G-20 2. 配置形式:明敷 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	79.12	22.62	1789.69
7	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 变形缝处设补偿装置 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	96.83	100.16	9698.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支吊架 2. 材质: 角钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.077	14541.78	1119.72
9	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1. 名称: 防火封堵 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	kg	32	16.79	537.28
10	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 55 寸壁挂滑轨红外触摸一体机 2. 8.9m 电动滑轨总成(轨道 + 伺服电机 + 拖链 + 限位 + 控制)(含 OPS 主机) 墙面设备固定钢架等 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1	5015.07	5015.07
11	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	32	13.08	418.56



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

合 计	27677.98
-----	----------



其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。



