工程

西安市中心医院工程类

合 同

项目名称：北院一号楼胃镜中心装修改造项目

项目编号：SCZD2026-CS-1534-001

甲　方：西安市中心医院

乙　方：陕西大凡装饰设计有限公司

二0二六年八月

甲方：西安市中心医院

乙方：陕西大凡装饰设计有限公司

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，签订本合同。

一、 工程概况

工程名称：北院一号楼胃镜中心装修改造项目

工程地点：西安市中心医院北大街院区北院一号楼

工程内容：北院一号楼胃镜中心装修改造

项目清单详见附件

施工范围：

（一）装饰装修工程

1、拆除部分：现有墙体拆除、门窗拆除、墙面及地面拆除、天棚拆除等室内拆除。

2、一层及二层室内装修：门窗、楼地面、墙柱面、天棚、油漆等图纸范围内的所有内容。

3、室外墙面装修：干挂铝板、真石漆、铝合金门窗等图纸范围内的所有内容。

4、屋面及防水：整体屋面、轻钢雨棚、屋面排水管、栏杆扶手等。

（二）安装工程

1、电气工程：配电、应急照明、防雷接地等。

2、弱电工程：门禁系统、综合布线、监控系统、广播系统等。

3、给排水工程：热水、纯水、给水、排水等。

4、通风空调工程：通风空调、消防工程、空调水、冷凝水等。

5、消防工程：自喷系统、消火栓、灭火系统、火灾报警、气体灭火系统、消防电源监控及联动、防火门系统等。

6、医气工程：热力设备安装、电气设备安装、建筑智能化安装、自动化控制仪表安装、工业管道安装、给排水及补充部分等。

合同承包形式：本工程为交钥匙工程，施工产生的垃圾由乙方负责处理。

二、 合同工期：2026年9月30日至2026年12月28日（总工期90天）

三、 工程主要内容及技术标准

1、 用于本项目施工所用的材料质量，必须符合国家相关质量规定要求，同时要提供材料检验合格证、出厂合格证及相关证明文件，如无法提供的视为乙方所使用材料质量不合格，选用的材料必须保证指标先进、质量可靠、进货渠道正规，否则，甲方有权要求乙方更换合格材料重新施工，且工期不予顺延。

2、严格按照国家现行有关质量标准、施工及验收规范进行施工，其观感质量评定必须达到合格标准。

3、施工不得影响医院的正常医疗秩序。

4、乙方提供的货物、工程、服务等需符合现行的国家、行业、地区、企业质量安全标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，投标供应商对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等负全权责任。

四、 合同价款、支付条件和支付进度

1、本合同总造价为人民币（大写）：叁佰伍拾玖万陆仟元整（¥3596000.00），如在施工过程中，甲方以书面通知的方式要求增加、减少、变更工程设计和工程量而导致工程造价变更的，双方可以对该工程总造价进行相应变更，否则工程总造价不得以任何理由擅自变更，待工程竣工，验收合格，审计结束后，工程结算价以审计结果为准。

2、本工程为交钥匙工程，施工产生垃圾由乙方负责及时处理，合同价款包括所有施工直接费用及损耗、管理费、税费，安全措施费等全部费

用。

3、合同价款支付：

本工程无预付款，工程完成验收合格后，乙方按照甲方要求提供等额合规发票、合同、中标通知书、验收单后30天内付合同价款的80%即人民币贰佰捌拾柒万陆仟捌佰元整（¥2876800.00）。审计结束后，乙方按照甲方要求提供等额合规发票、合同、中标通知书、验收单、审计报告后60天内按审计结果付至审定价的97%，留3%做为履约保证金。工程整体质量保修期自验收合格之日起贰年，其他相关专业工程质量保修期按照国家相关标准执行，工程整体质保期满无质量问题一次性无息付清余款。乙方应于甲方每次付款前提供等额合规发票等相关资料，否则甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行任意合同义务。

五、 现场指令和授权代表

甲方的指令通知由其授权代表杨萌签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表王涛在回执上签署姓名和收到时间后生效。

乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方提出修改指令的书面报告。甲方应在收到乙方报告后24小时内做出修改或决定。乙方未在上述期限内向甲方提出修改指令的书面报告的，视为认可甲方指令。

六、 甲方的工作

甲方按约定的时间和内容完成以下工作：

1、使维修场地具备施工条件，负责协调周边关系；

2、对乙方的维修提供必要的协助和方便。

七、乙方义务

1、根据工程需要，做好施工现场的保护工作。

2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及场地保护

和安全生产、消防安全等的管理。

3、遵守政府有关主管部门对施工现场的管理规定并办理相关手续。否则，由此产生的损失和责任全部由乙方负责。

4、提供相应的临建，以保护工人能安全有效的施工。

5、隐蔽工程和的检查验收：隐蔽工程具备验收条件，乙方自检合格后提前 1 日通知甲方参加隐蔽工程的检查验收，验收合格后方可继续施工。否则应拆除后再行验收，所造成的后果及损失由全部乙方承担。

八、工期延误

1、因甲方原因造成的因素或不可抗力因素影响，由甲方授权的代表签字认可，工期顺延。

2、因乙方原因造成的工程延误，工期不予顺延。

九、售后与质保

1、质保期：工程整体质量保修期自验收合格之日起贰年，其他相关专业工程质量保修期按照国家相关标准执行。

2、售后：质保期内乙方在接到甲方维修通知后 2 小时内派员到达现场，24 小时内排除故障或修复工程，否则甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用甲方有权直接从剩余款项中扣除，不足部分由乙方另行支付。

十、安全施工

1、乙方应严格按安全标准施工，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2、文明施工，不得损坏附近建筑物及附属设备。否则，由此产生的损失和责任全部由乙方负责。

3、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于乙方安全措施不力造成人员伤亡事故的责任和因此发生的费用。

4、因履行本合同造成甲方、乙方、甲乙双方工作人员或任意第三方

人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

十一、不可抗力

1、不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落及其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的十级以上大风，达80mm以上的日降雨、雪、洪水、五级以上的地震，零摄氏度以下的低温等自然原因。

2、不可抗力事件发生后，乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方按以下方法分别承担：

（1）人员伤亡由各自单位负责，并各自承担相应费用。

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方负责。

（3）工程所需清理、修复费用，由甲方负责。延误工期相应顺延。

十二、违约责任

（一）乙方未按合同约定时限内竣工并交付甲方验收合格的，每逾期1日，应支付合同价款【1】%的违约金，逾期超过【3】天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应向甲方支付合同价款【20】%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

（二）若工程质量未能达到合同约定的标准，乙方应按甲方要求的时限返工，由此造成工程逾期的，按照本合同第十二条第一款的规定承担违约责任。

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按以下第②种方式解决：

1、提交西安仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、双方特别做出以下确认

1、双方已经仔细审阅本合同的内容，并完全了解本合同条款的法律含义。

2、双方确认，本合同是双方在自愿、平等、互利、公平、公正，协商一致的基础上达成的共识，双方对本合同中的所有条款均无任何异议。

3、本合同自双方盖章签字之日生效。

4、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，各份具有同等法律效力。

十五、其他事项

1、报价单、澄清表、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商、确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

4、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方（公章）

单位名称：西安市中心医院

地址：西安市西五路 161 号

法定代表人：

代理人：

2016.8.18

签订日期：2016 年 8 月 19 日

乙方（公章）

单位名称:陕西大凡装饰设计有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象春天 DK-9(一期) 2 幢 1 单元 8 层 10811 号房

法定代表人：

开户银行：中国银行西安碑林区支行营业部

账号：1028 0733 8881

签订日期：2016 年 8 月 19 日

附件：北院一号楼胃镜中心装修改造项目清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称 :北院一号楼胃镜中心装修改造项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	北院一号楼胃镜中心装修改造项目	3771037.68
合 计		3771037.68

工程项目清单费用汇总表

工程名称:北院一号楼胃镜中心装修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	单独装饰工程	1900416.3
2	电气设备安装工程	333980.31
3	给排水工程	79100.59
4	弱电工程	93130.11
5	通风空调工程	1031685.95
6	消防工程	208805.59
7	医气工程	123918.83
合　　计		3771037.68

单位工程清单费用汇总表

工程名称:单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程项目费	1549706.59
1.1	其中:建筑工人社保费用	57629.91
2	措施项目费	123794.6
2.1	专业措施项目费	54075.96
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	4505.72
2.2	通用措施费	69718.64
2.2.1	安全文明施工措施费	58318.11
2.2.2	冬雨季施工增加费	5022.61
2.2.3	夜间施工增加费	1993.1
2.2.4	二次搬运费	2630.89
2.2.5	测量放线定位复测费	1753.93
3	其他项目费	70000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	70000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1743501.19
5	增值税	156915.11
6	单位工程造价	1900416.3
合　　计		1900416.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					43680
1	010402001001	砌块墙（窗户封堵）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.96	498.65	1974.65
2	011702001001	现有墙体拆除	[项目特征] 1.构件名称:现有墙体拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm/150mm 3.高度4.2m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	62.01	285.82	17723.70
3	011207003002	铝合金玻璃高隔拆除	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2.高度3.0m [工作内容] 1.隔断拆除	m2	192.75	9.73	1875.46
4	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1000mm*2200mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	3	43.21	129.63
5	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:2600mm*3450mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	4	43.21	172.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:4740mm*2200mm 2.玻璃地弹门，承重钢柱 3.拆除、垃圾清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1	499.43	499.43
7	011713001001	LED显示屏拆除	[项目特征] 1.灯具种类:LED显示屏拆除 2.拆除+清运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	1	650.00	650.00
8	011706002001	柱面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:混凝土柱 2.龙骨及饰面种类:干挂瓷砖包柱拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	30	19.06	571.80
9	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:地面拆除 2.饰面材料种类:600mm*600mm地面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	553.48	18.83	10422.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
10	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型 :混凝土楼板 2.龙骨 :轻钢龙骨基层 3.铝板面层、铝扣板面层 4.高度3000mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	434.23	14.17	6153.04
11	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型 :混凝土楼板 2.龙骨 :轻钢龙骨基层 3.石膏面层 4.高度3000mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	84.45	12.96	1094.47
12	011702001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称 :幕墙条形基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 :520mm*300 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	3.87	623.50	2412.95
		一层内腔镜中心					1429008.49
		内镜中心					1253091.01
		门窗工程					186048.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010802004001	医用钢制喷塑单开门	[项目特征] 1.1.尺寸：0.9m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	7.92	1026.94	8133.36
14	010802004005	医用钢制喷塑双开门	[项目特征] 1.1.尺寸：1.5m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.3	1026.94	3388.90
15	010802004002	医用钢制喷塑子母门	[项目特征] 1.1.尺寸：1m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.2	1174.31	2583.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010802004003	医用钢制气密平移门	[项目特征] 1.1.尺寸：1.2m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗、带指示灯、手动控制、配置气密检测装置 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	36.96	1786.42	66026.08
17	010802004004	医用钢制气密平移自动门	[项目特征] 1.1.尺寸：1.4m*2.2m 1.钢制喷塑、带观察窗、带指示灯、手动控制、配置气密检测装置 2.含把手、合页、门锁等五金 3.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.08	1950.49	6007.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010805001001	医用3mmpb铅防护自动门（1.4m*2.2m）	[项目特征] 1.1.尺寸：1.4m*2.2m 2.业厂家生产;铅当量31rmpb: 3.1.01mrm钢板喷塑门板、1.0mm喷塑钢板包套、601mmm喷塑钢板套线; 4.请口重型电机系统:安装门灯联锁，辐射警示灯及辐射标识,红外感应光幕防夹装置;遥控、按钮可分别控制开闭 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	2	12078.05	24156.10
19	010805001002	医用3mmpb铅防护单开门（1m*2.2m）	[项目特征] 1.1.尺寸：1m*2.2m 2.业厂家生产;铅当量31rmpb: 3.1.01mrm钢板喷塑门板、1.0mm喷塑钢板包套、601mmm喷塑钢板套线; [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	2	8627.18	17254.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010807002001	医用3mmpb铅玻璃防护窗	[项目特征] 1.1.尺寸1.5m*0.9m 2.专业厂家生产；铅当量卡3mmpb；配1600*1000*3mmpb 3.1.0mm喷塑钢板铅玻璃防护框：1.0mmm喷塑钢板包套 4.60mm喷塑钢板套线；距最终地面高度为800mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.7	3809.34	10285.22
21	010802001001	铝合金门连窗	[项目特征] 1.门洞口尺寸：1.5m*2.2m 2.门类型：成品铝合金门联窗 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.3	645.20	2129.16
22	010807001001	成品铝合金推拉窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸：1.2m*1.8m 2.窗类型：成品铝合金推拉窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.16	616.56	1331.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010802004006	成品甲级防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1m*2.2m、1.5m*2.2m 2.防火等级:甲级 3.开启方式:以建筑图纸为准 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	9.9	565.16	5595.08
24	010802001002	门联窗	[项目特征] 1.门类型:铝合金中空玻璃门联窗 2.开启方式:内平开 3.框、扇材质、规格:70系列断桥隔热铝合金窗 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	23.18	645.20	14955.74
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:铝合金中空玻璃窗 2.框、扇材质及规格:70系列内平开断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃（6+12A+6Low-E) [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	39.71	609.46	24201.66
		楼地面装饰工程					202633.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 9 页　共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1.1.2厚PVC地板面层，用专用胶粘剂粘贴 2.3厚自流平找平层 3.20厚ZS干拌砂浆压实抹平 4.50厚预拌陶粒轻集料混凝土垫层 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	754.34	222.24	167644.52
27	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1.深咖网纹大理石 2.水泥砂浆结合层 3.高分子聚合物防水层（另计） 4.止水坎（另计） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	3.35	295.58	990.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102003002	瓷砖地面	[项目特征] 1.600*600防滑地砖 2.30厚1：3干性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚（最薄处）C20细石混凝土从门口出向地漏找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	107.96	176.40	19044.14
29	011102003001	瓷砖地面（有防水）	[项目特征] 1.300*600防滑地砖 2.30厚1：3干性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10厚防水保护层（防水另计） 4.1.5厚高分子聚合物防水层（防水另计） 5.30厚（最薄处）C20细石混凝土从门口出向地漏找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	33.09	168.09	5562.10
30	011105004001	塑料板踢脚线	[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	251.37	22.84	5741.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010904002001	(地)面涂膜防水（上翻300mm)	[项目特征] 1.1.10厚防水保护层 2.1.5厚高分子聚合物防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	52.93	68.98	3651.11
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					618563.75
32	011205001001	电解钢板装饰	[项目特征] 1.1.2厚电解质钢板 2.12厚石膏板，板材固用自攻丝与龙骨固定，墙面加强筋 3.30*50*1.2镀锌方管龙骨，顶、地固定 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	64.05	545.05	34910.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011205001002	洁净板装饰	[项目特征] 1.6mm医疗洁净板，用结构胶站在硅酸钙板上 2.8mm硅酸钙板固定在轻钢龙骨上 3.C50系列轻钢龙骨@400mm，固定在38卡式龙骨上 4.38*24系列卡槽龙骨@600mm，M8膨胀螺栓墙面固定 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	1277.21	215.19	274842.82
34	011203003001	瓷砖墙面	[项目特征] 1.10mm墙面砖 2.1：3水泥砂浆结合层 3.防水保护层 4.1.5厚高分子聚合物防水层 5.8厚DP-HR砂浆打底 6.DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	343.17	225.27	77305.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010903002001	墙面涂膜防水（高度1.8m)	[项目特征] 1.1. 防水保护层 2.1.5厚高分子聚合物防水层 3.8厚DP-HR砂浆打底 4.DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	205.9	68.34	14071.21
36	011201002001	无机涂料墙面	[项目特征] 1.无机涂料三遍 2.满刮腻子2遍 3.刷稀释乳胶漆（无机涂料）一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1：2.5水泥砂浆找平 6.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	54.88	74.07	4064.96
37	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1.隐框白玻 2.抗氧化铝镁板（浅咖色） [工作内容] 1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	128.17	592.45	75934.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011205001007	干挂铝板墙面（浅咖色）	[项目特征] 1.1.铝单板扣板(颜色厚度详立面) 2.0.5mm钢质弹性组件空缝龙骨3.50mm*50mm*4mm镀锌钢方通龙骨@800mm4.20mm*40mm角码连接片5.5mm厚聚合物抗裂砂浆，内压一层耐碱玻纤网格布 6.70厚聚苯板 7.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平8.基层清扫干净，洒水湿润 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	21.16	585.42	12387.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
39	011205001008	干挂铝板墙面（白色）	[项目特征] 1.1.铝单板扣板(颜色厚度详立面) 2.0.5mm钢质弹性组件空缝龙骨3.50mm*50mm*4mm镀锌钢方通龙骨@800mm420mm*40mm角码连接片5.5mm厚聚合物抗裂砂浆，内压一层耐碱玻纤网格布 6.70厚聚苯板 7.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平8.基层清扫干净，洒水湿润 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	25.62	585.42	14998.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011201002003	真石漆墙面（浅咖色）	[项目特征] 1.装饰抹灰类型： 1.基层墙体 2.15厚1:3水泥砂浆找平 3.5mm厚聚合物水泥砂浆+复合耐碱玻纤网格布(不小于160g/m2)两遍成活内压玻纤网格布 4.1.5厚JS-I型防水涂料 5.专用胶结剂(粘结面积不得小于保温板面积的60%) 6.70厚聚苯板 7.5mm抗裂胶浆层+复合耐碱玻纤网格布(不小于160g/m2)两遍成活内压玻纤网格布 8.外墙耐水腻子两道 9.外墙涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	218.66	349.65	76454.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011201002004	真石漆墙面（白色）	[项目特征] 1.装饰抹灰类型： 1.基层墙体 2. 15厚1 :3水泥砂浆找平 3.5mm厚聚合物水泥砂浆+复合耐碱玻纤网格布(不小于160g/m2)两遍成活内压玻纤网格布 4.1.5厚JS-I型防水涂料 5.专用胶结剂(粘结面积不得小于保温板面积的60%) 6.70厚聚苯板 7.5mmm抗裂腻浆层+复合耐碱玻纤网格布(不小于160g/m2)两遍成活内压玻纤网格布 8.外墙耐水腻子两道 9.外墙涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	90.45	349.65	31625.84
42	011502001002	抗氧化铝镁版	[项目特征] 1.基层类型 :50*50*4镀锌钢管，间距800 2.线条材料品种、规格 :抗氧化铝镁版 [工作内容] 1.安装	m	45.02	43.71	1967.82
		天棚工程					159676.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1.双层9.5mm厚纸面石膏板（错缝拼接、板间一层白乳胶） 2.嵌缝石膏+耐碱玻纤网格布（加强）（缝两遍各延伸100mm）另计 3.3mm厚基底抗裂腻子分遍找平+2mm厚面层耐水腻子刮平另计 4. 白色无极涂料（一底两面）另计 5. 自攻螺丝 6.轻钢龙骨、M6*40螺栓 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	78.03	151.50	11821.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011302001002	高晶板吊顶天棚	[项目特征] 1.12厚600*600高晶板 2.T型轻钢主龙骨、次龙骨23*23，间距600，与轻钢主龙骨连接后找平 3.轻钢主龙骨U50*15*1.2，中距≤1200 4. φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板板用膨胀螺丝固定 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	377.24	146.51	55269.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011302001006	高晶板吊顶天棚	[项目特征] 1.17厚600*1800高晶板 2.T型轻钢主龙骨、次龙骨23*23，间距600，与轻钢主龙骨连接后找平 3.轻钢主龙骨U50*15*1.2，中距≤1200 4.φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板板用膨胀螺丝固定 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	124.88	174.86	21836.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011302001007	高晶板吊顶天棚	[项目特征] 1.16厚600*1200高晶板 2.T型轻钢主龙骨、次龙骨23*23，间距600，与轻钢主龙骨连接后找平 3.轻钢主龙骨U50*15*1.2，中距≤1200 4. φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板板用膨胀螺丝固定 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	105.25	164.36	17298.89
47	011302001003	铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.0.8mm厚300*600 铝扣板吊顶 2.U50轻钢龙骨间距＜600 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	27.8	151.75	4218.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011302001008	铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.1.2mm厚1200*600 铝扣板吊顶 2.U50轻钢龙骨间距＜600 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	118.41	165.99	19654.88
49	011302001011	铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.0.8mm厚300*600 铝扣板吊顶 2.U50轻钢龙骨间距＜600 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	28.43	151.75	4314.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011302001009	硅钙板吊顶天棚	[项目特征] 1.硅钙板吊顶 2.U50轻钢龙骨间距＜600 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	16.88	153.86	2597.16
51	011302001004	电解钢板吊顶（手术室）	[项目特征] 1.1.1.2mm电解钢板 2.9.5mm纸面石膏板 2.U50轻钢龙骨间距＜1200，φ8金丝吊杆@1200mm 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	27.45	383.55	10528.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011302001005	软膜天花吊顶（手术室）	[项目特征] 1.1.软膜天花 2.12mm厚A级防火板基层 3.9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料 4.U50轻钢龙骨间距＜1200，φ8金丝吊杆@1200mm 5.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	9.47	412.21	3903.63
53	011303003001	成品装饰带（电解质版与软膜天花连接）	[项目特征] 1.1. 白色无机涂料 1.9.5mm纸面石膏板 3.双层12mm厚A级防火板基层 4.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.安装、固定	m	23.55	53.80	1266.99
54	011303003002	成品装饰带（石膏板与高晶板）	[项目特征] 1.1. 白色无机涂料 1.9.5mm纸面石膏板 3.12mm厚A级防火板基层 4.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.安装、固定	m	117.62	48.80	5739.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011303002001	灯带(门诊候诊室)	[项目特征] 1.1. 白色无机涂料 2.9.5mm双层纸面石膏板 [工作内容] 1.安装、固定	m2	28	43.80	1226.40
		油漆、涂料、裱糊工程					4572.37
56	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 1嵌缝石膏+耐碱玻纤网格布（加强）（缝两遍各延伸100mm) 2.3mm厚基底抗裂腻子分遍找平+2mm厚面层耐水腻子刮平 3. 白色无极涂料（一底两面） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	106.26	43.03	4572.37
		其他装饰工程					81596.46
57	031104010001	卫生间止水坎	[工作内容] 1.安装	m3	1.01	637.13	643.50
58	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格 :无机涂料 2. 防护材料种类 : 12mm厚A级防火基层 3.9.5mm石膏板 4.无机涂料 5.配套收边线 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	47.58	112.26	5341.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.1.15mm厚白色人造石 2.石材专用粘接剂 3.12mm厚A级防火板基层 4.20*20*3镀锌方管 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	14.27	490.81	7003.86
60	011101001001	地面防护（手术室）	[项目特征] 1.1.3mmpb防护涂料分层涂膜 2.10mm厚1：3水泥砂浆压实抹平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	37.16	617.13	22932.55
61	011201001001	墙面防护（手术室）	[项目特征] 1.高纯度硫酸钡防护砂浆 2.挂8*8mm钢丝网 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	64.05	181.60	11631.48
62	011301001001	顶面防护（手术室）	[项目特征] 1.基层类型：1.M8吊杆+双向@500 30*50*1.2镀锌方管龙骨+12阻燃板+3mmpb铅板 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	37.16	764.15	28395.81
63	01B001	防撞带	[项目特征] 1.玻璃门防撞带	m	1	20.00	20.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:EI级人造板 2.配件品种、规格:不锈钢五金件配套 3.位置:卫生间隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	28.22	137.12	3869.53
65	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:人造石台面 2.支架品种、规格:30930mm镀锌方管 [工作内容] 1.安装	m2	1.4	727.72	1018.81
66	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜面 2.框材质、断面尺寸:8mm阻燃板 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	2.81	263.20	739.59
		门诊候诊区墙面					13970.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011205001003	洁净板装饰	[项目特征] 1.6mm医疗洁净板，用结构胶站在硅酸钙板上 2.8mm硅酸钙板固定在轻钢龙骨上 3.C50系列轻钢龙骨@400mm，固定在38卡式龙骨上 4.38*24系列卡槽龙骨@600mm，M8膨胀螺栓墙面固定 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	26.87	216.20	5809.29
68	011205001005	木纹洁净板装饰	[项目特征] 1.木纹6mm医疗洁净板，用结构胶站在硅酸钙板上 2.8mm硅酸钙板固定在轻钢龙骨上 3.C50系列轻钢龙骨@400mm，固定在38卡式龙骨上 4.38*24系列卡槽龙骨@600mm，M8膨胀螺栓墙面固定 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	2.9	215.19	624.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011205001006	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.抗氧化铝镁格栅 2.位置:大厅门两侧 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	4.93	413.11	2036.63
70	011205001004	10厚绿色烤漆玻璃	[项目特征] 1.1. 10厚绿色烤漆玻璃 2.9mm厚A级防火板基层 3.40mm*25mm*2mm镀锌钢方通竖龙骨@800 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	13.63	358.41	4885.13
71	011502001001	20高香槟色不锈钢边框	[工作内容] 1.安装	m	15.76	39.02	614.96
		屋面及防水工程					161947.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.弹性聚氨酯屋面，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3～6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、1.5厚合成高分子防水卷材两道 4、1：3水泥砂浆找平层 5、保温层 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	319.31	303.38	96872.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
73	010901008002	整体屋面	[项目特征] 1.水泥砂浆面层，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向 @150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3～6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、1.5厚合成高分子防水卷材两道 4、1：3水泥砂浆找平层 5、保温层 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	137.06	303.38	41581.26
74	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、表面处理 :玻璃雨棚 2.备注 :祥厂家二次设计 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	9.21	761.27	7011.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:DN75 2.接缝、嵌缝材料种类:雨水立管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	30.2	28.79	869.46
76	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 2.栏杆、栏板高度:0.95 3.栏杆（板）材料种类、规格:钢化夹层玻璃 4.女儿墙栏板 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	25.14	306.32	7700.88
77	011503001002	不带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.栏杆、栏板高度:0.95 2.栏杆（板）材料种类、规格:钢化夹层玻璃 3.女儿墙栏板 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	25.83	306.32	7912.25
		二层屋面改造					77018.1
		楼地面装饰工程					20872.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011102003003	瓷砖地面	[项目特征] 1.10厚600*600防滑地砖 2.30厚1：3干性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚（最薄处）C20细石混凝土从门口出向地漏找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	121.71	168.09	20458.23
79	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1.18mm厚深咖网纹大理石 2.水泥砂浆结合层 3.高分子聚合物防水层（另计） 4.止水坎（另计） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	1.4	295.58	413.81
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15212.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011201002002	无机涂料墙面	[项目特征] 1.无机涂料三遍 2.满刮腻子2遍 3.刷稀释乳胶漆（无机涂料）一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1：2.5水泥砂浆找平 6.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	205.38	74.07	15212.50
		天棚工程					18726.3
81	011302001010	硅钙板吊顶天棚	[项目特征] 1.硅钙板吊顶 2.U50轻钢龙骨间距＜600 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	121.71	153.86	18726.30
		门窗工程					19822.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010802004008	医用钢制喷塑子母门	[项目特征] 1.1.尺寸：1m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	8.8	1174.31	10333.93
83	010802004007	医用钢制喷塑双开门	[项目特征] 1.1.尺寸：1.5m*2.2m 2.钢制喷塑、带观察窗 3.含把手、合页、门锁等五金 4.成品配套钢制喷塑门窗套 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	9.24	1026.94	9488.93
		其他装饰工程					2384.4
84	010810002002	窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:无机涂料 2.防护材料种类:12mm厚A级防火基层 3.9.5mm石膏板 4.无机涂料 5.配套收边线 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	21.24	112.26	2384.40
合　　计							1549706.59

措施项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					69718.64
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	58318.11	58318.11
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5022.61	5022.61
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1993.10	1993.10
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2630.89	2630.89
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1753.93	1753.93
二		专业措施					54075.96
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	54075.96	54075.96
合　计							123794.6

其他项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				70000
2.1	大厅吧台	套			70000
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					70000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：单独装饰工程　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010101002	热轧光圆钢筋	HPB300 φ10以内	kg	3.43	
2	012913012@1	1.2厚电解质钢板		m2	245.78	
3	015103002	铝合金型材	110系列	kg	25.35	
4	021100001@1	2厚PVC地板		m2	60	
5	090101001@2	8mm硅酸钙板		m2	26	
6	090503001@1	抗氧化铝镁板（浅咖色）		m2	180	
7	090901001@1	6mm医疗洁净板		m2	120	
8	091900001@1	12厚600*600高晶板		m2	68	
9	092302002@1	10mm墙面砖		m2	75	
10	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
11	110203001@5	医用钢制气密平移门		m2	1650	
12	110903009@2	70系列断桥隔热铝合金窗		m2	555	
13	111101006@1	70断桥铝金属(塑钢、断桥)窗		m2	555	
14	112331001@1	医用3mmpb铅防护自动门		m2	3800	
15	133311003@1	1.5厚合成高分子防水卷材		m2	30.5	
16	144135005	FL-15胶粘剂		kg	15.13	
17	150301004	岩棉板	δ50	m3	550	
18	BCCLF10	3mmpb铅板		m2	600	
19	BCCLF9	3mmpb铅板		m2	600	
20	802101019@1	预拌陶粒轻集料混凝土		m3	450	

单位工程清单费用汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	286502.34
1.1	其中：建筑工人社保费用	13218.74
2	措施项目费	19901.61
2.1	专业措施项目费	3737.79
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	199.56
2.2	通用措施费	16163.82
2.2.1	安全文明施工措施费	12437.53
2.2.2	冬雨季施工增加费	1639.57
2.2.3	夜间施工增加费	654.17
2.2.4	二次搬运费	861.19
2.2.5	测量放线定位复测费	571.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	306403.95
5	增值税	27576.36
6	单位工程造价	333980.31
合　　计		333980.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电					254082.15
	C.4.2	配电装置安装					18804.01
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 1ATNJ 2.规格:600*1200*350 3.安装方式:距地0.8m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	6900.79	6900.79
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 OR1.2 2.规格:700*900*200 3.安装方式:底边距地1.0m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	2	1630.79	3261.58
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 1AL1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1571.55	1571.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402012004	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 1AL2 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1571.55	1571.55
5	030402012005	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2AL 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5、4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1571.55	1571.55
6	030402012006	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 XF-01 2.规格:700*900*200 3.安装方式:底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1630.79	1630.79
7	030402012007	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 1AP1 2.规格:400*500*200 3.安装方式:底边距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1148.10	1148.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402012008	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 1AP2 2.规格:400*500*200 3.安装方式:底边距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线4mm2 [工作内容] 1.安装 2.本体接地		台	1	1148.10	1148.10
	C.4.9	电缆安装					38705.02
9	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 2.敷设方式:穿管或线槽敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	33.83	275.67	9325.92
10	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 2.敷设方式:穿管或线槽敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	30.45	130.84	3984.08
11	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5X10 2.敷设方式:穿管或线槽敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	123.18	63.19	7783.74
12	030409001004	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管或线槽敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	50.24	35.05	1760.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409001005	电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4X4 2.敷设方式:穿管或线槽敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	9.38	27.39	256.92
14	030409002001	电力电缆头 [项目特征] 1.规格:电缆截面积10mm2以下电缆头 2.电压（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		个	6	127.31	763.86
15	030409002002	电力电缆头 [项目特征] 1.规格:电缆截面积25mm2以下电缆头 2.电压（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		个	2	195.63	391.26
16	030409002003	电力电缆头 [项目特征] 1.规格:电缆截面积70mm2以下电缆头 2.电压（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		个	2	317.88	635.76
17	030409004001	控制电缆头 [项目特征] 1.名称:控制电缆头6芯及以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		个	2	143.92	287.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:镀锌桥架 200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地		m	104.08	86.02	8952.96
19	030409016002	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:镀锌桥架 100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地		m	48.34	51.37	2483.23
20	030409017001	桥架支撑架 [项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		t	0.122	17037.19	2078.54
	C.4.12	配管、配线					71166.91
21	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	2033.14	13.63	27711.70
22	030412001002	配管 [项目特征] 1.名称:JDG25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	335.49	20.36	6830.58
23	030412001003	配管 [项目特征] 1.名称:JDG32 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	37.7	23.06	869.36
24	030412001004	配管 [项目特征] 1.名称:JDG40 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	3.29	30.26	99.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412003001	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ -2.5 [工作内容] 1.配线		m	3705.94	4.20	15564.95
26	030412003002	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线		m	1585.64	4.97	7880.63
27	030412003003	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线		m	93.25	8.83	823.40
28	030412003004	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-RYYP-3*1.0 [工作内容] 1.配线		m	127.17	3.47	441.28
29	030412003005	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-RYYP-2*1.0 [工作内容] 1.配线		m	209.81	2.76	579.08
30	030412003006	配线 [项目特征] 1.名称 :管内穿线 2.规格:WDZ-RYY-3*1.0 [工作内容] 1.配线		m	118.49	3.71	439.60
31	030412003007	配线 [项目特征] 1.名称 :桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线		m	974.81	5.70	5556.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412003008	配线 [项目特征] 1.名称 :桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线		m	918.14	4.76	4370.35
	C.4.13	照明器具安装					65706.64
33	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1.名称 :12W 4000K 嵌入式安装LED防眩光筒灯 [工作内容] 1.安装		套	25	111.67	2791.75
34	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1.名称 : 32W/m 4000K 100宽LED条形灯 [工作内容] 1.安装		m	23.4	75.67	1770.68
35	030413002003	装饰灯 [项目特征] 1.名称 :28W 4000K 300×600 LED嵌入式平板灯 [工作内容] 1.安装		套	19	147.29	2798.51
36	030413002004	装饰灯 [项目特征] 1.名称 :32W 4000K 300×1200 LED嵌入式平板灯 [工作内容] 1.安装		套	27	283.64	7658.28
37	030413002005	装饰灯 [项目特征] 1.名称 :32W 4000K 600×600 LED嵌入式平板灯 [工作内容] 1.安装		套	75	233.14	17485.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030413008001	霓虹灯 [项目特征] 1.名称:24W 4000K LED灯带 [工作内容] 1.安装		m	121.08	82.45	9983.05
39	030413002006	装饰灯 [项目特征] 1.名称:18W 4000K 200宽照明风口一体灯 [工作内容] 1.安装		套	14	142.24	1991.36
40	030413002007	装饰灯 [项目特征] 1.名称:手术中指示灯5W [工作内容] 1.安装		套	2	134.52	269.04
41	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:单联开关250V，10A [工作内容] 1.安装		套	2	31.49	62.98
42	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:双联开关250V，10A [工作内容] 1.安装		套	24	30.47	731.28
43	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:三联开关250V，10A [工作内容] 1.安装		套	13	36.59	475.67
44	030413012004	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:四联开关 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	3	45.99	137.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030413012005	开关、按钮 [项目特征] 1.名称：多联机液晶控制器 [工作内容] 1.安装		套	42	285.69	11998.98
46	030413012006	开关、按钮 [项目特征] 1.名称：风机远程开关 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	3	42.71	128.13
47	031101033001	光电转换模块 [项目特征] 1.型号：电源模块 [工作内容] 1.安装		个	2	582.03	1164.06
48	030413013001	插座 [项目特征] 1.名称：安全型五孔插座 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	130	32.30	4199.00
49	030413013002	插座 [项目特征] 1.名称：消毒机插座 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	20	34.34	686.80
50	030413013003	插座 [项目特征] 1.名称：安全型五孔防水插座 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	25	34.34	858.50
51	030413013004	插座 [项目特征] 1.名称：地面插座盒 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	12	34.34	412.08
52	030413013005	插座 [项目特征] 1.名称：热水器插座 250V 10A [工作内容] 1.安装		套	3	34.34	103.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.4.15	电气设备调试					59699.57
53	030415023001	整套启动系统 [项目特征] 1.电压（kV）：1KV以下 [工作内容] 1.系统调试		系统	1	16646.59	16646.59
54	030407001001	交流发电机 [项目特征] 1.名称：电机13KW以内 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地		台	3	12367.18	37101.54
55	030407003001	微型电机 [项目特征] 1.名称：微型电机检查接线 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地		台	44	135.26	5951.44
		应急照明					29839.76
56	030402012009	成套配电箱 [项目特征] 1.名称：消防风机控制箱 1ACPY1-B1 2.规格：600*600*200 3.安装方式：底边距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地		台	1	1371.55	1371.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030402012010	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:消防风机控制箱 ERCP 2.规格:400*500*150 3.安装方式:底边距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地		台	1	1048.10	1048.10
58	030402012011	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源配电箱 EPD-1 2.规格:500*600*150 3.安装方式:底边距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地		台	2	1351.55	2703.10
59	030405004001	控制器 [项目特征] 1.名称:应急照明控制器 2.型号:SS-C-901 3.规格:600*600*1800 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地		台	1	651.55	651.55
60	030412003009	配线 [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线		m	345.06	3.63	1252.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030412003010	配线 [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线		m	27.84	6.60	183.74
62	030412001005	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	33.5	13.63	456.61
63	030412001006	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	112.62	23.87	2688.24
64	030412001007	配管 [项目特征] 1.名称:RC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	294	16.03	4712.82
65	030412003011	配线 [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ -2.5 [工作内容] 1.配线		m	120.56	4.20	506.35
66	030412003012	配线 [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1.配线		m	296.2	7.04	2085.25
67	030413002008	装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 DC36V LED光源 1W [工作内容] 1.安装		套	3	134.31	402.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030413002009	装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散出口指示灯 DC36V LED光源 1W [工作内容] 1.安装		套	17	134.31	2283.27
69	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具 -壁装 5WLED [工作内容] 1.安装		套	11	134.31	1477.41
70	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具 -吸顶 5WLED 2.安装形式:壁装 [工作内容] 1.安装		套	24	134.31	3223.44
71	030413002010	装饰灯 [项目特征] 1.名称:多信息复核标志灯 DC36V 1W光源 [工作内容] 1.安装		套	4	178.41	713.64
72	030415012001	事故照明切换装置 [项目特征] 1.名称:双电源调试 [工作内容] 1.系统调试		台	3	1359.73	4079.19
		防雷接地					2580.43
	C.4.10	防雷及接地装置					2580.43
73	030410002001	接地母线 [项目特征] 1.材质:镀锌扁铁40*4 [工作内容] 1.接地线制作、安装		m	49.9	29.15	1454.59
74	030410002002	接地母线 [项目特征] 1.材质:BVR-6/PC20 [工作内容] 1.接地线制作、安装		m	4.79	36.72	175.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030410002003	接地母线 [项目特征] 1.材质:BVR-25/PC40 [工作内容] 1.接地线制作、安装		m	15.39	40.92	629.76
76	030410007001	等电位端子箱、测试板 [项目特征] 1.名称:局部等电位 LEB [工作内容] 1.制作 2.安装		台	3	106.73	320.19
合　　计							286502.34

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					16163.82
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	12437.53	12437.53
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1639.57	1639.57
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	654.17	654.17
4	031401002001	二次搬运费		项	1	861.19	861.19
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	571.36	571.36
二		专业措施					3737.79
1	031402001001	脚手架		项	1	3737.79	3737.79

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	电梯	部			
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	011303006@1	BVR-6/PC20		m	12	
2	011303006@2	BVR-25/PC40		m	16	
3	011303006@3	镀锌扁铁40*4	40×4	m	4.79	
4	012100003@1	桥架支架	(综合)	kg	0.4	
5	170100002@1	SC20	(综合)	m	8.5	
6	172500002@1	RC20	(综合)	m	1.99	
7	250000002@1	12W 4000K 嵌入式安装LED防眩光筒灯		套	55	
8	250000002@10	疏散出口指示灯 DC36V LED光源 1W		套	85	
9	250000002@11	消防应急照明灯具 -壁装 5W LED		套	85	
10	250000002@12	消防应急照明灯具 -吸顶 5W LED		套	85	
11	250000002@13	多信息复核标志灯 DC36V 1W光源		套	120	
12	250000002@2	32W/m 4000K 100宽LED条形灯		套	18	
13	250000002@3	28W 4000K 300×600 LED嵌入式平板灯		套	65	
14	250000002@4	32W 4000K 300×1200 LED嵌入式平板灯		套	200	
15	250000002@5	32W 4000K 600×600 LED嵌入式平板灯		套	150	
16	250000002@6	24W 4000K LED灯带		套	17	
17	250000002@7	18W 4000K 200宽照明风口一体灯		套	60	
18	250000002@8	手术中指示灯 5W		套	70	
19	250000002@9	安全出口指示灯 DC36V LED光源 1W		套	85	
20	260501002@1	单联开关250V，10A		只	15	
21	260501002@2	双联开关250V，10A		只	14	
22	260501002@3	三联开关250V，10A		只	20	
23	260501002@4	四联开关 250V 10A		只	25	
24	260501002@5	多联机液晶控制器		只	260	
25	260501002@6	风机远程开关 250V 10A		只	26	
26	264100004@1	安全型五孔插座 250V 10A		套	13	
27	264100004@2	消毒机插座 250V 10A		套	15	
28	264100004@3	安全型五孔防水插座 250V 10A		套	15	
29	264100004@4	地面插座盒 250V 10A		套	15	
30	264100004@5	热水器插座 250V 10A		套	15	

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
31	280300002@1	WDZ-RYY-3*1.0		m	2.01	
32	280300002@10	WDZ-RYYP-2*1.0		m	1.19	
33	280300002@2	WDZ-BYJ-4		m	3.11	
34	280300002@3	WDZ-BYJ-2.5		m	2.43	
35	280300002@4	WDZN-BYJ-2.5		m	1.94	
36	280300002@5	WDZCN-BYJ-4		m	4.59	
37	280300002@6	WDZ-BYJ -2.5		m	2.43	
38	280300002@7	WDZBN-RYS-2*2.5		m	4.88	
39	280300002@8	WDZ-BYJ-6		m	6.62	
40	280300002@9	WDZ-RYYP-3*1.0		m	1.8	
41	281100002@1	WDZ-YJY-4x70+1x35		m	248.03	
42	281100002@2	WDZ-YJY-4X25+1X16		m	112.8	
43	281100002@3	WDZ-YJY-5X10		m	54.55	
44	281100002@4	WDZ-YJY-5*6		m	26.69	
45	281100002@5	WDZ-YJY-4X4		m	19.11	
46	290100002@1	镀锌桥架 200*100		m	41	
47	290100002@2	镀锌桥架 100*100		m	24	
48	290609001@1	JDG20		m	3.9	
49	290609001@2	JDG25		m	6.62	
50	290609001@3	JDG32		m	9.24	
51	290609001@4	JDG40		m	12.6	
52	290701007@1	电缆截面积10mm2以下电缆头10KV以下		套	20	
53	290701007@2	电缆截面积25mm2以下电缆头10KV以下		套	25	
54	290701007@3	电缆截面积70mm2以下电缆头10KV以下		套	35	
55	550905003@1	局部等电位 LEB		个	86	
56	补充主材002@1	配电箱 1ATNJ 600*1200*350		台	6300	
57	补充主材002@2	配电箱 OR1.2 700*900*200		台	1030	
58	补充主材003@1	配电箱 2AL 600*800*200		台	1100	
59	补充主材003@2	配电箱 1AL1 600*800*200		台	1100	
60	补充主材003@3	配电箱 1AL2 600*800*200		台	1100	
61	补充主材004@1	配电箱 XF-01 700*900*200		台	1030	
62	补充主材005@1	配电箱 1AP1 400*500*200		台	850	
63	补充主材005@2	配电箱 1AP2 400*500*200		台	850	

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
64	补充主材006@1	消防风机控制箱 1ACPY1-B1 600*600*200		台	900	
65	补充主材007@1	消防风机控制箱 ERCP 400*500*150		台	750	
66	补充主材008@1	应急照明集中电源配电箱 EPD-1 500*600*150		台	880	
67	补充主材008@2	应急照明控制器 SS-C-901 600*600*1800		台	180	
68	补充主材009@1	控制电缆头6芯及以下		个	30	
69	补充主材020@1	电源模块		台	240	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	66359.66
1.1	其中 :建筑工人社保费用	3496.11
2	措施项目费	6209.69
2.1	专业措施项目费	1872.51
2.1.1	其中 :建筑工人社保费用	99.97
2.2	通用措施费	4337.18
2.2.1	安全文明施工措施费	3337.32
2.2.2	冬雨季施工增加费	439.94
2.2.3	夜间施工增加费	175.53
2.2.4	二次搬运费	231.08
2.2.5	测量放线定位复测费	153.31
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	72569.35
5	增值税	6531.24
6	单位工程造价	79100.59
合　　计		79100.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		热水					1164.86
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					648.94
1	031001006001	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	7.02	32.93	231.17
2	031001006002	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	12.32	33.91	417.77
	C.10.2	管道附件					515.92
3	031002001001	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN15 [工作内容] 1.阀门连接		个	4	58.36	233.44
4	031002001002	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接		个	4	70.62	282.48
		纯水					5308.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					4523.02
5	031001006003	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:纯水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	4	33.91	135.64
6	031001006004	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:纯水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	48.62	39.02	1897.15
7	031001006005	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:纯水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	54.36	45.81	2490.23
	C.10.2	管道附件					785.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031002001003	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接		个	8	70.62	564.96
9	031002001004	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN25 [工作内容] 1.阀门连接		个	1	94.70	94.70
10	031002001005	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN32 [工作内容] 1.阀门连接		个	1	125.64	125.64
		给水					26837.93
	C.6.1	过程检测仪表					152.93
11	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整		套	1	152.93	152.93
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					14928.11
12	031001006006	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	130	32.93	4280.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001006007	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	32.75	33.91	1110.55
14	031001006008	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	58.29	39.02	2274.48
15	031001006009	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	15.99	45.81	732.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001006010	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	29.58	56.12	1660.03
17	031001006011	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	51.09	65.86	3364.79
18	031001006012	塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.保温:采用B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温，外包玻璃丝布一道 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	18.96	79.37	1504.86
	C.10.2	管道附件					3247.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031002001006	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN15 [工作内容] 1.阀门连接		个	8	58.36	466.88
20	031002001007	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接		个	2	70.62	141.24
21	031002001008	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN25 [工作内容] 1.阀门连接		个	1	94.70	94.70
22	031002001009	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN40 [工作内容] 1.阀门连接		个	2	178.85	357.70
23	031002001010	阀门 [项目特征] 1.类型:铜质截止阀 DN50 [工作内容] 1.阀门连接		个	1	244.50	244.50
24	031002001011	阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 DN15 [工作内容] 1.阀门连接		个	4	48.26	193.04
25	031002012001	水表组 [项目特征] 1.型号:水表 DN65 [工作内容] 1.组装		组	1	982.38	982.38
26	031002012002	水表组 [项目特征] 1.型号:水表 DN40 [工作内容] 1.组装		组	1	483.12	483.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031002012003	水表组 [项目特征] 1.型号:水表 DN25 [工作内容] 1.组装		组	1	283.62	283.62
	C.10.5	采暖、给排水设备					8509.71
28	031005019001	电热水器 [项目特征] 1.型号:电热水器 100L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验		台	2	2765.08	5530.16
29	031005019002	电热水器 [项目特征] 1.型号:电热水器 60L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验		台	1	2025.08	2025.08
30	031005019003	电热水器 [项目特征] 1.型号:电热水器10L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验		台	1	954.47	954.47
		排水					33048.55
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					11763.97
31	031001006013	塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC降噪排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	99.22	43.42	4308.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001006014	塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC降噪排水管 2.规格:DN75 3.连接形式 :粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :排水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	53.25	61.63	3281.80
33	031001006015	塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC降噪排水管 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :排水 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫、冲洗		m	58.37	71.51	4174.04
	C.10.3	卫生器具					21284.58
34	031003003001	洗脸盆 [项目特征] 1.类型 :柜式洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	12	481.02	5772.24
35	031003003002	洗脸盆 [项目特征] 1.类型 :洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	2	460.82	921.64
36	031003003003	洗脸盆 [项目特征] 1.类型 : 台下洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	3	531.40	1594.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031003004001	洗涤盆 [项目特征] 1.类型 :拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	1	348.91	348.91
38	031003004002	洗涤盆 [项目特征] 1.类型 :双人污洗池 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	6	548.89	3293.34
39	031003006001	大便器 [项目特征] 1.类型 :坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	3	1089.86	3269.58
40	031003006002	大便器 [项目特征] 1.类型 :蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	5	738.59	3692.95
41	031003007001	小便器 [项目特征] 1.类型 :小便器 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶		组	2	731.00	1462.00
42	031003017001	地漏 [项目特征] 1.型号 :地漏 DN100 [工作内容] 1.安装		个	1	99.04	99.04
43	031003017002	地漏 [项目特征] 1.型号 :地漏 DN50 [工作内容] 1.安装		个	7	51.75	362.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031003018001	地面扫除口 [项目特征] 1.型号 :清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装		个	3	55.92	167.76
45	031003018002	地面扫除口 [项目特征] 1.型号 :清扫口 DN75 [工作内容] 1.安装		个	1	45.23	45.23
46	031003018003	地面扫除口 [项目特征] 1.型号 :清扫口 DN50 [工作内容] 1.安装		个	8	31.93	255.44
合　　计							66359.66

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					4337.18
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3337.32	3337.32
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	439.94	439.94
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	175.53	175.53
4	031401002001	二次搬运费		项	1	231.08	231.08
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	153.31	153.31
二		专业措施					1872.51
1	031402001001	脚手架		项	1	1872.51	1872.51
合　　计							6209.69

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030705001@1	地漏 DN100		个	35	
2	030705001@2	地漏 DN50		个	18	
3	030709001@1	清扫口 DN50		个	12	
4	030709001@2	清扫口 DN100		个	30	
5	030709001@3	清扫口 DN75		个	20	
6	030711004	大便器存水弯	DN100	个	13	
7	030719002	角型阀(带铜活)	DN15	个	26	
8	030719005	自闭式冲洗阀	DN15	个	115	
9	030721003	洗涤盆托架	40×5	副	30	
10	030721005	洗脸盆托架		副	30	
11	150702011	玻璃丝布	δ0.5	m2	1.7	
12	151313001@1	B1级泡沫橡塑材料15mm防结露保温		m3	550	
13	171900005	金属软管	D15	根	16.5	
14	173117004@1	UPVC降噪排水管 DN50		m	6.53	
15	173117004@2	UPVC降噪排水管 DN75		m	12.55	
16	173117004@3	UPVC降噪排水管 DN100		m	17	
17	173118001@1	PPR管 DN25		m	5.31	
18	173118001@2	PPR管 DN32		m	9.15	
19	173118001@3	PPR管 DN15		m	2.89	
20	173118001@4	PPR管 DN50		m	18.04	
21	173118001@5	PPR管 DN20		m	3.21	
22	173118001@6	PPR管 DN65		m	25.98	
23	173118001@7	PPR管 DN40		m	14.87	
24	180999011	塑料给水管热熔管件		个	1.26	
25	180999019	排水管粘接管件		个	1.2	
26	181625019	仪表接头		套	26	
27	190003002@1	铜质截止阀 DN20	(综合)	个	38	
28	190003002@2	铜质截止阀 DN25	(综合)	个	55	
29	190003002@3	铜质截止阀 DN32	(综合)	个	74	
30	190003002@4	铜质截止阀 DN15	(综合)	个	30	
31	190003002@5	铜质截止阀 DN40	(综合)	个	102	
32	190003002@6	铜质截止阀 DN50	(综合)	个	141	
33	190003002@7	止回阀 DN15	(综合)	个	20	
34	210900002@1	柜式洗手盆		套	320	

主要材料价格表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
35	210900002@2	洗手盆		套	300	
36	210900002@3	台下洗手盆		套	320	
37	211301001@1	双人污洗池		套	400	
38	211305001@1	拖把池	(成品)	套	240	
39	211507001@1	蹲便器		套	300	
40	211603001@1	坐便器		套	900	
41	211703002@1	小便器		套	500	
42	212501001	瓷蹲式大便器高水箱及配件		套	85	
43	221501001@1	水表 DN65		个	190	
44	221501003@1	水表 DN40		个	130	
45	221501003@2	水表 DN25		个	80	
46	520101003@1	电热水器 100L		台	2340	
47	520101003@2	电热水器 60L		台	1600	
48	520101003@3	电热水器10L		台	800	
49	860150007	取源部件		套	45	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	76655.1
1.1	其中 :建筑工人社保费用	5476.53
2	措施项目费	8785.37
2.1	专业措施项目费	2052.76
2.1.1	其中 :建筑工人社保费用	109.6
2.2	通用措施费	6732.61
2.2.1	安全文明施工措施费	5180.52
2.2.2	冬雨季施工增加费	682.92
2.2.3	夜间施工增加费	272.48
2.2.4	二次搬运费	358.7
2.2.5	测量放线定位复测费	237.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	85440.47
5	增值税	7689.64
6	单位工程造价	93130.11
合　　计		93130.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门禁系统					21239.58
	C.4	电气设备安装工程					15140.33
1	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:弱电桥架 200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地		m	96.73	95.11	9199.99
2	030409017001	桥架支撑架 [项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地		t	0.097	17037.19	1652.61
3	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地		m	78.75	13.63	1073.36
4	030412003001	配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内配线 2.型号:WDZ-RYY-4*1.0 [工作内容] 1.配线		m	193.37	5.02	970.72
5	030412003002	配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内配线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 [工作内容] 1.配线		m	193.37	3.62	700.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003003	配线 [项目特征] 1.配线形式 :线槽内配线 2.型号:WDZ-RYYP-6*0.75 [工作内容] 1.配线		m	193.37	6.19	1196.96
7	030412003004	配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2.型号:WDZ-RYY-4*1.0 [工作内容] 1.配线		m	26.95	4.49	121.01
8	030412003005	配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 [工作内容] 1.配线		m	25.87	2.93	75.80
9	030412003006	配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2.型号:WDZ-RYYP-6*0.75 [工作内容] 1.配线		m	25.93	5.78	149.88
	C.5	建筑智能化工程					6099.25
10	030506006001	出入口控制设备 [项目特征] 1.名称 : 门禁控制器四门（网络版、四门控制器、含门禁电源） [工作内容] 1.安装 2.接线		台	1	855.73	855.73
11	030506007001	出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称 : 多功能读卡器（IC卡读卡+密码键盘） [工作内容] 1.安装 2.接线		台	4	1164.45	4657.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	030506007002	出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称：出门按钮（门磁开关） [工作内容] 1.安装 2.接线		台	4	50.51	202.04
13	030506007003	出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称：门磁 (280KG、含安装支架 、适配器) [工作内容] 1.安装 2.接线		台	8	47.96	383.68
		综合布线					21366.36
	C.4	电气设备安装工程					6003.88
14	030412001002	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式：暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地		m	440.49	13.63	6003.88
	C.5	建筑智能化工程					15362.48
15	030501005001	机柜 [项目特征] 1.名称 :弱电机柜 2.备注 :配置详见设计图 3.型号、规格 :包含机柜、LIU、交换机、110配线架、理线架、PDU及连接跳线等 4.安装方式 :落地安装 5.备注 :详见施工图设计 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装		台	1	2015.27	2015.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030501023001	计算机应用、网络系统试运行 [项目特征] 1.试运行类别 :系统调试 2.其它 :详见图纸设计 [工作内容] 1.系统调试 2.完成测试报告		系统	1	6119.64	6119.64
17	030502002001	弱电插座 [项目特征] 1.名称 :单孔墙面电话插座 [工作内容] 1.安装 2.接线		个	20	33.52	670.40
18	030502002002	弱电插座 [项目特征] 1.名称 :单孔墙面网络插座 [工作内容] 1.安装 2.接线		个	30	33.52	1005.60
19	030502002003	弱电插座 [项目特征] 1.名称 :双孔墙面网络插座 [工作内容] 1.安装 2.接线		个	30	46.13	1383.90
20	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1.名称:UTP.CAT6 2.敷设方式 :管内配线 [工作内容] 1.敷设		m	440.49	6.60	2907.23
21	030502003002	双绞线缆 [项目特征] 1.名称:UTP.CAT6 2.敷设方式 :线槽配线 [工作内容] 1.敷设		m	168.96	7.46	1260.44
		监控系统					13150.97
	C.4	电气设备安装工程					197.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412001003	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地		m	14.52	13.63	197.91
	C.5	建筑智能化工程					12228.46
23	030501004001	存储设备 [项目特征] 1.名称:4路盘网络硬盘录像机（8T硬盘） [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地		台	1	2382.27	2382.27
24	030501015001	交换机 [项目特征] 1.名称:8口POE网络交换机 [工作内容] 1.安装 2.接线		台	1	1250.08	1250.08
25	030502003003	双绞线缆 [项目特征] 1.名称:UTP.CAT6 2.敷设方式:管内配线 [工作内容] 1.敷设		m	14.52	6.60	95.83
26	030506019001	安全防范全系统调试 [项目特征] 1.调试类别:整体调试 [工作内容] 1.整体系统调试 2.完成调试报告 3.测量		系统	1	8500.28	8500.28
	D.2	道路工程					724.6
27	040205019001	监控摄像机 [项目特征] 1.类型:网络半球摄像机 [工作内容] 1.安装 2.调试		台	1	724.60	724.60
		广播系统					20898.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.4	电气设备安装工程					270.74
28	030412001004	配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地		m	6.58	13.63	89.69
29	030412003007	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 [工作内容] 1.配线		m	6.58	2.93	19.28
30	030412003008	配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内配线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 [工作内容] 1.配线		m	34.58	3.62	125.18
31	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1.名称:音量开关 [工作内容] 1.安装		套	1	36.59	36.59
	C.5	建筑智能化工程					20627.45
32	030504007001	前端射频、广播设备 [项目特征] 1.名称:背景音乐 3W [工作内容] 1.安装 2.接线		套	1	641.41	641.41
33	030505013001	公共广播、背景音乐系统调试 [项目特征] 1.调试类别:整体调试 [工作内容] 1.整体系统调试 2.完成调试报告		系统	1	19986.04	19986.04
合　　计							76655.10

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					6732.61
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	5180.52	5180.52
2	031401002001	二次搬运费		项	1	358.70	358.70
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	272.48	272.48
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	682.92	682.92
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	237.99	237.99
二		专业措施					2052.76
1	031402001001	脚手架		项	1	2052.76	2052.76
合　　计							8785.37

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012100003@1	桥架支架	(综合)	kg	0.4	
2	234113002@1	弱电机柜		个	1500	
3	260501002@1	音量开关		只	20	
4	260911001@1	门磁(280KG、含安装支架、适配器)		套	15	
5	264100002@1	单孔墙面电话插座		个	20	
6	264100002@2	单孔墙面网络插座		个	20	
7	264100002@3	双孔墙面网络插座		个	26	
8	280300002@1	WDZ-RYY-4*1.0		m	2.68	
9	280300002@2	WDZ-RYY-2*1.0		m	1.34	
10	280300002@3	WDZ-RYYP-6*0.75		m	3.79	
11	282705002@1	UTP.CAT6		m	3.5	
12	290100002@1	弱电桥架 200*100		m	50	
13	290609001@1	JDG20		m	3.9	
14	补充主材010@1	4路盘网络硬盘录像机（8T硬盘）		台	1500	
15	补充主材011@1	8口POE网络交换机		台	800	
16	补充主材013@1	背景音乐 3W		台	220	
17	补充主材015@1	门禁控制器四门（网络版、四门控制器、含门禁电源）		台	210	
18	补充主材016@1	出门按钮（门磁开关）		台	22	
19	补充主材017@1	多功能读卡器（IC卡读卡+密码键盘）		台	960	
20	补充主材021@1	网络半球摄像机		台	480	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	909998.23
1.1	其中:建筑工人社保费用	20152.71
2	措施项目费	36502.64
2.1	专业措施项目费	11467.69
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	612.26
2.2	通用措施费	25034.95
2.2.1	安全文明施工措施费	19263.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	2539.41
2.2.3	夜间施工增加费	1013.2
2.2.4	二次搬运费	1333.83
2.2.5	测量放线定位复测费	884.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	946500.87
5	增值税	85185.08
6	单位工程造价	1031685.95
合　　计		1031685.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、空调					780105.1
	C.2	热力设备安装工程					1842.15
1	030210002001	加热器 [项目特征] 1.名称：冬季电加热器8KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装		台	1	1842.15	1842.15
	C.4	电气设备安装工程					5321.74
2	030405013001	小电器 [项目特征] 1.名称：换气扇（自带止回阀） 2.型号：风量240m3/h，功率47W [工作内容] 1.安装		个	6	414.41	2486.46
3	030405013002	小电器 [项目特征] 1.名称：换气扇（自带止回阀） 2.型号：风量120m3/h，功率37W [工作内容] 1.安装		个	8	354.41	2835.28
	C.7	通风空调工程					650342.41
4	030701003001	通风机 [项目特征] 1.名称：排风风机 PF-02 2.型号：风量600m3/h，风压200Pa，功率0.5KW [工作内容] 1.安装		台	1	2035.64	2035.64
5	030701003002	通风机 [项目特征] 1.名称：排风风机 PF-03 2.型号：风量6000m3/h，风压280Pa，功率3.0KW [工作内容] 1.安装		台	1	3461.08	3461.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030701003003	通风机 [项目特征] 1.名称：排风风机 PF-04 2.型号：风量1800m3/h，风压180Pa，功率1.5KW [工作内容] 1.安装		台	1	2085.64	2085.64
7	030701004001	空调器 [项目特征] 1.名称：新风机 XF-01（含对应室外机，冷媒充注量3KG) 2.型号：风量5000m3/h，机外余压 500Pa，功率4.0KW，制冷量34.8KW，制冷功率12KW，制热量38.8KW，制热功率2.1KW [工作内容] 1.安装		台	1	120229.24	120229.24
8	030701004003	空调器 [项目特征] 1.名称：多联机室外机冷媒充注量： 7KG 2.型号：制冷量168.5KW，制冷功率45.56KW，制热量187.5KW，制热功率45.9KW [工作内容] 1.安装		台	1	130056.83	130056.83
9	030701004004	空调器 [项目特征] 1.名称：多联机室外机冷媒充注量： 10KG 2.型号：制冷量19.8KW，制冷功率22KW，制热量5.9KW，制热功率6KW [工作内容] 1.安装		台	1	46056.83	46056.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030701007001	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机01 2.型号:风量高速：450m3/h，制冷量高速:2500W，制热量高速：2200W，静压:30Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	4	3415.97	13663.88
11	030701007002	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机02 2.型号:风量高速：450m3/h，制冷量高速:2800W，制热量高速：3200W，静压:30Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	3	4115.97	12347.91
12	030701007003	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机03 2.型号:风量高速：500m3/h，制冷量高速:3600W，制热量高速：4000W，静压:30Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	5	3665.97	18329.85
13	030701007004	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机04 2.型号:风量高速：500m3/h，制冷量高速:4000W，制热量高速：4500W，静压:50Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	6	3895.97	23375.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030701007005	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机05 2.型号:风量高速：650m3/h，制冷量高速:4500W，制热量高速：5000W，静压:50Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	2	4115.97	8231.94
15	030701007006	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机06 2.型号:风量高速：500m3/h，制冷量高速:4000W，制热量高速：4500W，静压:50Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	18	4495.97	80927.46
16	030701007007	风机盘管 [项目特征] 1.名称:风管机07 2.型号:风量高速：920m3/h，制冷量高速:6300W，制热量高速：7100W，静压:50Pa [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装		台	4	3915.97	15663.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030702001001	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:优质镀锌薄钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:边长320mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	278.43	250.55	69760.64
18	030702001002	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长450mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	63.44	189.09	11995.87
19	030702001003	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长1000mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	10.8	157.27	1698.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030702001004	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长1000mm以内 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	61.82	164.10	10144.66
21	030702001005	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长1000mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	196.47	172.06	33804.63
22	030702001006	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长1000mm以上 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	24.64	182.12	4487.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030703001001	风阀 [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装		个	1	303.39	303.39
24	030703001002	风阀 [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 [工作内容] 1.安装		个	1	288.39	288.39
25	030703001003	风阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:200*160 [工作内容] 1.安装		个	1	215.01	215.01
26	030703001004	风阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 [工作内容] 1.安装		个	1	235.88	235.88
27	030703001005	风阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:630*320 [工作内容] 1.安装		个	1	321.05	321.05
28	030703001006	风阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装		个	1	300.05	300.05
29	030703001007	风阀 [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*320 [工作内容] 1.安装		个	1	463.11	463.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030703001008	风阀 [项目特征] 1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :250*200 [工作内容] 1.安装		个	35	213.11	7458.85
31	030703001009	风阀 [项目特征] 1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :400*250 [工作内容] 1.安装		个	1	298.11	298.11
32	030703001010	风阀 [项目特征] 1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :320*200 [工作内容] 1.安装		个	1	238.11	238.11
33	030703001011	风阀 [项目特征] 1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :200*200 [工作内容] 1.安装		个	2	198.11	396.22
34	030703001012	风阀 [项目特征] 1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :250*160 [工作内容] 1.安装		个	6	203.11	1218.66
35	030703001013	风阀 [项目特征] 1.名称 : 电动密闭调节阀 2.规格 :250*250 [工作内容] 1.安装		个	1	208.11	208.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030703001014	风阀 [项目特征] 1.名称：电动密闭调节阀 2.规格：250*200 [工作内容] 1.安装		个	3	188.11	564.33
37	030703001015	风阀 [项目特征] 1.名称：电动密闭阀 2.规格：500*320 [工作内容] 1.安装		个	1	248.11	248.11
38	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：250*250 [工作内容] 1.安装		个	38	93.21	3541.98
39	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：320*320 [工作内容] 1.安装		个	4	113.21	452.84
40	030703003003	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：可开式固定格栅回风口 2.规格：500*320 [工作内容] 1.安装		个	42	185.44	7788.48
41	030703003004	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：850*200 [工作内容] 1.安装		个	2	348.85	697.70
42	030703003005	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500*320 [工作内容] 1.安装		个	1	316.44	316.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030703003006	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装		个	4	182.44	729.76
44	030703003007	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装		个	12	108.21	1298.52
45	030703003008	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:500*350 [工作内容] 1.安装		个	2	190.44	380.88
46	030703003009	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装		个	16	103.21	1651.36
47	030703003010	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装		个	9	135.21	1216.89
48	030703003011	风口、散流器 [项目特征] 1.名称:可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装		个	6	94.21	565.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030703008001	消声器 [项目特征] 1.名称:消声器 L=1200 2.规格:630*250 [工作内容] 1.安装		个	1	880.27	880.27
50	030703008002	消声器 [项目特征] 1.名称:回风箱 2.规格:500*350*260 [工作内容] 1.安装		个	2	920.27	1840.54
51	030705001001	通风空调工程检测、调试 [项目特征] 1.风系统功能调试:空调风、空调水系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试		系统	1	7866.35	7866.35
	D.6	水处理工程					122598.8
52	040602047001	紫外线消毒设备 [项目特征] 1.类型:空气消毒机（吊顶式）B1000 2.规格、型号:700*700*310 3.参数:电压 AC220V，功率: 280/180W，循环风量（m^3/h） ≥1000/1000m^3/h [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转		套	20	6129.94	122598.80
		消防通风					43651.03
	C.4	电气设备安装工程					933.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030405004001	控制器 [项目特征] 1.名称 :手动控制装置 2.规格 :800*320 [工作内容] 1.安装		台	1	481.62	481.62
54	030405004002	控制器 [项目特征] 1.名称 :手动控制装置 2.规格 :800*250 [工作内容] 1.安装		台	1	451.62	451.62
	C.7	通风空调工程					42717.79
55	030701003004	通风机 [项目特征] 1.名称:PY-1 轴流式消防排烟风机 2.型号:HTF-6.5-I 轴流式排烟风机 风量21500m³/h，全压25Pa，功率5KW（380V），重量150Kg。 [工作内容] 1.安装		台	1	3795.57	3795.57
56	030701003005	通风机 [项目特征] 1.名称:PF-1 新型管道风机 2.型号 :JDF-P-250 新型管道风机 风量1990m³/h，全压345Pa，功率0.45KW（380V），重量36Kg [工作内容] 1.安装		台	1	1875.64	1875.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030701003006	通风机 [项目特征] 1.名称:SF-1 新型管道风机 2.型号:JDF-P-250 新型管道风机 风量1990m³/h，全压345Pa，功率0.45KW（380V），重量36Kg [工作内容] 1.安装		台	1	1875.64	1875.64
58	030702001007	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长450mm以内 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	61.27	195.92	12004.02
59	030702001008	碳钢通风管道 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:边长1000mm以内 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰及支架设计要求:一般支吊架，详见国标19K112 6.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞		m2	96.62	176.62	17065.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030703001016	风阀 [项目特征] 1.名称：自动复位防烟防火阀 70℃ 2.规格：400*200 [工作内容] 1.安装		个	2	558.39	1116.78
61	030703001017	风阀 [项目特征] 1.名称：280℃防火阀 2.规格：800*320 [工作内容] 1.安装		个	4	588.39	2353.56
62	030703001018	风阀 [项目特征] 1.名称：280℃防火阀 2.规格：800*250 [工作内容] 1.安装		个	1	433.39	433.39
63	030703003012	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：400*200 [工作内容] 1.安装		个	1	161.21	161.21
64	030703003013	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800*500 [工作内容] 1.安装		个	1	676.91	676.91
65	030703003014	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500*250 [工作内容] 1.安装		个	1	268.44	268.44
66	030703003015	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*600 [工作内容] 1.安装		个	1	266.91	266.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030703003016	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*800 [工作内容] 1.安装		个	2	256.91	513.82
68	030703003017	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：双层百叶风口 2.规格：500*300 [工作内容] 1.安装		个	1	158.44	158.44
69	030703003018	风口、散流器 [项目特征] 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*400 [工作内容] 1.安装		个	1	152.44	152.44
		空调水					73908.76
	C.7	通风空调工程					7091.6
70	030703007001	空气分布器 [项目特征] 1.名称：三分支器 [工作内容] 1.安装		个	40	177.29	7091.60
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					66817.16
71	031001004001	铜管 [项目特征] 1.材质：去氢磷铜无缝管 2.规格：Ø6.4 3.连接形式：焊接 4.保温：采用难燃B1级橡塑海绵15mm保温 5.安装部位：室内 6.介质：空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	147.32	86.95	12809.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031001004002	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø9.5 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵15mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	78.67	92.35	7265.17
73	031001004003	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø12.7 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵15mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	149.62	105.37	15765.46
74	031001004004	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø15.88 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵15mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	18.32	101.19	1853.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031001004005	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø15.9 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵15mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	68.68	126.21	8668.10
76	031001004006	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø19.1 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵20mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	35.99	135.11	4862.61
77	031001004007	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø22.2 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵20mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	8.51	150.84	1283.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	031001004008	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø25.28 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵20mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	18.32	161.45	2957.76
79	031001004009	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø28.6 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵20mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	10.29	263.07	2706.99
80	031001004010	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø34.9 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵20mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	7.97	293.01	2335.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	031001004011	铜管 [项目特征] 1.材质:去氢磷铜无缝管 2.规格:Ø41.3 3.连接形式:焊接 4.保温:采用难燃B1级橡塑海绵25mm保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	18.55	340.10	6308.86
		冷凝水					12333.34
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					12333.34
82	031001001001	镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.保温:10mm防结露保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	117.02	52.90	6190.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031001001002	镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.保温:10mm防结露保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	74.25	63.24	4695.57
84	031001001003	镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.保温:10mm防结露保温 5.安装部位:室内 6.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	20.49	70.64	1447.41
合计							909998.23

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					25034.95
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	19263.57	19263.57
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2539.41	2539.41
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	1013.20	1013.20
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1333.83	1333.83
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	884.94	884.94
二		专业措施					11467.69
1	031402001001	脚手架		项	1	11467.69	11467.69

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012907013@1	优质镀锌薄钢板风管 0.5mm	δ0.5	m2	42.52	
2	012907016@1	镀锌钢板 0.6mm		m2	41	
3	012907016@2	镀锌钢板 0.5mm		m2	35	
4	012907018@1	镀锌钢板 1.0mm		m2	52	
5	012907018@2	镀锌钢板 0.5mm		m2	35	
6	012907018@3	镀锌钢板 0.6mm		m2	41	
7	012907018@4	镀锌钢板 0.75mm		m2	48	
8	012907020@1	镀锌钢板 1.0mm		m2	52	
9	151313001	防结露保温		m3	720	
10	151313001@1	难燃B1级橡塑海绵15mm保温		m3	1300	
11	151313001@2	难燃B1级橡塑海绵20mm保温		m3	1300	
12	151313001@3	难燃B1级橡塑海绵25mm保温		m3	1300	
13	170300002@1	热镀锌钢管 DN20	(综合)	m	11.5	
14	170300002@2	热镀锌钢管 DN25	(综合)	m	12.37	
15	170300002@3	热镀锌钢管 DN32	(综合)	m	16	
16	171500002@1	去氢磷铜无缝管 Ø6.4		m	32.86	
17	171500002@10	去氢磷铜无缝管 Ø34.9		m	225.96	
18	171500002@11	去氢磷铜无缝管 Ø41.3		m	256.93	
19	171500002@2	去氢磷铜无缝管 Ø9.5		m	38.15	
20	171500002@3	去氢磷铜无缝管 Ø12.7		m	51.4	
21	171500002@4	去氢磷铜无缝管 Ø15.88		m	46.56	
22	171500002@5	去氢磷铜无缝管 Ø15.9		m	72.9	
23	171500002@6	去氢磷铜无缝管 Ø19.1		m	75.92	
24	171500002@7	去氢磷铜无缝管 Ø22.2		m	88.95	
25	171500002@8	去氢磷铜无缝管 Ø25.28		m	99.56	
26	171500002@9	去氢磷铜无缝管 Ø28.6		m	195.63	
27	180725002	铜管焊接管件		个	2.96	
28	181315002	镀锌钢管螺纹管件		个	2.82	
29	214309001@1	空气消毒机（吊顶式）B1000 700*700*310 电压 AC220V，功率：280/180W，循环风量（m^3/h） ≥1000/1000m^3/h	700×1600	台	5850	
30	224101002@1	可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 250*250		个	41	
31	224101002@10	可开式固定格栅回风口 500*320		个	85	

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
32	224101002@11	防雨百叶风口 850*200		个	230	
33	224101002@12	防雨百叶风口 400*200		个	108	
34	224101002@13	防雨百叶风口 800*500		个	540	
35	224101002@14	防雨百叶风口 500*250		个	168	
36	224101002@15	单层百叶风口 1000*600		个	130	
37	224101002@16	单层百叶风口 800*800		个	120	
38	224101002@17	双层百叶风口 500*300		个	58	
39	224101002@18	单层百叶风口 400*400		个	52	
40	224101002@2	可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 400*400		个	82	
41	224101002@3	可开启双层百叶风口（配过滤器、可调阀） 300*300		个	50	
42	224101002@4	可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 500*350		个	90	
43	224101002@5	可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 300*300		个	55	
44	224101002@6	可开启单层百叶风口（配过滤器、可调阀） 400*400		个	82	
45	224101002@7	防雨百叶风口 500*320		个	216	
46	224101002@8	铝合金双层百叶风口 250*250		个	40	
47	224101002@9	铝合金双层百叶风口 320*320		个	60	
48	225301002@1	自动复位防烟防火阀 70℃ 400*200		个	360	
49	225301002@2	70℃防火阀 250*250		个	105	
50	225301002@3	70℃防火阀 250*200		个	90	
51	225301002@4	280℃防火阀 800*320		个	390	
52	225301002@5	280℃防火阀 800*250		个	235	
53	225303002@1	止回阀 200*160		个	158	
54	225303002@2	止回阀 250*200		个	169	
55	225303002@3	止回阀 630*320		个	209	
56	225303002@4	止回阀 400*250		个	188	
57	225307002@1	对开多叶调节阀 630*320		个	335	
58	225307002@2	对开多叶调节阀 250*200		个	85	
59	225307002@3	对开多叶调节阀 400*250		个	170	
60	225307002@4	对开多叶调节阀 320*200		个	110	
61	225307002@5	对开多叶调节阀 200*200		个	70	
62	225307002@6	对开多叶调节阀 250*160		个	75	

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程　　专业：通用安装工程　　

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
63	225307002@7	电动密闭调节阀 250*250		个	80	
64	225307002@8	电动密闭调节阀 250*200		个	60	
65	225307002@9	电动密闭阀 500*320		个	120	
66	225507001@1	回风箱 500*350*260		个	600	
67	225507001@2	消声器 L=1200 630*250		个	560	
68	226112002@1	三分支器		个	65	
69	303503002@1	手动控制装置 800*250		个	120	
70	303503002@2	手动控制装置 800*320		个	150	
71	500300001@1	新风机 XF-01（含对应室外机，冷媒充注量3KG） 风量5000m3/h，机外余压 500Pa，功率4.0KW，制冷量34.8KW，制冷功率12KW，制热量38.8KW，制热功率2.1KW		台	120000	
72	500300001@2	多联机室外机 冷媒充注量：7KG 制冷量168.5KW，制冷功率45.56KW，制热量187.5KW，制热功率45.9KW		台	128500	
73	500300001@3	多联机室外机 冷媒充注量：10KG 制冷量19.8KW，制冷功率22KW，制热量5.9KW，制热功率6KW		台	44500	
74	502901001@1	SF-1 新型管道风机 JDF-P-250 新型管道风机 风量1990m³/h，全压345Pa，功率0.45KW (380V) ，重量36Kg		台	1640	
75	502901001@2	PF-1 新型管道风机 JDF-P-250 新型管道风机 风量1990m³/h，全压345Pa，功率0.45KW (380V) ，重量36Kg		台	1640	
76	502901001@3	排风风机 PF-02 风量600m3/h，风压200Pa，功率0.5KW		台	1800	
77	502901001@4	排风风机 PF-03 风量6000m3/h，风压280Pa，功率3.0KW		台	2650	
78	502901001@5	排风风机 PF-04 风量1800m3/h，风压180Pa，功率1.5KW		台	1850	
79	502903001@1	PY-1 轴流式消防排烟风机 HTF-6.5-I 轴流式排烟风机 风量21500m³/h，全压25Pa，功率5KW (380V) ，重量150Kg。		台	3000	
80	503500001@1	换气扇（自带止回阀）风量240m3/h，功率47W		台	280	
81	503500001@2	换气扇（自带止回阀） 风量120m3/h，功率37W		台	220	
82	504300001@1	风管机07 风量高速：920m3/		台	3300	

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
		h，制冷量高速：6300W，制热量高速：7100W，静压:50 Pa				
83	504300001@2	风管机01 风量高速：450m3/h，制冷量高速：2500W，制热量高速：2200W，静压:30 Pa		台	2800	
84	504300001@3	风管机02 风量高速：450m3/h，制冷量高速：2800W，制热量高速：3200W，静压:30 Pa		台	3500	
85	504300001@4	风管机03 风量高速：500m3/h，制冷量高速：3600W，制热量高速：4000W，静压:30 Pa		台	3050	
86	504300001@5	风管机04 风量高速：500m3/h，制冷量高速：4000W，制热量高速：4500W，静压:50 Pa		台	3280	
87	504300001@6	风管机05 风量高速：650m3/h，制冷量高速：4500W，制热量高速：5000W，静压:50 Pa		台	3500	
88	504300001@7	风管机06 风量高速：500m3/h，制冷量高速：4000W，制热量高速：4500W，静压:50 Pa		台	3880	
89	520101005@1	冬季电加热器 8KW		套	1750	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	176879.85
1.1	其中:建筑工人社保费用	8755.56
2	措施项目费	14684.91
2.1	专业措施项目费	3878.78
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	207.09
2.2	通用措施费	10806.13
2.2.1	安全文明施工措施费	8314.96
2.2.2	冬雨季施工增加费	1096.11
2.2.3	夜间施工增加费	437.34
2.2.4	二次搬运费	575.74
2.2.5	测量放线定位复测费	381.98
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	191564.76
5	增值税	17240.83
6	单位工程造价	208805.59
合　　计		208805.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自喷系统					46487.54
	C.9.1	水灭火系统					41065.94
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5.说明 :管道涂色详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装		m	224.93	49.91	11226.26
2	030901001002	喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN32 4.连接形式 :螺纹连接 5.说明 :管道涂色详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装		m	107.3	57.57	6177.26
3	030901001003	喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN40 4.连接形式 :螺纹连接 5.说明 :管道涂色详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装		m	29.6	80.84	2392.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030901003001	沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN50 4.连接方式 :螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗		m	34.71	88.51	3072.18
5	030901003002	沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接方式 :卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗		m	21.88	69.30	1516.28
6	030901003003	沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN80 4.连接方式 :卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗		m	42.07	83.86	3527.99
7	030901003004	沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN100 4.连接方式 :卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗		m	17.6	98.85	1739.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030901003005	沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN150 4.连接方式：卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗		m	19.11	131.87	2520.04
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1.材质、型号、规格：喷淋头 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验		个	140	54.29	7600.60
10	030901019001	水灭火系统管道调试 [项目特征] 1.系统形式：自喷灭火控制装置调试 [工作内容] 1.系统调试		系统	1	1292.71	1292.71
	C.9.4	消防管道支架					5421.6
11	030904001001	管道支架 [项目特征] 1.材质：一般支吊架 2.支架形式：除锈后刷防锈漆及银粉漆各两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装		kg	270	20.08	5421.60
		消火栓					27515.35
	C.9.1	水灭火系统					26069.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901002001	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :卡箍连接 5.说明 :管道涂色详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装		m	71.57	98.85	7074.69
13	030901002002	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :卡箍连接 5.说明 :管道涂色详见设计图纸 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装		m	58.85	69.30	4078.31
14	030901012001	室内消火栓 [项目特征] 1.型号、规格 :消火栓 SG18D65Z-J [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验		套	9	1318.16	11863.44
15	030901012002	室内消火栓 [项目特征] 1.型号、规格 :手提式灭火器 MF/ABC4 [工作内容] 1.安装		具	2	83.75	167.50
16	030901017001	阀门 [项目特征] 1.类型:D71X-25型对夹式蝶阀 DN100 [工作内容] 1.安装		个	2	504.32	1008.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030901017002	阀门 [项目特征] 1.类型:D71X-25型对夹式蝶阀 DN65 [工作内容] 1.安装		个	1	289.39	289.39
18	030901018001	法兰 [项目特征] 1.类型 :沟槽式法兰 DN100 [工作内容] 1.安装		副	2	346.94	693.88
19	030901018002	法兰 [项目特征] 1.类型 :沟槽式法兰 DN65 [工作内容] 1.安装		副	1	202.72	202.72
20	030901019002	水灭火系统管道调试 [项目特征] 1.系统形式 :消火栓灭火系统调试 [工作内容] 1.系统调试		系统	1	691.02	691.02
	C.9.4	消防管道支架					1445.76
21	030904001002	管道支架 [项目特征] 1.材质 :一般支吊架 2.支架形式 : 除锈后刷防锈漆及银粉漆各两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装		kg	72	20.08	1445.76
		七氟丙烷灭火系统					17593.02
	C.9.2	气体灭火系统					17593.02
22	030902010001	无管网气体灭火装置 [项目特征] 1.类型 :七氟丙烷灭火装置 120KG (装药100KG) [工作内容] 1.安装		套	1	17247.70	17247.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030902011001	泄压装置 [项目特征] 1.型号:泄压装置 CX545113 [工作内容] 1.安装		套	1	345.32	345.32
		火灾报警					59900.28
	C.4.12	配管、配线					30383.83
24	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称:SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	889.67	19.44	17295.18
25	030412001002	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	222.02	23.87	5299.62
26	030412003001	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	506.35	5.44	2754.54
27	030412003002	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	136.72	5.44	743.76
28	030412003003	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	272.73	5.44	1483.65
29	030412003004	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-BV-2.5 [工作内容] 1.配线		m	496.3	4.79	2377.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412005001	接线盒 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装		个	28	15.35	429.80
	C.9.5	火灾自动报警系统					21875.46
31	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 JTY-GD-JBF-4100 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码		个	48	153.46	7366.08
32	030905004001	按钮 [项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 J-SAP-M-VM3332A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	9	193.09	1737.81
33	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	9	262.69	2364.21
34	030905007001	消防报警电话 [项目特征] 1.名称:报警电话 HY5716B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		部	2	194.36	388.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030905008001	消防报警电话插孔 [项目特征] 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 JBF-101F-N/P [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	9	56.24	506.16
36	030905009001	消防广播(扬声器) [项目特征] 1.名称:吸顶火警扬声器 WY-XD5-6 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	15	131.12	1966.80
37	030905010001	消防模块 [项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	3	451.62	1354.86
38	030905010002	消防模块 [项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	5	392.03	1960.15
39	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工作内容] 1.安装		台	4	169.13	676.52
40	030905012001	区域报警控制器 [项目特征] 1.名称:区域显示器 JBF-VDP3061A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识		台	1	3554.15	3554.15
	C.9.11	消防系统调试					7640.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试		系统	1	4948.70	4948.70
42	030911006001	消防广播系统调试 [项目特征] 1.名称:消防广播、电话插孔调试 [工作内容] 1.系统调试		只	24	65.23	1565.52
43	030911007001	消防通信系统调试 [项目特征] 1.名称:消防电话分机 [工作内容] 1.系统调试		部	3	112.08	336.24
44	030911009001	防火控制装置调试 [项目特征] 1.名称:消防风机调试 [工作内容] 1.调试		个	1	419.87	419.87
45	030911009002	防火控制装置调试 [项目特征] 1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 [工作内容] 1.调试		个	2	185.33	370.66
		气体灭火系统					19527
	C.4.12	配管、配线					2017.23
46	030412001003	配管 [项目特征] 1.名称:SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	55.09	19.44	1070.95
47	030412001004	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	19.33	23.87	461.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412003005	配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2.型号 :ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	55.09	5.44	299.69
49	030412003006	配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2.型号 :ZR-BV-2.5 [工作内容] 1.配线		m	38.66	4.79	185.18
	C.9.5	火灾自动报警系统					17194.43
50	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1.名称 :感烟探测器 JTY-GD-JBF-4100 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码		个	1	153.46	153.46
51	030905001003	点型探测器 [项目特征] 1.名称 :感温探测器 JTW-ZD-JBF-4110 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码		个	3	153.49	460.47
52	030905004002	按钮 [项目特征] 1.名称 :紧急启停按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	2	159.14	318.28
53	030905006002	声光报警器 [项目特征] 1.名称 :火灾声光警报器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	3	262.69	788.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030905007002	消防报警电话 [项目特征] 1.名称:报警电话 HY5716B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		部	1	194.36	194.36
55	030905010003	消防模块 [项目特征] 1.名称:手自动转换盒 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	2	549.62	1099.24
56	030905010004	消防模块 [项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码		个	4	451.62	1806.48
57	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工作内容] 1.安装		台	1	169.13	169.13
58	030905020001	区域式联动控制器 [项目特征] 1.规格、线制:气体灭火控制盘 [工作内容] 1.安装 2.校接线		台	1	12204.94	12204.94
	C.9.7	智能应急照明及疏散系统					315.34
59	030907004001	智能应急灯具及标志灯 [项目特征] 1.名称:放气指示灯 [工作内容] 1.安装		套	2	157.67	315.34
		消防电源监控及联动					1138.9
	C.4.9	电缆安装					191.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030409003001	控制电缆 [项目特征] 1.名称:NH-KVV-5*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	15.24	12.57	191.57
	C.4.12	配管、配线					947.33
61	030412001005	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	30.48	23.87	727.56
62	030412003007	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5 [工作内容] 1.配线		m	30.48	4.49	136.86
63	030412003008	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	15.24	5.44	82.91
		防火门系统					4717.76
	C.4.12	配管、配线					699.8
64	030412001006	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	20	23.87	477.40
65	030412003009	配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线		m	40	4.18	167.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030412003010	配线 [项目特征] 1.配线形式：管内穿线 2.型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1.配线		m	20	2.76	55.20
	C.9.8	防火门监控报警系统					3805.77
67	030908002001	防火门监控器 [项目特征] 1.名称：常开防火门现场控制装置 FHK2 [工作内容] 1.安装 2.校接线		个	1	3554.15	3554.15
68	030908005001	电动闭门器 [项目特征] 1.名称：电动闭门器 [工作内容] 1.安装		套	2	125.81	251.62
	C.9.11	消防系统调试					212.19
69	030911009003	防火控制装置调试 [项目特征] 1.名称：防火门调试 [工作内容] 1.调试		个	1	212.19	212.19
合计							176879.85

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					10806.13
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	8314.96	8314.96
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1096.11	1096.11
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	437.34	437.34
4	031401002001	二次搬运费		项	1	575.74	575.74
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	381.98	381.98
二		专业措施					3878.78
1	031402001001	脚手架		项	1	3878.78	3878.78

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012300002@1	一般支吊架	(综合)	kg	3.32	
2	030311002	电动闭门器		个	50	
3	170100002@1	SC15	(综合)	m	4.2	
4	170100002@2	SC20	(综合)	m	8.5	
5	170100002@3	内外壁热镀锌加厚钢管 DN65	(综合)	m	29.22	
6	170100002@4	内外壁热镀锌加厚钢管 DN80	(综合)	m	40	
7	170100002@5	内外壁热镀锌加厚钢管 DN100	(综合)	m	51.89	
8	170100002@6	内外壁热镀锌加厚钢管 DN150	(综合)	m	73	
9	170300002@1	内外壁热镀锌加厚钢管 DN25	(综合)	m	12.37	
10	170300002@2	内外壁热镀锌加厚钢管 DN32	(综合)	m	14	
11	170300002@3	内外壁热镀锌加厚钢管 DN40	(综合)	m	22	
12	170300002@4	内外壁热镀锌加厚钢管 DN50	(综合)	m	26.8	
13	181505002	沟槽直接头	(含胶圈)	套	15	
14	181609003	镀锌钢管接头管件	DN25	个	1.92	
15	181609005	镀锌钢管接头管件	DN32	个	2.21	
16	181609007	镀锌钢管接头管件	DN40	个	2.83	
17	181609009	镀锌钢管接头管件	DN50	个	3.09	
18	182525004	卡箍连接件	(含胶圈)	套	12	
19	190705002@1	D71X-25型对夹式蝶阀 DN100		个	280	
20	190705002@2	D71X-25型对夹式蝶阀 DN65		个	180	
21	200007002@1	沟槽式法兰 DN100	(综合)	片	90	
22	200007002@2	沟槽式法兰 DN65	(综合)	片	45	
23	230100002@1	手提式灭火器 MF/ABC4		个	80	
24	230305002@1	消火栓 SG18D65Z-J		套	1100	
25	230701001@1	常开防火门现场控制装置 FHK2		台	1800	
26	230701001@2	区域显示器 JBF-VDP3061A		台	1800	
27	230701014@1	气体灭火控制盘		台	10400	
28	232100004@1	喷淋头		个	20	
29	233109001@1	泄压装置 CX545113		套	48	
30	233301001@1	感烟探测器 JTY-GD-JBF-4100		个	70	
31	233303001@1	感温探测器 JTW-ZD-JBF-4110		个	70	
32	233505001@1	七氟丙烷灭火装置 120KG(装药100KG)		套	15500	

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
33	233901001@1	输入模块	单输入	个	40	
34	233901005@1	输入输出模块	单输入单输出	个	45	
35	233901005@2	手自动转换盒	单输入单输出	个	143	
36	233901007@1	短路隔离器	4	台	30	
37	234101001@1	紧急启停按钮		个	25	
38	234101002@1	消火栓起泵按钮 J-SAP-M-VM 3332A		个	30	
39	234107001@1	火灾声光警报器		个	95	
40	234307001@1	吸顶火警扬声器 WY-XD5-6	吸顶式(3W-5W)	个	50	
41	234313001@1	报警电话 HY5716B		个	150	
42	234315001@1	带电话插孔的手动报警按钮 JBF-101F-N/P		个	25	
43	253503001@1	放气指示灯	壁装式	个	90	
44	280300002@1	ZR-RVS-2*1.5		m	3.5	
45	280300002@2	ZR-RVSP-2*1.5		m	3.5	
46	280300002@3	ZR-RVVP-2*1.5		m	3.5	
47	280300002@4	ZR-BV-2.5		m	2.94	
48	280300002@5	NH-BV-2.5		m	2.68	
49	280300002@6	WDZCN-BYJ-2.5		m	2.41	
50	280300002@7	WDZCN-RYJS-2*1.5		m	1.19	
51	281400002@1	NH-KVV-5*1.5		m	5.41	
52	291110008	接线盒	(综合)	个	5	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	107339.43
1.1	其中 :建筑工人社保费用	3589.95
2	措施项目费	6347.57
2.1	专业措施项目费	1895.86
2.1.1	其中 :建筑工人社保费用	101.22
2.2	通用措施费	4451.71
2.2.1	安全文明施工措施费	3425.44
2.2.2	冬雨季施工增加费	451.56
2.2.3	夜间施工增加费	180.17
2.2.4	二次搬运费	237.18
2.2.5	测量放线定位复测费	157.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	113687
5	增值税	10231.83
6	单位工程造价	123918.83
合　　计		123918.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.2	热力设备安装工程					9441.33
1	030211007001	减温减压装置 [项目特征] 1.名称：医用氧气二级减压箱 2.型号：①1mm钢制箱体表面静电喷涂；②内置双路减压阀组，一用一备，可带气维修；③通气流量400 L/min，进气压力：0.6~1.2mpa；出口压力0.3~0.6mpa (连续可调)； 3.规格：580*450*180mm [工作内容] 1.本体安装 2.配套管路、仪表安装		台	1	9441.33	9441.33
	C.4	电气设备安装工程					77.26
2	030405008001	快速自动开关 [项目特征] 1.名称：五孔单联开关 [工作内容] 1.安装 2.接线		台	2	38.63	77.26
	C.5	建筑智能化工程					9365.79
3	030503012001	其他传感器及变送器 [项目特征] 1.名称：气体压力变送器 2.规格：①材质黄铜外壳，IP65防护等级；②采用扩散多晶硅芯片控制；传感器压力量程：-0.1mpa~1.0mpa；③信号输出4~20mA电流型。 [工作内容] 1.安装 2.接线		支	3	1281.17	3843.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030504015001	终端设备 [项目特征] 1.名称：气源终端箱 2.类别：内嵌式安装；面板外壳304不锈钢材质,含氧气、负压吸引、二氧化碳共3组气体终端,终端采用德标标准。 [工作内容] 1.安装		个	2	2761.14	5522.28
	C.6	自动化控制仪表安装工程					15561.55
5	030605006001	检测报警器 [项目特征] 1.名称：医用智能压力检测报警器（三气） 2.型号：①参考尺寸：LBH=28621040mm;压力范围：-0.1mpa~1.0mpa,气体监测种类：三气(氧气、负压吸引、二氧化碳)； ②全玻璃面板,LED屏幕,数码管实显气体压力,可设置报警点,超限声光报警,支持蜂鸣器静音,传感器故障检测等功能； ③支持RS485通讯功能,支持监测气压的开关量输出。 [工作内容] 1.安装 2.系统试验		套	1	1542.29	1542.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030609001001	盘、箱、柜 [项目特征] 1.名称:二氧化碳汇流排 2.型号:每套汇流排2+2瓶组，带管路电加热 3.备注:配置详见施工图设计 [工作内容] 1.安装 2.盘、柜校接线 3.调试		套	1	14019.26	14019.26
	C.8	工业管道工程					8684.97
7	030804010001	低压铜及铜合金管件 [项目特征] 1.规格:同心大小头焊接管件 DN8 [工作内容] 1.安装		个	2	61.77	123.54
8	030804010002	低压铜及铜合金管件 [项目特征] 1.规格:同心大小头焊接管件 DN10 [工作内容] 1.安装		个	9	66.21	595.89
9	030804010003	低压铜及铜合金管件 [项目特征] 1.规格:同心大小头焊接管件 DN15 [工作内容] 1.安装		个	4	71.84	287.36
10	030804010004	低压铜及铜合金管件 [项目特征] 1.规格:同心大小头焊接管件 DN24 [工作内容] 1.安装		个	1	110.43	110.43
11	030807001001	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:气体304不锈钢焊接截止阀 DN8 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	3	187.79	563.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030807001002	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:气体304不锈钢焊接截止阀 DN10 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	18	208.19	3747.42
13	030807001003	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:气体304不锈钢焊接截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	4	220.35	881.40
14	030807001004	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:气体304不锈钢焊接三片式球阀 Q61F-16P DN15 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	9	220.43	1983.87
15	030807001005	低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:气体304不锈钢焊接三片式球阀 Q61F-16P DN40 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验		个	1	391.69	391.69
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					62316.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001004001	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN8 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	88.06	95.54	8413.25
17	031001004002	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN10 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	176.76	105.99	18734.79
18	031001004003	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN15 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	116.18	124.04	14410.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001004004	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN20 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	37.88	152.85	5789.96
20	031001004005	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN24 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	4.12	202.19	833.02
21	031001004006	铜管 [项目特征] 1.材质:TP2医疗专用无缝紫铜管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	32.28	357.16	11529.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031006007001	流量计控制器 [项目特征] 1.名称：医用智能氧气质量流量计 2.型号：①通气流量2~200L/min；最大工作压力1.0MPa； ②壁挂式智能化全电子式流量仪表，分体式LED显示屏幕，可显示瞬时流量和总量； ③支持RS485通讯功能； ④配有电源适配器，可直接220V电源。 [工作内容] 1.安装 2.试压检查		个	1	2605.42	2605.42
		补充分部					1892
23	CB001	床头设备带（含气体终端、电源、开关） [项目特征] 1.型号：床头设备带（含气体终端、电源、开关） [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线		m	8.6	220.00	1892.00
合计							107339.43

措施项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					4451.71
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3425.44	3425.44
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	451.56	451.56
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	180.17	180.17
4	031401002001	二次搬运费		项	1	237.18	237.18
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	157.36	157.36
二		专业措施					1895.86
1	031402001001	脚手架		项	1	1895.86	1895.86

其他项目清单计价表

工程名称：医气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：医气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	171500002@1	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN8		m	45	
2	171500002@2	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN10		m	56	
3	171500002@3	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN15		m	75	
4	171500002@4	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN20		m	102	
5	171500002@5	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN24		m	151	
6	171500002@6	TP2医疗专用无缝紫铜管 DN40		m	290	
7	180700001@1	同心大小头焊接管件 DN8		个	10.56	
8	180700001@2	同心大小头焊接管件 DN10		个	15	
9	180700001@3	同心大小头焊接管件 DN15		个	20.63	
10	180700001@4	同心大小头焊接管件 DN24		个	34	
11	180725002	铜管焊接管件		个	2.96	
12	190003002@1	气体304不锈钢焊接截止阀 DN8	(综合)	个	130	
13	190003002@2	气体304不锈钢焊接截止阀 DN10	(综合)	个	150	
14	190003002@3	气体304不锈钢焊接截止阀 DN20	(综合)	个	158	
15	190003002@4	气体304不锈钢焊接三片式球阀 Q61F-16P DN15	(综合)	个	162	
16	190003002@5	气体304不锈钢焊接三片式球阀 Q61F-16P DN40	(综合)	个	296	
17	260501002@1	五孔单联开关		只	22	
18	860116007@1	医用智能氧气质量流量计 通气流量2～200L/min；最大工作压力1.0MPa;		个	2538	
19	补充主材001@1	医用氧气二级减压箱 580*450*180mm		台	2600	
20	补充主材012@1	气体压力变送器 ①材质黄铜外壳,IP65防护等级;②采用扩散多晶硅芯片控制;传感器压力量程:-0.1mpa~1.0mpa;③信号输出4~20mA电流型。		支	1150	
21	补充主材014@1	气源终端箱		个	1500	
22	补充主材018@1	医用智能压力检测报警器（三气） LBH=28621040mm;压力范围:-0.1mpa~1.0mpa,气体监测种类:三气(氧气、负压吸引、二氧化碳);		套	800	
23	补充主材019@1	二氧化碳汇流排 每套汇流排2+2瓶组，带管路电加热		台	12000	