

西安职业技术学院校园文化建设项目服务合同

甲方：西安职业技术学院

乙方：陕西四维合创文化传播有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等，甲乙双方本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则，就采购人针对本项目的事宜，经买卖双方友好协商，共同签署本合同，以资共同遵守。

1、服务事项及要求

序号	项目名称	型号、规格	数量	单位	备注
1	院本部 三号教 学楼 卡布灯 箱	▲1. 边框：铝合金型材，壁厚≥0.9mm，颜色按学校要求定制，拼接无缝隙，转角为一体成型。 ▲2. 灯膜：高清 UV 软膜，厚度≥0.18mm，透光率≥85%，色彩还原度≥95%，防水、防刮、抗黄变，画面分辨率≥300dpi； ▲3. 光源：漫反射 LED 灯条，色温 3500K-4000K（中性光），显色指数 Ra≥85，功率≥18W/m²，灯条间距≤10cm，无暗区、无眩光，整灯光效≥80lm/W； 4. 电源：专用恒流驱动电源，转换效率≥85%，具备过压、过流、短路保护功能，符合国家 3C 认证； 5. 背板：阻燃密度板（≥E1 级）/铝合金背板，防水防潮，与边框紧密贴合； ▲6. 防护等级：IP44 及以上。（尺寸：120*200cm）	3	个	1. 支持快速换画，配备专用卡扣，操作便捷； 2. 安装方式：壁挂式/嵌入式，配套加固配件，牢固度符合建筑安全标准； 3. 整灯使用寿命≥30000 小时，灯箱表面无明显发热现象； 4. 提供灯箱平面设计图、安装示意图，画面内容及顶部造型需经采购人审核通过后制作。
2	院本部 三号教 学楼 顶部 造型	1. 材质：防火板、方通、LED 光源等。（约 55m²）	1	套	造型工艺精细无毛刺，造型与文化墙整体协调；做好内部线路隐藏处理，无外露线路。
3	院本部 三号教 学楼	1. 材质工艺：壁布及壁布包边，标本相框展示； 规格：定制（根据展墙尺寸）。（约 96m²）	2	面	墙面平整、配套安装固定装置，牢固度高。



	文化展示墙				
4	院本部实训楼镀锌板灯箱	▲1. 边框：≥1.2 镀锌板，激光切割，数控折弯，焊接，打磨，表面静电喷塑，内置标准加强件，配液压气撑杆，≥5mm 耐力板面板。立柱≥120*120mm；≥1.5mm 镀锌管表面静电喷塑。 ▲2. 光源：LED 灯条，色温：4000-6500K(正白) 3. 电源：恒流驱动电源，转换效率≥85%，具备过压、过流、短路保护功能，符合国家 3C 认证(尺寸：185*90cm)	4-5	个	灯箱安装牢固，无晃动、无倾斜。 接线规范：火线零线区分，接地可靠，穿管保护，无裸露线头。 与墙面交接处收口美观，缝隙均匀，打胶顺直。
5	院本部实训楼顶部造型	1. 材质：防火板、方通、LED 光源等(约 52m²)	1	套	造型工艺精细无毛刺，造型与文化墙整体协调；做好内部线路隐藏处理，无外露线路。
6	院本部实训楼文化展示墙	1. 材质工艺：迷你字、亚克力字、壁布及壁布包边，选用 PVC+亚克力 UV、磁吸塑贴片等综合工艺；规格：定制(根据展墙尺寸) ▲2. 文化标语立体字材质：≥1.0mm 201 拉丝金不锈钢； 3. 工艺：镭射激光切割，激光焊接； 4. 安装方式：墙面固定/落地式，牢固度符合建筑安全标准 4. 灯带/轮廓灯：LED 柔性灯带； ▲5. 功率：≥12W/m；色温：与周边灯光协调； ▲6. 防护等级：IP67 及以上 (约 92m²)	2	面	配套安装固定装置，牢固度高，最好可以灵活更换画面；文化标语立体字可壁挂、立放，边角做圆角处理，避免尖锐划伤
7	院本部行政楼文化墙内容更新	1. 拆除原有画面内容，保留底板，更新 PVC 水晶膜画面、水晶字、精工字及磁吸画面等 3 面墙 17 个画面约 69m²	69	m²	更换原有 2、3、4 层文化长廊中党风廉政、党史学习教育、“十四五”规划等过时内容
8	院本部更换灯箱内容	1. 软膜灯箱布、高清喷绘(尺寸 1*1.2m)	50	块	更换原有卡布灯箱及宣传品内容
9	院本部美陈挪移	镀锌板美陈及指示牌若干	3	项	原有社会主义核心价值观、华表、导视牌等宣传美陈挪移
10	院本部撰写书法字并制作安装	书法家撰写及雕刻制作安装	2	项	南门外刻字、一号教学楼书法家撰写及制作安装上墙



11	院本部 拆除发 光字	拆除发光字(12 个字)	12	个	位于院部楼外立面
12	院本部 雕塑文 字改色 1	6 面共 24 个字(尺寸: 约 0.48*0.48m)	1	项	工匠精神雕塑文字改色
13	院校史 馆史料 收集及 视频拍 摄	校史资料包含文字、图片及视频资料的收集整理	1	项	院校史馆史料收集及视频 拍摄
14	院本部 高雅艺 术进校 园	组织高雅艺术进校园展演活动	1	项	组织秦腔戏展演
15	辛家庙 校区机 电工程 学院 文化展 示造型 墙	造型墙的基层处理,石膏板、木工板、迷你字、 亚克力字、壁布及壁布包边,照片部分选用 PVC+亚克力 UV、磁吸塑贴片等 综合工艺;规格:定制(根据展墙尺寸)(约 350m ²)	5	间	阅览室 大学生活动中心 校企合作洽谈室 教研活动室 教职工健身房
16	辛家庙 校区机 电工程 学院 汇智楼 一 层文化 布置	顶部造型及墙面布置 约 250m ²	250	m ²	汇智楼一层
总计(元)			469800		



2、完成时间

乙方保证于合同签订后 60 日内完成交付, 完成全部制作安装,
乙方完工后, 甲方需在收到乙方书面验收申请 5 日内按约定标准进



行验收，乙方所交付物料必须符合现行的国家标准及行业标准等，以最新和要求较高的为准，甲方超期未验视同验收合格，如验收过程中有不合格之处，乙方需 5 日内完成整改，整改所产生的费用由乙方承担。

3、价款及支付

3.1 合同总价款为人民币 469800 元（大写：肆拾陆万玖仟捌佰元整）；

3.2 预付款：甲方应在双方签订合同且收到乙方提供正规发票后 15 个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付总金额 40 % 的预付款，即 187920.00 元（大写：壹拾捌万柒仟玖佰贰拾元整）。

3.3 进度款：乙方交付合同项下的物料并完成安装，甲方验收合格且乙方开具全额合规发票后一次性支付合同金额 60%，即人民币 281880.00 元（大写：贰拾捌万壹仟捌佰捌拾元整）；

3.4 甲乙双方约定，本合同物料质量保证期为 2 年（自甲方验收合格之日起算），因物料自身质量问题导致故障的，乙方应在收到甲方通知后 3 个工作日内响应，免费完成维修或更换；若该质量问题给甲方造成损失（包括直接损失、维权费用等），乙方应全额赔偿。

3.4 甲方在付款前，乙方须向甲方开具真实合法有效的增值税（专用/普通）发票，否则甲方有权拒绝付款。

4、交付

双方约定乙方负责将物料送货至西安职业技术学院本部及辛家庙校区并安装完毕，运输费、人工装卸安装费由乙方承担；物料从



起运至甲方验收合格前，运输、安装期间的损毁、灭失风险全部由乙方承担。

5、承诺

乙方承诺准时、保质、保量将物料提交甲方，安装到位并提供质保服务。

1、如因乙方原因逾期交付、每逾期一日，应支付合同总价款 1% 的违约金，交付成果不符合合同约定，应支付合同总价款 20% 的违约金。

2、在安装过程中，如因乙方原因造成乙方人员自身、甲方、第三人财产及人身损害等安全事故，乙方应承担全部赔偿责任，如由甲方先行赔付的，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方的设计制作不得侵犯第三方知识产权（包括但不限于艺术字、图片等），否则乙方应自行承担相应的法律责任，如给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

6、争议

因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费等费用均由乙方承担。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

7、生效



本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并加盖公章之日起生效。

(以下无正文，仅供签署)

采购人名称 西安职业技术学院

地址:



法定代表人/授权代表签字:

盖章:

杨明华

2020年7月17日

供应商名称: 陕西四维信创文化传播有限公司

地址: 陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号一

幢1单元10522、10523室

电话: 18302900902

开户银行: 中信银行股份有限公司西安南稍门支行

帐号: 8111701013700533710

法定代表人/授权代表签字

盖章:



年 月 日

