

西安半坡博物馆史前制陶技术展 服务项目

合同文件



甲方(采购人): 西安半坡博物馆

乙方(供应商): 步步莲花文化产业(西安)有限公司



签订时间: 2026年06月24日



甲方（采购人）：西安半坡博物馆
地址：陕西省西安市灞桥区半坡路 155 号
电话：029-83618322

乙方（供应商）：步步莲花文化产业（西安）有限公司
地址：陕西省西安市曲江新区芙蓉南路 3 号
电话：029-89838735

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有关的法律法规，以及本项目（项目编号：LZBA2026-588）相关采购要求的规定，合同双方就乙方向甲方提供西安半坡博物馆史前制陶技术展服务事宜，经协商达成一致，确立本合同，以兹双方共同遵守。

一、合同标的及付款方式

1、合同标的及标的物

西安半坡博物馆史前制陶技术展

2、费用标准

本项目合同金额暂计 389000 元（大写：叁拾捌万玖仟圆整），最终实际支付金额以项目完成后的结算审核金额为准。

3、结算方式

3.1、付款方式和程序

（1）预付款，签订合同后 15 个工作日内，支付合同总金额的 60.0%。

（2）所有工作内容全部完成且经甲方验收合格后，进行结算审核，按照结算审核金额支付剩余款项。

乙方未按照本合同约定及时开具发票或开具发票不符合要求的，甲方有权拒付款项，且不承担违约责任，直至乙方重新开具符合要求的等额发票。

3.2、支付方式：银行转账。

3.3、结算方式：乙方持中标通知书、发票、合同与甲方结算。

3.4、乙方开户银行指定账户为：

收款人：步步莲花文化产业（西安）有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司西安大兴新区支行

账号：1145600000619718



3.5、甲方开票信息为：

名称：西安半坡博物馆

纳税人识别号：12610100435202090R

地址、电话：陕西省西安市灞桥区半坡路 155 号 029-83618286

开户行及账户：工行西安纺织城支行 3700024329200046471

二、项目服务期

项目工期：合同签订后 30 个日历天完成布展

服务期限：自签订合同起至验收合格为止

三、服务内容及标准

1、服务内容：依据甲方审核后的方案进行包括但不限于展馆搭建、布展、维护、拆除及垃圾清运等配套设施制作、美工布展、基础装修等。

2、服务地点：西安半坡博物馆。

3、服务标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等标准规范，达到国家验收规范合格标准及甲方要求。

4、质保期：自项目全部验收合格之日起至本次展览全部完成撤展之日为质保期，质保期内若发生故障或质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人前往甲方处进行免费维修、更换；遇紧急情况，乙方应在接到甲方通知后立即派人前往甲方进行维修、更换。

四、合同期限

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效。合同期限为自合同签订生效之日起至本项目全部结束止。

2、本合同到期后，如仍然存在甲、乙双方未履行完毕的各项义务，则该义务继续履行；未行使完毕的各项权利，由权利方继续行使。

五、项目监理

1、监理人

甲方委托监理公司作为监理人，监理人委派监理工程师：

姓名：齐银萍；职务：总监理工程师。甲方委托的职权：对本项目的质量、工期、造价进行全面控制。在项目施工合同约定的项目价款范围内，项目款支付的初审权，以及项目结算的复核初审权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付项目款。对工地的文明施工安全施工进行督促检查、主持工地例会、协调各方关系、进行合同管



理等，组织进行隐蔽工程的中间验收和设备到货验收。需要取得甲方批准才能行使的职权：发布开工令、停工令、复工令(紧急情况下除外)。项目进度款支付，工期延误索赔或签证：工程量及费用增减的索赔或签证。

2、乙方工作

乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

按甲方和监理人要求提供与工程施工有关的施工组织计划、施工方案等文件，并在开工日期之后7天内提交监理人。监理人应在收到乙方文件后3天内审查完毕，监理人对乙方文件有异议的，乙方应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除乙方根据合同约定应当承担的责任。

六、双方权利及义务

1、甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、本合同签订后甲、乙双方无正当理由不得单方解除合同。

3、如因乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权解除合同，并依法要求乙方承担违约赔偿责任，并报请政府采购监督管理机关进行行政监督。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的直接经济损失。

4、本合同未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

5、乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

七、履约验收和评价方式

1、乙方提供的服务最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺及国家或行业标准，将视为验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件完善。

2、若发现乙方有弄虚作假的，及在项目实施阶段故意或随意夸大服务，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方相应的损失。

3、验收标准：组织专家验收会，按采购文件、响应文件等服务指标进行逐项验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收后，甲乙双方应填写验收单，并盖章、签字后，视为验收合格。

5、验收标准依据：

(1) 合同文本。



(2) 响应文件、采购文件、投标文件、澄清函。

(3) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等标准和规范。

八、违约责任及其他约定

1、乙方应自行与其服务人员签订劳动合同、建立合法的劳动关系，并按照法律法规规定支付劳动报酬，按国家规定缴纳社保；甲方与乙方服务人员之间无劳动合同关系，不承担任何劳动合同义务，亦不对乙方与其服务人员之间的劳动合同纠纷承担任何连带责任。一旦甲方基于法律规定、生效仲裁裁决、法院判决而承担劳动合同纠纷连带责任的，乙方应赔偿甲方因此而受到的全部损失，（包括但不限于违约金、赔偿金、行政处罚、仲裁费、诉讼费、律师费等）。

2、乙方服务人员在服务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方或乙方服务人员自行负责，甲方对此不承担任何责任。

3、执行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、合同执行期内，非法定或合同约定，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定签字并盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

5、如因不可抗力致使双方不能履行本合同中的部分或全部义务时，双方均不负违约责任。但不能履行义务一方应在合理的时间内，向对方报告所发生的不可抗力并提供有关部门的证明文件。本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）或新颁布的法律、法规等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

6、本合同经双方签字盖章后生效，一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份具有同等法律效力。

附件：《合同清单》

（以下为合同签署部分，空白处无正文）



甲方：西安半坡博物馆
(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)：

马强

签字日期：2026年06月24日

纳税人识别号：12610100435202090R

地址：陕西省西安市灞桥区半坡路155号

电话：029-83618286

开户行：工行西安纺织城支行

账号：3700024329200046471

乙方：步步莲花文化产业(西安)有限公司
(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)：

王为

签字日期：2026年06月24日

纳税人识别号：91610104MA6W4XXE3C

地址：陕西省西安市曲江新区芙蓉南路3号
中海大厦4层01号

电话：029-89838735

开户行：华夏银行股份有限公司
西安大兴新区支行

账号：11456000000619718



附件：《合同清单》


史前制陶技术展合同清单

序号	名称	金额（元）
1	基础装修工程	108936.25
2	多媒体系统工程	35000.00
3	艺术场景工程	56400.00
4	展台工程	65899.83
5	美工布展工程	122763.92
总计	叁拾捌万玖仟元整	389000.00



基础装修工程

序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
1	拆除及垃圾清运	[项目特征] 1. 位置：展厅内部分拆除 2. 类型：含墙体、面层、线缆整理拆除等 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 垃圾外运	项	1	10000.00	10000.00
2	新建轻钢龙骨隔墙 (单面)	轻钢龙骨石膏板隔墙 (单面) [项目特征] 1. 骨架:75 系轻钢龙骨 2. 基层:12mm 阻燃板+9.5mm 石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 4. 面层:满刮腻子三遍 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m ²	16.05	260.00	4173.00
3	新建轻钢龙骨隔墙 (双面)	轻钢龙骨石膏板隔墙 (双面) [项目特征] 1. 骨架:75 系轻钢龙骨 2. 基层:12mm 阻燃板+9.5mm 石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 4. 面层:满刮腻子三遍 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m ²	6.8	300.00	2040.00
4	塑胶地板	塑胶地板 [项目特征] 1. 找平层:原地胶修补处找平 2. 填充材料:3mm 厚自流平找平 3. 面层:塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m ²	105.8	260.00	27508.00
5	格栅吊顶局部更换	[项目特征] 1. 吊顶类型:铝格栅吊顶 2. 龙骨材质、规格:U 型轻钢龙骨, 配套吊杆、膨胀螺栓 3. 安装形式:吊杆 + 龙骨安装 4. 含开孔、检修口、灯位预留、收口处理 [工作内容] 1. 龙骨、面层安装	m ²	38.2	320.00	12224.00



序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
6	吊顶无机涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 腻子种类:满刮三遍耐水腻子找平</p> <p>2. 涂料品种、刷喷遍数:无机涂料三遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m ²	12.6	59.00	743.40
7	门头墙面造型	<p>[项目特征]</p> <p>1. 骨架:75系轻钢龙骨</p> <p>2. 基层:12mm阻燃板+9.5mm石膏板</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整</p> <p>4. 面层:满刮腻子三遍+画面面层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框制作、运输、安装</p> <p>2. 隔板制作、运输、安装</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p>	m ²	32.5	1060.18	34455.85
8	不锈钢踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:阻燃板基层</p> <p>2. 面层:40mm高不锈钢踢脚线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	m	11.84	50.00	592.00
9	安装工程	<p>[项目特征]</p> <p>1. 描述:电线铺设、线路套管、电源预留、轨道移位等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 保护性移位</p> <p>2. 安放</p>	m ²	172	100.00	17200.00
合计						108936.25



多媒体系统工程

序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
DA-1.01【多媒体播放】制陶的工艺流程						
1	影片	[项目特征] 1. 名称：二维动画制作 2. 内容：内容策划、内容脚本、素材整理、编辑、分镜头脚本、动画制作、剪辑、后期制作、特效、字幕配音、成片	项	1	35000.00	35000.00
合计						35000.00



艺术场景工程

序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
1	【艺术创作】序厅主题	[项目特征] 1. 编号: AT-1.01 2. 位置: 序厅 3. 材质: 综合材料 4. 参数: 约 5616*3800*800mm 5. 素材收集、整理、研究, 根据素材创作修改画稿、制作 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1	40000.00	40000.00
2	【翻板互动】陶器纹饰	[项目特征] 1. 编号: AT-1.02 2. 材质: 综合材料 3. 参数: 约 2300*600*120mm 4. 素材收集、整理、研究, 根据素材创作修改画稿、制作 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1	4500.00	4500.00
3	【艺术创作】制陶场景	[项目特征] 1. 编号: AT-1.03 2. 材质: 综合材料 3. 参数: 约 13570*1300mm 4. 素材收集、整理、研究, 根据素材创作修改画稿、制作 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1	6000.00	6000.00
4	【物理互动】陶艺拼装互动	[项目特征] 1. 编号: AT-1.04 2. 材质: 综合材料 3. 参数: 约 2 个完整陶瓷+2 组碎片组装 4. 素材收集、整理、研究, 根据素材创作修改画稿、制作 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1	2000.00	2000.00
5	【艺术立牌】	[项目特征] 1. 编号: AT-1.05 2. 材质: 综合材料 3. 参数: 人物高约 1500/1150mm 4. 素材收集、整理、研究, 根据素材创作修改画稿、制作 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1	3900.00	3900.00
合计						56400.00



展台工程

序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
1	制作展台	[项目特征] 1. 编号: DT-1.01 2. 尺寸: 6000*1000*2700mm 3. 材质: 综合材料 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1.00	34899.83	34899.83
2	互动展台	[项目特征] 1. 编号: DA-1.02 2. 尺寸: 互动展台 2000*1000*700mm, 定制椅子 800*400*400mm 4 个 3. 材质: 综合材料 [工作内容] 1. 运输、安装	组	1.00	31000.00	31000.00
合计						65899.83



美工布展工程

序号	名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
1	宣绒布高清 UV 写真	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称：打磨后铺贴宣绒布高清 UV 写真</p> <p>2. 工艺：专用宣影布版面内容需要查阅文献、整理资料、手绘画、版面设计、打小样、设计确认、校对文字、1:1 还原大样、签字确认、成品制作打印、墙面处理、上成品版面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 面层铺贴、内容编辑、运输、安装</p>	m ²	63.84	238.00	15193.92
2	图文展板	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称：图文展板 UV 写真面</p> <p>2. 工艺：版面内容需要查阅文献、整理资料、手绘画、版面设计、打小样、设计确认、校对文字、1:1 还原大样、签字确认、成品制作打印、墙面处理、上成品版面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 展板制作、内容编辑、运输、安装</p>	m ²	12.00	680.00	8160.00
3	软膜灯箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称：定制成品灯箱</p> <p>2. 参数：含结构框架、LED 反射灯条、各种线缆等</p> <p>3. 工艺：约版面内容需要查阅文献、整理资料、版面设计、打小样、设计确认、校对文字、1:1 还原大样、签字确认、成品制作打印、上成品版面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层制作、面层铺贴、内容编辑、运输、安装</p>	m ²	2.60	850.00	2210.00
4	定制立体字	<p>[项目特征]</p> <p>1. 字体规格：定制立体字</p> <p>2. 工艺：设计后外场定制、确认材质小样、设计确认、确定安装位置线、艺术立体字安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 字制作</p> <p>2. 运输、安装</p>	项	1.00	8000.00	8000.00
5	柜内美工布展	<p>[项目特征]</p> <p>1. 描述：展根据文物布展要求，包含积木台，金属抓件，支架、说明牌及其他布展辅助材料等</p> <p>2. 位置：展柜内按延长米</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输、安装</p>	m	44.60	2000.00	89200.00
合计						122763.92

