

政府采购项目

政采-西安市-2026-02622

竞争性磋商

西安文理学院
太白校区 2026 年学生公寓改造项目
施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

二〇二六年 六 月

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安文理学院

承包人（全称）：陕西兴诚悦华建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
西安文理学院太白校区 2026 年学生公寓改造项目有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：**西安文理学院太白校区 2026 年学生公寓改造项目**

2.工程地点：雁塔区太白南路 168 号 。

3.工程立项批准文号：政采-西安市-2026-02622

4.资金来源：财政资金 。

5.工程内容：建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程、通风工
程等 （招投标及清单内所有内容）。

6.工程承包范围：竞争性磋商文件及工程量清单包含所有内容。
本工程整体包工、包料、包安全、包措施、包资料、包验收。

二、合同工期

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

合同签订后，3 个日历日不能开工的，甲方有权解除合同，依据

中标得分次序和排名第二的企业签订合同。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币 2,851,628.00(¥贰佰捌拾伍万壹仟陆佰贰拾捌元)含税。

1.1 该合同价款包含但不限于安全文明施工费、措施费等发包人应支付承包人的所有费用。

1.2 该合同价款包括因施工产生的排污费、噪音污染费等政策性费用，责任由承包人负责，费用由承包人承担。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 6 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在西安市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有相同效力。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执2份,其余作为相关部门备案留存。

合同签署页

发包人：西安文理学院（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：126101007502434748

地 址：西安市太白南路 168 号

邮政编码：

委托代理人：

电 话：029-88241512

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国农业银行西安钟楼支行

账 号：26145001040020236

承包人：陕西兴诚悦华建设工程有限公司

有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：61610402MA6XYLKP27

地 址：陕西省西安市浐灞生态区
长十路西侧天悦东都 7 幢

邮政编码：

委托代理人：

电 话：15529459888

传 真：

电子信箱：

开户银行：兴业银行股份有限公司西
安枫林绿洲支行

账 号：456940100100251778

李芳芳

李芳芳





第二部分通用合同条款（略）



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：____/____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：____/____；

资质类别和等级：____/____；

联系电话：____/____；

电子信箱：____/____；

通信地址：____/____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：____/____；

资质类别和等级：____/____；

联系电话：____/____；

电子信箱：____/____；

通信地址：____/____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：____/____。

1.1.3.9 永久占地包括：____/____。

1.1.3.10 临时占地包括：____/____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：____/____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收规范》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：____/____

；

发包人提供国外标准、规范的份数：____/____；

发包人提供国外标准、规范的名称：____/____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
____/____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①补充协议；②合同书；③招标文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3日；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：效果图、施工图或提供的现场工程清单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总工期进度计划表等；

承包人提供的文件的期限为：开工后 3 日内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：打印、盖章；

发包人审批承包人文件的期限：提交后 3 日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7个日历日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：西安市太白南路 168 号；

发包人指定的接收人为： / 。

承包人接收文件的地点：西安 / 高新；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点： / ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

发包人与承包人双方通讯地址及联系方式应当按以上确认为准。若发生变更的，任何一方应当在变更后三日内书面通知对方。否则，视为未变更。双方按照本协议约定行使解除权的，解除通知函自送

达另一方之日起生效，另一方拒绝接收或者其提供的地址无法送达的，视为已送达。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：免费进出校园。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：校园围墙。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：结算审核后。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：雁塔区太白南路 168 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：项目施工现场进度、质量、安全、变更签证的初审等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电提供接口。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人是否提供支付担保：____/____。

发包人提供支付担保的形式：____/____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、施工过程资料、结算书、竣工验收报告等。

承包人需要提交的竣工资料套数：3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工结算和决算完成后 15 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。

(10) 承包人应履行的其他义务：____/____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：王万胜；

身份证号：130103196809180052；

建造师执业资格等级：二级建造师建筑工程专业；

建造师注册证书号：陕 261060803698；

建造师执业印章号：陕 261060803698；

安全生产考核合格证书号陕建安 B（2005）0002391；

联系电话： 18091876869 ；

电子信箱： / ；

通信地址： /

承包人对项目经理的授权范围如下： 对项目全面管理和控制，包括项目的施工图设计、项目实施、竣工验收等，负责本工程设计、业主、施工、监理各方之间的沟通与协调，在项目实施过程中，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于 22 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人负责。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 违约金 500 元/日。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 违约金 5000 元/次/人执行通用条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 违约金 5000 元/次/人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 3 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 1000 元/人/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
取得监理人或发包人的书面许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：违约金
5000 元/次/人。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1000
元/人/次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____ / _____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____ / _____。

其他关于分包的约定：_____ / _____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
开工之日起至交付使用之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ / _____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____ / _____。

- (3) _____ / _____ o

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /。

关于工程奖项的约定： /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： /。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家相关法律、法规、规范执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行发包人相关规章制度。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照国家相关法律、法规、规范执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照国家相关法律、法规、规范执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每逾期 1 日，违约金为合同价款的 3‰。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 1%。逾期达 10 日的，发包人有权解除合同，造成发包人损失的，承包人还应承担全部赔偿责任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 天气造成无法施工的；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： /。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /。

8.5 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品 质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，

承包人应在发包人或监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：____/____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：____/____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：____/____。

施工现场需要配备的试验设备：____/____。

施工现场需要具备的其他试验条件：____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____/_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____/_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____/_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____/_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____/_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____/____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____/____种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____/_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____/_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：____/____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

工程量清单项目：实行综合单价包干。综合单价在合同执行期间内，综合单价不作任何调整。待完工时，以竣工工程量及监理单位、甲方确认的现场确认工程量为依据，以实际工程量进行结算。如最终成交价低于第一次报价，则结算综合单价=投标文件清单综合单价 $\times$ (1- 二次投标下浮率)，二次投标下浮率=(1-第二次报价/第一次报价) $\times$ 100%

该工程结算实施审计，执行甲方审计相关规定。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3、其他价格方式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：____/____。

预付款支付期限：____/____。

预付款扣回的方式：____/____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《2009 陕西省建设工程清单计价规则》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：____/____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：____/____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：____/____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

①预付款：合同签订后，采购人支付合同总价款的 40%作为项

目预付款；②根据项目实际施工进度，经采购人及监理单位审核后，支付至合同总价的 60%；③施工完成后，待相关部门验收合格，达到付款条件起 30 日内，支付至合同总金额的 80%；④结算审计后，付款至结算总价的 100%；（注：最后一笔工程款支付前，承包人将结算款的 3%作为履约保障金交至采购人执行账户留存。）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：___/___。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：___/___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

（2）发包人支付进度款的期限：___/___。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前___/___小时提交书

面延期要求。

关于延期最长不得超过：____/____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收由承包人书面提出，发包人组织实施。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____/____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照工期延误规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：____/____。

(1) 单机无负荷试车费用由____/____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由____/____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起3日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格之日起 30 天
内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工图纸或现场文字描述、结算书、竣工验收报告、结算质量承诺书、合同原件等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行发包人有关规定。

发包人完成竣工付款的期限：结算审核报告出具，承包人开具有效增值税专用发票后 15 个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行发包人有关规章制度。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: / 。

承包人提交最终结算申请单的期限: / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: / 。

(2) 发包人完成支付的期限：_____ / _____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行质量保修书相关条款。

15.3 履约保证金

关于是否扣留履约保证金的约定：如下

履约保证金

15.3.1 承包人提供履约保证金的方式：

履约保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 履约保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 3% 的工程结算款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 履约保证金的扣留

履约保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，维修备用金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留履约保证金；

(3) 其他扣留方式：最后一笔工程款支付前，承包人将结算款的3%交至发包人执行账户留存。

关于履约保证金的补充约定：到期无息返还。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按质保协议书执行。

15.4.2 本项目承包人需向发包人暂存履约保证金，按照结算价的 3%交存。

履约保证金交存账户信息：

名称：西安文理学院

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行

账号：26145001040020236

备注：以上信息必须准确填写，包含括号内容，且要在备注栏注明工程项目名称（履约保证金）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质保协议书执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：承担延期责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 费用由责任方承担。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 承担工期延误责任。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 承担工期延误责任。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

承包人不得将本工程转包或分包给其它施工单位。否则发包人有权解除合同, 并要求承包人按照合同约定价款的 30% 向发包人支付违约金, 如造成发包人其它损失的, 承包人还应承担全部损失的赔偿责任, 该损失赔偿责任包括但不限于直接损失和间接损失。

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人施工达不到合格质量标准，承包人应在发包人指定期限内返工，直至重新通过验收，承包人返工所发生的所有费用由承包人承担，所延误的工期不得顺延。如返修仍不能通过验收的，则发包人有权另找施工单位进行维修并终止合同，承包人应承担该笔维修费用并按合同总价款的 30%向发包人承担违约金，同时，如该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿发包人由此引起的全部损失包括直接损失和间接损失。

承包人逾期竣工的，应按每逾期 1 日应向发包人支付 3%的违约金，逾期超过 10 日的，发包人有权解除合同，同时有权要求承包人支付合同总价款 20%的违约金，造成损失，承包人还应承担全部赔偿损失。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：责成改正，如拒绝改造的，则由发包人制定第三方进行改正，由此造成的损失和费用由承包人承担，发包人有权在支付工程进度款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家、省市、学校组织的大型活动、突发通知对施工造成实质性影响的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应当为其施工人员购买保险。施工过程中发生的人身伤害及财产损失，全部由承包人承担，与发包人无关。若造成发包人损失的，承包人应承担全部赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：____
/____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：____/____。

选定争议评审员的期限：____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向____西安市雁塔区____人民法院起诉

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 西安文理学院

承包人(全称): 陕西兴诚悦华建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就__ (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

西安文理学院太白校区 2026 年学生公寓改造项目及招投标文件要求的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年;
5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年;
7. 其他项目保修期限约定如下: 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的履约保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 126101007502434748

地 址： 西安市太白南路 168 号

邮政编码： 710068

委托代理人：

电 话： 029-88241512

传 真：

电子信箱：

开户银行： 中国农业银行西安钟楼支行

账 号： 26145001040020236

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91610402MA6XYLKP27

地 址： 陕西省西安市浐灞生态区长十路西侧天悦

东都 7 幢 13004 室

邮政编码： 7100038

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行： 兴业银行股份有限公司西安枫林绿洲支

行

账 号： 456940100100251778

李芳芳

李红瑞

李红瑞



工程量清单：博士楼

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	010401003001	多孔砖墙	4层原有C1821窗拆后封堵	m3	4.08
2	010401003002	多孔砖墙	3层原有C1821窗拆后封堵	m3	4.08
3	010401003003	多孔砖墙	2层原有C1821窗拆后封堵	m3	4.08
4	010401003004	多孔砖墙	1层原有C1821窗拆后封堵	m3	4.08
5	011701001003	砖砌体拆除	原C1821窗改门，窗下墙体拆除	m3	8.16
6	010401003006	多孔砖墙	1-4层原有女卫M09 32门拆后封堵	m3	4.15
7	010401003007	多孔砖墙	2层LM1320封堵	m3	0.9
8	010801001001	木质门	1层M0921单开橡木实木门	m2	41.58
9	010801001002	木质门	2层M0921单开橡木实木门	m2	37.8
10	010801001003	木质门	3层M0921单开橡木实木门	m2	37.8
11	010801001004	木质门	4层M0921单开橡木实木门	m2	37.8
12	010802001001	1层LM1532铝合金平开门	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金平开门	m2	4.8
13	010802001006	1层中空铝门B1930	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金平开门	m2	11.4
14	010807001001	1层新做塑钢窗C1821	1.名称：C1821 2. 窗洞口尺寸：1800*2100mm 3.80塑钢窗，5+5双层中空玻璃（带窗纱）	m2	83.16
15	010807001002	1层进门口处铝窗	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金窗	m2	8.7
16	010807001015	1层进门口处铝门	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金门	m2	11.4
17	010807001003	1层楼梯间条铝窗	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金窗	m2	0.96
18	010807001005	2层楼梯间条铝窗	5+20A+5+20A+5 三层 中空玻璃80断桥铝合金窗	m2	0.96
19	010807001004	2层新做塑钢窗C1821	1.名称：C1821 2. 窗洞口尺寸：1800*2100mm 3.80塑钢窗，5+5双层中空玻璃（带窗纱）	m2	83.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
20	010807001006	2层新做塑钢窗C0821	1.名称 :C0821 2. 窗洞口尺寸 :800*2100mm 3.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	3.36
21	010807001007	3层新做塑钢窗C1821	1.名称 :C1821 2. 窗洞口尺寸 :1800*2100mm 3.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	83.16
22	010807001008	3层楼梯间条铝窗	5+20A+5+20A+5三层中空玻璃80断桥铝合金窗	m2	0.96
23	010807001009	3层新做塑钢窗C0821	1.名称 :C0821 2. 窗洞口尺寸 :800*2100mm 3.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	3.36
24	010807001010	4层新做塑钢窗C1821	1.名称 :C1821 2. 窗洞口尺寸 :1800*2100mm 3.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	83.16
25	010807001011	4层楼梯间条铝窗	5+20A+5+20A+5三层中空玻璃80断桥铝合金窗	m2	0.96
26	010807001012	4层新做塑钢窗C0821	1.名称 :C0821 2. 窗洞口尺寸 :800*2100mm 3.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	3.36
27	010807001013	1层新建1010塑钢窗	1. 窗洞口尺寸 :1000*1000mm 2.80塑钢窗 , 5+5双层中空玻璃 (带窗纱)	m2	1
28	010807001014	塑钢窗	1.封阳台 ,5+5双层中空玻璃 , 80塑钢窗 (带窗纱)	m2	73.5
29	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间水房地面防水JS两道 , 厚度2.0 , 高度1.8米	m2	253.87
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间水房地面防水JS两道 , 厚度2.0	m2	174.2
31	011101002001	细石混凝土楼地面	卫生间瓷砖下垫层 , 120mm厚陶粒填充层 , 50mm厚C20细石砼垫层 , 上部贴地砖 (贴地砖另列)	m2	43.68
32	011102003001	块料楼地面	1层仿石材瓷砖C卫生间水房400*400灰色地砖	m2	46.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
33	011102003002	块料楼地面	2层仿石材瓷砖C卫生间水房400*400灰色地砖	m2	46.58
34	011102003003	块料楼地面	3层仿石材瓷砖C卫生间水房400*400灰色地砖	m2	46.58
35	011102003004	块料楼地面	4层仿石材瓷砖C卫生间水房400*400灰色地砖	m2	46.58
36	011104002002	1层复合塑胶地板B	1.原地砖地面做5m m厚水泥自流平 2.2mm厚专用胶粘接层 3.上铺塑胶地板 4.仿木地板纹，聚录乙烯卷装地板，防霉抗菌无甲醛，卷材3.0mm，0.3m m后耐磨层。防火等级b1级。	m2	311.83
37	011104002004	2层复合塑胶地板B	1.原地砖地面做5m m厚水泥自流平 2.2mm厚专用胶粘接层 3.上铺塑胶地板 4.仿木地板纹，聚录乙烯卷装地板，防霉抗菌无甲醛，卷材3.0mm，0.3m m后耐磨层。防火等级b1级。	m2	311.83
38	011104002006	3层复合塑胶地板B	1.原地砖地面做5m m厚水泥自流平 2.2mm厚专用胶粘接层 3.上铺塑胶地板 4.仿木地板纹，聚录乙烯卷装地板，防霉抗菌无甲醛，卷材3.0mm，0.3m m后耐磨层。防火等级b1级。	m2	311.83
39	011104002008	4层复合塑胶地板B	1.原地砖地面做5m m厚水泥自流平 2.2mm厚专用胶粘接层 3.上铺塑胶地板 4.仿木地板纹，聚录乙烯卷装地板，防霉抗菌无甲醛，卷材3.0mm，0.3m m后耐磨层。防火等级b1级。	m2	311.83
40	011105006001	金属踢脚线	50mm高1.2厚成品踢脚线，9mm阻燃板基层	m	1386.25
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	封堵墙体处水泥砂浆抹灰	m2	118.96
42	011203003005	块料墙、柱面	封堵墙体处块料面层	m2	118.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.卫生间、水房1.8m以上墙面抹灰 2.15厚石膏粉找平层（两遍打磨） 3.界面剂	m2	218.56
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.其余墙面抹灰 2.15厚石膏粉找平层（两遍打磨） 3.界面剂	m2	5235.36
45	011203003001	块料墙、柱面	部位：1层卫生间水房 1.仿石材瓷砖D800 *400白色瓷砖 2.15厚水泥砂浆找平层	m2	61.65
46	011203003002	块料墙、柱面	部位：2层卫生间水房 1.仿石材瓷砖D800 *400白色瓷砖 2.15厚水泥砂浆找平层	m2	61.65
47	011203003003	块料墙、柱面	部位：3层卫生间水房 1.仿石材瓷砖D800 *400白色瓷砖 2.15厚水泥砂浆找平层	m2	61.65
48	011203003004	块料墙、柱面	部位：4层卫生间水房 1.仿石材瓷砖D800 *400白色瓷砖 2.15厚水泥砂浆找平层	m2	61.65
49	011205001001	墙、柱面装饰板	多孔砖墙 1-4层原有M0932拆后改0921门空间封堵	m2	57.42
50	011205001003	墙、柱面装饰板	洞口不锈钢垭口1.1.5厚不锈钢2.15mm阻燃板	m2	9.95
51	011207003001	成品隔断新做	卫生间隔板及小便隔板，抗倍特板材	m2	166.96
52	011207003002	成品隔断原有的拆除	卫生间隔板拆除	m2	110.3
53	011403001001	抹灰面油漆	1层墙面新做白色乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	1276.68
54	011403001002	抹灰面油漆	2层墙面新做白色乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	1239.84
55	011403001003	抹灰面油漆	3层墙面新做白色乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	1261.56
56	011403001004	抹灰面油漆	4层墙面新做白色乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	1319.14
57	011403001005	抹灰面油漆	1层天棚白色乳胶漆	m2	528.61
58	011403001006	抹灰面油漆	1层卫生间水房天棚白色防水乳胶漆	m2	43.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称 :房屋建筑与装饰工程

专业/标段 :房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
59	011403001007	抹灰面油漆	2层天棚白色乳胶漆	m2	511.12
60	011403001008	抹灰面油漆	2层卫生间水房天棚白色防水乳胶漆	m2	43.31
61	011403001009	抹灰面油漆	3层天棚白色乳胶漆	m2	510.77
62	011403001010	抹灰面油漆	3层卫生间水房天棚白色防水乳胶漆	m2	43.31
63	011403001011	抹灰面油漆	4层天棚白色乳胶漆	m2	510.88
64	011403001012	抹灰面油漆	4层卫生间水房天棚白色防水乳胶漆	m2	43.31
65	011403001013	抹灰面油漆	1层墙面新做白色防水乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	96.85
66	011403001014	抹灰面油漆	2层墙面新做白色防水乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	96.85
67	011403001015	抹灰面油漆	3层墙面新做白色防水乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	79.52
68	011403001016	抹灰面油漆	4层墙面新做白色防水乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	80.93
69	011502001001	成品装饰线条	卫生间水房拉丝1.5厚不锈钢压条	m	133.84
70	011502001002	成品装饰线条	钢丝晾衣绳	m	169.88
71	011505001002	洗漱台	水房人造石饰面钢支架台面洗手台, 详见T01-DL02	m2	14.4
72	011505003001	镜面玻璃	水房定制智能玻璃灯镜	m2	40.94
73	011701001002	砖砌体拆除	卫生间原中间隔档墙体拆除	m3	11.72
74	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:平面块料拆除 1层卫生间水房原地面拆除, 饰面拆除, 基层向下拆除30mm	m2	42.46
75	011705001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:平面块料拆除 2层卫生间水房原地面拆除, 饰面拆除, 基层向下拆除30mm	m2	42.46
76	011705001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:平面块料拆除 3层卫生间水房原地面拆除, 饰面拆除, 基层向下拆除30mm	m2	42.46
77	011705001004	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:平面块料拆除 4层卫生间水房原地面拆除, 饰面拆除, 基层向下拆除30mm	m2	42.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
78	011705002001	立面块料清洗修缮	部位：公共走道 1.不拆除瓷砖清洁 2.修缮15%	m2	270.13
79	011705002002	立面块料拆除	卫生间水房下部瓷砖拆除	m2	423.59
80	011708002001	铲除涂料面	原有墙面、天棚乳胶漆及基层铲除	m2	7521.72
81	011710001001	一层木门窗拆除	1.名称：M0932 2. 门窗尺寸：900*3200mm	樘	17
82	011710001002	2层木门窗拆除	1.名称：M0932 2. 门窗尺寸：900*3200mm	樘	15
83	011710001003	3层木门窗拆除M0932	1.名称：M0932 2. 门窗尺寸：900*3200mm	樘	15
84	011710001004	4层木门窗拆除M0932	1.名称：M0932 2. 门窗尺寸：900*3200mm	樘	15
85	011710002002	金属门窗拆除	1.1层M1532门拆除 2. 门窗尺寸：1500*3200mm	樘	1
86	011710002018	金属门窗拆除	1.名称：1层房间窗1821拆除 2. 门窗尺寸：1800*2100mm	樘	28
87	011710002003	金属门窗拆除	1.名称：2层房间窗1821拆除 2. 门窗尺寸：1800*2100mm	樘	28
88	011710002004	金属门窗拆除	1.名称：2层楼梯间窗0812拆除 2. 门窗尺寸：800*1200mm	樘	1
89	011710002006	金属门窗拆除	1.名称：2层M1320门拆除 2. 门窗尺寸：1300*2000mm	樘	1
90	011710002007	金属门窗拆除	1.名称：2层楼梯间窗0821拆除 2. 门窗尺寸：800*2100mm	樘	2
91	011710002008	金属门窗拆除	1.名称：3层房间窗1821拆除 2. 门窗尺寸：1800*2100mm	樘	28
92	011710002009	金属门窗拆除	1.名称：3层楼梯间窗0812拆除 2. 门窗尺寸：800*1200mm	樘	1
93	011710002011	金属门窗拆除	1.名称：3层楼梯间窗0821拆除 2. 门窗尺寸：800*2100mm	樘	2
94	011710002012	金属门窗拆除	1.名称：4层房间窗1821拆除 2. 门窗尺寸：1800*2100mm	樘	28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
95	011710002013	金属门窗拆除	1.名称:4层楼梯间窗 0812拆除 2. 门窗尺寸 :800*1 200mm	樘	1
96	011710002015	金属门窗拆除	1.名称:4层楼梯间窗 0821拆除 2. 门窗尺寸 :800*2 100mm	樘	2
97	011710002016	金属门窗拆除	1.名称:1层楼梯间窗 0812拆除 2. 门窗尺寸 :800*1 200mm	樘	1
98	011710002017	金属门窗拆除	1.名称:1层进门口窗 1530拆除	樘	2
99	011710002019	金属门窗拆除	1.名称:1层进门口门 M1930拆除	樘	2
100	011714002001	洗漱台拆除	洗漱台拆除	个	24
101	B :1	拆除垃圾清运	1.垃圾由楼上转运下楼 , 并外运	m3	112.8
102	B :2	原装饰面清洗	1.走道柱面处原装饰面 清洗	m2	155.1
103	B :3	原装饰面清洗修缮	1.楼梯地面清洗修缮	m2	128.39
104	B :5	原装饰面清洗修缮	1.走道及进楼口地面清 洗修缮	m2	623.67
105	011205001004	墙、柱面装饰板	1.石膏板隔墙封堵	m2	45.36
106	010810003001	窗帘轨	1.宿舍房间内新做罗马 杆	m	180
107	011714006001	窗帘轨拆除	1.房间内窗帘轨道拆除	m	151.2
108	010401009001	卫生间、水房地沟	1.沟截面尺寸 :350 *300mm 2.具体详见图纸	m	30.32
109	011205001005	墙、柱面装饰板	一楼外屋檐铝板饰面 1.40*40*4mm镀锌方管 2.铝板挂件 3.4厚灰色铝板	m2	39.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	—	新建部分			
	001	配电箱			
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:楼层照明配电总箱 AL-1~4 2.参考尺寸:宽x高x深 600x800x200 3.安装方式:底边距地 1.2m挂墙明装 4.其他:具体配置详见设计图 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	4
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:楼层空调配电总箱 ALK-1~4 2.参考尺寸:宽x高x深 600x800x200 3.安装方式:底边距地 1.2m挂墙明装 4.其他:具体配置详见设计图 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	4
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:宿舍配电箱 AL-SS 2.参考尺寸:宽x高x深 210x200x90 3.安装方式:底边距地 1.8m 4.其他:具体配置详见设计图 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	72
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:洗衣机空开盒 XY-KKH 2.参考尺寸:宽x高x深 210x200x90 IP54 需设锁 3.安装方式:距地1.5米挂墙明装 4.其他:具体配置详见设计图 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:空调空 开盒 KT-KKH 2.参考尺寸:宽x 高x深 210x200x90需设 锁 3.安装方式:距顶 0 .5米挂墙明装 4.其他:具体配 置详见设计图 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地	台	72
	002	桥架、线槽、配线			
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制槽 式桥架 2.规格 :200*100 [工作 内容] 1.安装 2.接地	m	212.52
7	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称、材质: 型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.25
8	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称、材质:PVC 线槽 2.规格 :24*14mm [工 作内容] 1.安装	m	3298.6
9	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称、材质:PVC 线槽 2.规格 :30*15mm [工 作内容] 1.安装	m	178.8
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线 槽配线 3.型号:WDZ-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.配线	m	20294.36
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线 槽配线 3.型号:WDZ-BYJ- 4.0 [工作内容] 1.配线	m	7615.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯头接线盒 2.材质:塑料[工作内容] 1.安装	个	155
13	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关(插座)接线盒 [工作内容] 1.安装	个	665
14	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土墙体 2.钻孔直径:φ25 [工作内容] 1.钻孔	个	144
15	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔尺寸:200*100 [工作内容] 1.钻孔	个	3
16	031301005001	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径:φ25 [工作内容] 1.堵洞	个	144
17	031301005002	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径:200*100 [工作内容] 1.堵洞	个	3
	003	灯具、开关、插座			
18	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:人体感应圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	58
19	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	16
20	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:36W 2370lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
21	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称 :900*70mm面板 灯 2.型号 :24W 2400 lm 3.安装形式:距地 2 .0m壁装 [工作内容] 1.安装	套	1
22	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：明装一 位开关 2.规格:RA86K11- 10 3.安装形式:底 边距地1.3米安 装 [工作内容] 1.安装	套	73
23	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：明装双 位开关 2.规格:RA86K21- 10 3.安装形式:底 边距地1.3米安 装 [工作内容] 1.安装	套	8
24	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：明装单 相插座 2.规格 :250V, 10A 5孔 安全型 3.安装形式:墙 上明装 [工作内容] 1.安装	套	576
25	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称：明装单 相插座(带防溅盒) 2.规格 :250V, 10A 5孔 安全型 3.安装形式:墙 上暗装 [工作内容] 1.安装	套	8
	004	调试			
26	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1
	005	应急照明			

分部分项工程项目清单计价表

分：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
030412001001	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	364.71
030412001002	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	224.2
030412003003	配线	[项目特征] 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-RYJ S-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	593.7
030412003004	配线	[项目特征] 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：485通讯线[工作内容] 1.配线	m	8
030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称：灯头接线盒 2.材质：钢制[工作内容] 1.安装	个	101
030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.名称：应急照明手动控制控制器[工作内容] 1.安装	台	1
030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称：应急照明集中电源 AE 2.容量：0.5kVA 3.规格：宽×高×深 500×690×220 防护等级≥IP33 4.安装方式：底边距地 1.6m,挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
34	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防疏散标志灯 2.型号:外形尺寸:L349*W150*H21 ; 工作方式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1.安装	套	6
35	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防应急疏散单面单向疏散标志灯具 2.型号:外形尺寸:L349*W150*H21 ; 工作方式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距地0.5m 壁装 [工作内容] 1.安装	套	27
36	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防应急疏散双面右向疏散标志灯具 2.型号:外形尺寸:L349*W150*H21 ; 工作方式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装	套	1
37	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防应急多信息复合疏散指示标志灯具 2.型号:外形尺寸:L349*W150*H21 ; 工作方式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装	套	3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
38	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中控制型消防 应急照明灯10W 2.型号:工作方式 : 非 持续 ;额定电压 DC36V ;额 定功率 10W 3.安装方式:壁装2.5米 [工作内容] 1.安装	套	15
39	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中控制型消防 应急照明灯6W 2.型号:外形尺寸 : φ108X43 ; 工作方式 : 非持 续 ; 额定电压 DC36V ; 额 定功率 5W 3.安装方式:嵌入吊顶安 装 [工作内容] 1.安装	套	38
40	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型 消防安全出口标志灯 2.型号:外形尺寸 : L349*W150*H21 ; 工作方 式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距门框上侧 0.1m壁装 [工作内容] 1.安装	套	2
41	030907004008	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型 消防楼层显示标志灯 2.型号:外形尺寸 : L349*W150*H21 ; 工作方 式:持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:壁装2.5米 [工作内容] 1.安装	套	8
42	030911010001	智能应急照明及疏散 指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内[工作 内容] 1.系统调试	系统	1
	—	拆除部分			
		灯具、开关、插座			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
43	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.名称:人体感应圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	56
44	011713001002	灯具拆除	[项目特征] 1.名称:防水防尘圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	16
45	011713001003	灯具拆除	[项目特征] 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:36W 2370lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	72
46	030413012004	开关拆除	[项目特征] 1.名称:明装双位开关 2.规格:RA86K21-10 3.安装形式:底边距地1.3米安装 [工作内容] 1.拆除	套	8
47	030413013003	插座拆除	[项目特征] 1.名称:明装单相插座 2.规格:250V, 10A 5孔 安全型 3.安装形式:墙上明装 [工作内容] 1.拆除	套	304

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	—	新建部分			
	001	给水			
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn65 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.8
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.8
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	23.6
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	66.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	36.64
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	22.28
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	8
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	8
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	8
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称：自动排气阀（配截止阀） 2.规格、压力等级：dn20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2
12	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型：钢套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2
13	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型：钢套管 2.规格:DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2
14	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型：钢套管 2.规格:DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2
15	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种：橡塑海绵保温材料，氧指数大于等于32 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：65mm以下 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.22
	002	排水			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯 静音排水管 2.规格:De110 3.连接形式:橡胶 圈柔性承插连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求:通水 试验 5.安装部位:室内 6.介质:排 水[工作内 容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	180.34
17	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯 静音排水管 2.规格:De75 3.连接形式:橡胶 圈柔性承插连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求:通水 试验 5.安装部位:室内 6.介质:排 水[工作内 容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	39.88
18	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯 静音排水管 2.规格:De50 3.连接形式:橡胶 圈柔性承插连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求:通水 试验 5.安装部位:室内 6.介质:排 水[工作内 容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	66.22
19	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1.名称:阻火圈 2.规格 :De110 [工 作内容] 1.安装	个	17

20	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:铝合金 或铜质直通式地漏 2.型号:算子均为镀铬制品 3.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	20
----	--------------	----	--	---	----

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
21	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de110 [工作内容] 1.安装	个	12
22	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de75 [工作内容] 1.安装	个	4
23	031003018003	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de50 [工作内容] 1.安装	个	4
24	031301009004	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	22
25	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径:φ108 [工作内容] 1.钻孔	个	48
26	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径:φ83 [工作内容] 1.钻孔	个	4
27	031301003003	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径:φ63 [工作内容] 1.钻孔	个	24
28	031301005001	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径:φ108 [工作内容] 1.堵洞	个	48
29	031301005002	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径:φ83 [工作内容] 1.堵洞	个	4
30	031301005003	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径:φ63 [工作内容] 1.堵洞	个	24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	003	卫生洁具			
31	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆[工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4
32	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖布池[工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4
33	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便器(带水箱) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	36
34	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器(感应式) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	8
35	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗脸盆水龙头 [工作内容] 1.安装	个	4
36	031003016002	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗漱台水龙头 [工作内容] 1.安装	个	44
37	031003016003	水龙头	[项目特征] 1.材质:拖布池水龙头 [工作内容] 1.安装	个	4
38	031003016004	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机水龙头 [工作内容] 1.安装	个	8
	004	消火栓、灭火器			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
39	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:消防箱采用组合式,箱内上部配DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)1个,D N65、长25m衬胶水龙带1条, DN19水枪1支, DN25消防水喉设备1套, 以及带保护装置的启泵按钮、应急指示灯。消防箱下部配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。箱体材质采用铝合金,装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	8
40	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4,每两具配灭火器箱1个 [工作内容] 1.本体放置	具	16
	二	拆除部分			
	001	给水			
41	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn65 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	3
42	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	13.8
43	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn40 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	32.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
44	011712001004	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn32 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	84
45	011712001005	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn25 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	48.44
46	011712001006	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn20 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	21.28
47	031002001006	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.拆除	个	8
48	031002001007	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.拆除	个	8
49	031002001008	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.拆除	个	8
50	031002001009	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.拆除	个	8
51	031002001010	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:dn20 [工作内容] 1.拆除	个	2
	002	排水			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
52	011712001007	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:聚丙烯静音排水管 De110 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	191.19
53	011712001008	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:聚丙烯静音排水管 De75 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	47.88
54	011712001009	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:聚丙烯静音排水管 De50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	81.04
55	031003017002	地漏拆除	[项目特征] 1.材质:铝合金或铜质直通式地漏 2.型号:算子均为镀铬制品 3.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	个	20
56	031003018004	地面扫除口拆除	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de110 [工作内容] 1.拆除	个	12
57	031003018005	地面扫除口拆除	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de75 [工作内容] 1.拆除	个	4
58	031003018006	地面扫除口拆除	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de50 [工作内容] 1.拆除	个	4
	003	卫生洁具			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
59	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类: 洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	4
60	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类: 蹲便器(水箱式) [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	24
61	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类: 小便器(感应式) [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	8
	004	消火栓			
62	030901012002	室内消火栓拆除	[项目特征] 1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:消防箱采用组合式,箱内上部配DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)1个,D N65、长25m衬胶水龙带1条, DN19水枪1支, DN25消防水喉设备1套, 以及带保护装置的启泵按钮、应急指示灯。消防箱下部配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具,箱体材质采用铝合金,装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽 [工作内容] 1.拆除	套	8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称：吊顶式通风机(带逆止阀) 2.规格:风量200m3/h [工作内容] 1.安装	台	8
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:圆形侧墙防雨百叶风口 2.规格：160*40mm [工作内容] 1.安装	个	4
3	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格：Φ120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7.6
4	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格：Φ160 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	15.2
5	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试：通风系统检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	010401003008	多孔砖墙	2层元M1421处拆除后改M0921门后封堵	m3	0.27
2	010401003009	多孔砖墙	M1522门拆除后封堵	m3	2.57
3	010801001001	木质门	新做M0921单开橡木实木门	m2	60.48
4	010802003001	防盗门	新做GM1522双开钢制门带视窗	m2	13.2
5	010807001002	塑钢窗	原有窗C15719更换5+5双层中空玻璃80塑钢窗(带窗纱)	m2	89.49
6	010807001003	塑钢窗	原有窗C4019更换5+5双层中空玻璃80塑钢窗(带窗纱)	m2	7.6
7	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面防水JS防水涂料1道厚2.0 mm 非淋浴区上翻高度≥500,洗手池/淋浴区上翻高度≥2000	m2	58.96
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面防水JS防水涂料2道厚2.0 mm	m2	58.4
9	011101002002	细石混凝土楼地面	卫生间瓷砖下垫层, 120mm厚陶粒填充层, 50mm厚C20细石砼垫层, 上部贴地砖(贴地砖另列)	m2	21.06
10	011102003001	块料楼地面	卫生间仿石材瓷砖C灰色系400*400mm 20厚1:2水泥砂浆粘结层	m2	59.54
11	011105006001	金属踢脚线	50mm高1.2厚成品踢脚线, 9mm阻燃板基层	m	604.1
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	卫生间1.8米以上水泥砂浆抹灰15厚石膏粉找平层(两边打磨)界面剂一道	m2	50.47
13	011201001004	墙、柱面一般抹灰	其余墙面抹灰15厚石膏粉找平层(两边打磨)界面剂一道	m2	1656.43
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	2层M1421处改0921门后封堵处水泥砂浆抹灰	m2	2.1
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰	M1522门封堵处水泥砂浆抹灰	m2	9.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	011203003001	块料墙、柱面	新做卫生间墙砖仿石材瓷砖D 1.8高, 白色系 800*400m m 10厚瓷砖专用粘结剂 15厚水泥砂浆找平 (拉毛) 界面剂一道	m2	101.68
17	011205001003	墙、柱面装饰板	3-4层原有M0928拆后改0921门空间封堵	m2	10.08
18	011205001004	墙、柱面装饰板	洞口不锈钢垭口, 1.5mm厚不锈钢, 15mm阻燃板	m2	1.82
19	011207003003	成品隔断原有的拆除	卫生间隔板拆除	m2	81.66
20	011207003004	成品隔断新做	卫生间隔板, 抗倍特板材	m2	81.66
21	011302001001	平面吊顶天棚	新做卫生间成品铝扣板吊顶	m2	58.61
22	011403001001	抹灰面油漆	新做墙白色乳胶漆 5厚腻子抹灰层	m2	1696.7
23	011403001002	抹灰面油漆	新做顶白色乳胶漆	m2	599.5
24	011403001003	抹灰面油漆	卫生间1.8米以上防水墙面乳胶漆 新做 5厚腻子抹灰层	m2	50.47
25	011502001001	成品装饰线条	卫生间1.5mm厚不锈钢压条	m	53.52
26	011502001002	成品装饰线条	晾衣绳	m	69
27	011505001002	洗漱台	卫生间人造石饰面钢支架台面洗手台, 详见 T01-DL02	m2	5.1
28	011505003001	镜面玻璃	卫生间银镜-定制智能玻璃灯镜	m2	12.24
29	011705001001	平面块料拆除	原卫生间地面拆除 饰面拆除基层向下拆除70, 蹲台处120mm陶粒混凝土填充层	m2	58.61
30	011705002001	立面块料拆除	卫生间墙砖拆除	m2	101.68
31	011708001001	铲除油漆面	原墙面漆面及基层铲除	m2	1748.5
32	011708001002	铲除油漆面	原顶面漆面及基层铲除	m2	656.11
33	011710001001	木门窗拆除	原有M0921拆除	樘	15
34	011710001002	木门窗拆除	原有M0928拆除	樘	16
35	011710002001	金属门窗拆除	原有GM1522拆除	樘	4
36	011710002006	金属门窗拆除	原有M1522拆除	樘	3
37	011710002003	金属门窗拆除	原有窗C15719拆除	樘	3
38	011710002004	金属门窗拆除	原有窗C4019	樘	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
39	011710002005	金属门窗拆除	原有M1421拆除	樘	1
40	011712002001	卫生间原洗手池拆除	卫生间原洗手池拆除	件	1
41	010103002001	拆除垃圾清运	垃圾由楼上转运下楼，并外运	m3	68.82
42	010810003001	窗帘轨	1.宿舍房间内新做罗马杆	m	80.42
43	011714006001	窗帘轨拆除	1.房间内窗帘轨道拆除	m	80.42
44	011714005001	窗帘盒拆除	1.房间内窗帘盒拆除	m	80.42
45	010401009001	卫生间地沟	地沟350*300 具体详见图纸	m	10.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	—	新建部分			
	001	给水			
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn65 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.3
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.51
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格 :dn32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	47.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	9.8
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:dn20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 5.支架:成品管卡安装 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.82
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:dn40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀(配截止阀) 2.规格、压力等级:dn20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水表 2.规格:dn40 [工作内容] 1.安装	个	4
12	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2
13	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1
14	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温材料,氧指数大于等于32 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:65mm以下 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.12
	002	排水			
15	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:De110 3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接 4.压力试验及吹洗设计要求:通水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	64.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯 静音排水管 2.规格:De50 3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	33.52
17	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1.名称:阻火圈 2.规格:De110 [工作内容] 1.安装	个	5
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:铝合金或铜质直通式地漏 2.型号:算子均为镀铬制品 3.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	8
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 2.材质:铜制品 3.规格:de110 [工作内容] 1.安装	个	4
20	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	5
21	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径: $\varnothing$ 108 [工作内容] 1.钻孔	个	29
22	031301003003	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径: $\varnothing$ 63 [工作内容] 1.钻孔	个	20

23	031301005001	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径: ϕ 108 [工作内容] 1.堵洞	个	29
----	--------------	----	---	---	----

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
24	031301005003	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径: ϕ 63 [工作内容] 1.堵洞	个	28
	003	卫生洁具			
25	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	4
26	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便器 (水箱式) [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	20
27	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗漱台水龙头 [工作内容] 1.安装	个	16
28	031003016002	水龙头	[项目特征] 1.材质:拖布池水龙头 [工作内容] 1.安装	个	4
29	031003016003	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机水龙头 [工作内容] 1.安装	个	4
	004	灭火器			
30	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4, 每两具配灭火器箱1个 [工作内容]] 1.本体放置	具	8
	二	拆除部分			
	001	给水			
31	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PPR管 dn65 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	2.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
32	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质 :PPR管 dn50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	3
33	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质 :PPR管 dn40 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	11.03
34	011712001004	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质 :PPR管 dn32 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	44.74
35	011712001005	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质 :PPR管 dn25 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	9.8
36	011712001006	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质 :PPR管 dn20 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	13.82
37	031002001005	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级 :dn40 [工作内容] 1.拆除	个	4
38	031002001006	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级 :dn40 [工作内容] 1.拆除	个	4
39	031002001007	阀门拆除	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级 :dn40 [工作内容] 1.拆除	个	4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
40	031002001008	阀门拆除	[项目特征] 1.名称：自动排气阀 2.规格、压力等级：dn20 [工作内容] 1.拆除	个	1
41	031002011002	水表拆除	[项目特征] 1.型号：水表 2.规格：dn40 [工作内容] 1.拆除	个	4
	002	排水			
42	011712001007	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质：聚丙烯静音排水管 De110 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	39.76
43	011712001008	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质：聚丙烯静音排水管 De50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	29.23
44	031003017002	地漏拆除	[项目特征] 1.材质：铝合金或铜质直通式地漏 2.型号：算子均为镀铬制品 3.规格：DN50 [工作内容] 1.拆除	个	4
45	031003018002	地面扫除口拆除	[项目特征] 1.名称：地面清扫口 2.材质：铜制品 3.规格：de110 [工作内容] 1.拆除	个	4
	003	卫生洁具			
46	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类：拖布池 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
47	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类： 蹲便器（水箱式） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	—	新建部分			
	001	配电箱			
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明总配电箱 ALZ 2.参考尺寸:宽x高x深 600x800x200 3.安装方式:底边距地1.2m挂墙明装[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	1
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:楼层照明配电总箱 AL-1~4 2.参考尺寸:宽x高x深 600x600x200 3.安装方式:底边距地1.2m挂墙明装[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	4
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:楼层空调配电总箱 ALK-1~4 2.参考尺寸:宽x高x深 600x600x200 3.安装方式:底边距地1.2m挂墙明装[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	4
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:宿舍配电箱 AL-SS 2.参考尺寸:宽x高x深 210x200x90 3.安装方式:底边距地1.8m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	28
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:洗衣机空开盒 XY-KKH 2.参考尺寸:宽x高x深 210x200x90 IP54 需设锁 3.安装方式:距地1.5米挂墙明装[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子3.本体接地	台	4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段 通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:空调空 开盒 KT-KKH 2.参考尺寸:宽x 高x深 210x200x90需设 锁 3.安装方式:距顶 0 .5米挂墙明 装[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地	台	28
	002	桥架、线槽、电缆、配 线			
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJY- 5x10 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥 架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	59.26
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJY- 5x6 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥 架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	55.45
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电 缆头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型: 干包式 4.电压(kV):1KV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	16
10	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制槽 式桥架 2.规格 :200*100 [工作 内容] 1.安装 2.接地	m	16
11	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制槽 式桥架 2.规格: 100*50 [工作 内容] 1.安装 2.接地	m	86.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
页

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
12	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称、材质: 型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.12
13	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称、材质:PVC 线槽 2.规格 :24*14mm [工 作内容] 1.安装	m	914.16
14	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称、材质:PVC 线槽 2.规格 :30*15mm [工 作内容] 1.安装	m	45.7
15	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称：电气配线 2.配线形式:线 槽配线 3.型号:WDZ-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.配线	m	4482.74
16	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称：电气配线 2.配线形式:线 槽配线 3.型号:WDZ-BYJ- 4.0 [工作内容] 1.配线	m	1215.87
17	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯头接 线盒 2.材质:塑 料[工作内 容] 1.安装	个	68
18	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关(插 座)接线盒 2.材质:塑 料[工作内 容] 1.安装	个	194
19	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混 凝土墙体 2.钻孔直径: φ25 [工作内容] 1.钻孔	个	56
20	031301003003	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混 凝土楼板 2.钻孔尺寸 :200*1 00 [工作内容] 1.钻孔	个	3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
21	031301005001	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径： φ25 [工作内容] 1.堵洞	个	56
22	031301005002	堵洞	[项目特征] 1.孔洞直径： 200*100 [工作内容] 1.堵洞	个	3
	003	灯具、开关、插座			
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:人体感应圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	18
24	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:36W 2370lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	28
25	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:卫生间300*600面板灯 2.规格: 24W [工 作内容] 1.安装	套	16
26	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:明装一位开关 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:底边距地1.3米安装 [工作内容] 1.安装	套	28
27	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:明装三位开关 2.规格:RA86K31-10 3.安装形式:底边距地1.3米安装 [工作内容] 1.安装	套	4

28	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：明装单相插座 2.规格：250V，10A 5孔 安全型 3.安装形式：墙上明装 [工作内容] 1.安装	套	162
----	--------------	----	---	---	-----

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	004	调试			
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1
	005	应急照明			
30	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电 线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明 配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	156.4
31	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电 线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗 配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	78.4
32	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管 内穿线 3.型号:WDZN-RYJ S-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	239.2
33	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管 内穿线 3.型号:485通讯 线[工作内容] 1.配线	m	27.2
34	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯头接 线盒 2.材质:钢 制[工作内 容] 1.安装	个	45
35	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.名称:应急照 明手动控制控制 器 [工作内容] 1.安装	台	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
36	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 AE 2.容量 :0.5kVA 3.规格:宽x高x深 500x690x220 防护等级≥IP33 4.安装方式:底边距地1.6m,挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1
37	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防疏散标志灯 2.型号:外形尺寸: L349*W150*H21 ; 工作方式: 持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1.安装	套	3
38	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防应急疏散单面单向疏散标志灯具 2.型号:外形尺寸: L349*W150*H21 ; 工作方式: 持续 ; 额定电压 DC36V ; 额定功率 1W 3.安装方式:距地0.5m 壁装 [工作内容] 1.安装	套	11
39	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中控制型消防应急照明灯10W 2.型号:工作方式: 非持续; 额定电压 DC36V; 额定功率 10W 3.安装方式:壁装 2.5米 [工作内容] 1.安装	套	9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
40	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中控制型消防应急照明灯6W 2.型号:外形尺寸: $\phi 108 \times 43$; 工作方式:非持续;额定电压 DC36V; 额定功率 5W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 [工作内容] 1.安装	套	16
41	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防安全出口标志灯 2.型号:外形尺寸: L349*W150*H21; 工作方式:持续; 额定电压 DC36V; 额定功率 1W 3.安装方式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1.安装	套	3
42	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:小型集中控制型消防楼层显示标志灯 2.型号:外形尺寸: L349*W150*H21; 工作方式:持续; 额定电压 DC36V; 额定功率 1W 3.安装方式:壁装2.5米 [工作内容] 1.安装	套	3
43	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1
	二	拆除部分			
	003	灯具、开关、插座			
44	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.名称:人体感应圆形吸顶灯 2.型号:24W 1580 lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
45	011713001003	灯具拆除	[项目特征] 1.名称：圆形吸顶灯 2.型号：36W 2370lm 3.安装形式：吸顶安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	28
46	030413012003	开关拆除	[项目特征] 1.名称：明装一位开关 2.规格：RA86K11-10 3.安装形式：底边距地1.3米安装 [工作内容] 1.拆除	套	28
47	030413012004	开关拆除	[项目特征] 1.名称：明装三位开关 2.规格：RA86K31-10 3.安装形式：底边距地1.3米安装 [工作内容] 1.拆除	套	2
48	030413013002	插座拆除	[项目特征] 1.名称：明装单相插座 2.规格：250V, 10A 5孔 安全型 3.安装形式：墙上明装 [工作内容] 1.拆除	套	130

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程
第 1 页 共 1 页

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称：吊顶式通风机(带逆止阀) 2.规格:风量200m3/h [工作内容] 1.安装	台	8
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:圆形侧墙防雨百叶风口 2.规格:160*40mm [工作内容] 1.安装	个	4
3	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	11.2
4	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ160 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	6
5	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风系统检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称：吊顶式通风机(带逆止阀) 2.规格:风量200m ³ /h [工作内容] 1.安装	台	8
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:圆形侧墙防雨百叶风口 2.规格:160*40mm [工作内容] 1.安装	个	4
3	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	11.2
4	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ160 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	6
5	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风系统检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1

