市政设施维护服务合同

项目名称：桥梁隔音屏安装及维修工程

发 包 人：西安市市政设施管理中心

承 包 人：西安市灞桥市政设施养护管理有限公司

时　　间：2026 年 8 月 28 日

市政设施维护服务合同

项目名称：桥梁隔音屏安装及维修工程

发 包 人：西安市市政设施管理中心

承 包 人：西安市灞桥市政设施养护管理有限公司

时　　间：2026 年 8 月 18 日

桥梁隔音屏安装及维修工程采购合同

甲方：西安市市政设施管理中心

住所：西安市未央区二环北路西段 29 号

乙方：西安市灞桥市政设施养护管理有限公司

住所：陕西省西安市灞桥区新医路543号

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

标的：桥梁隔音屏安装及维修工程

数量：1.00 项

质量：合格

二、合同价款

1、合同暂定总价：675944.00元；大写：陆拾柒万伍仟玖佰肆拾肆元整；下浮率： 5.00 %

合同价款按照实际完成且经甲方验收合格的工程量据实结算，最终结算价款=中标综合单价×实际验收合格工程量。（中标综合单价见：附件一）

2、全费用综合单价已经充分考虑施工难度、市场价格波动、应急处置等风险因素，包含完成类型项目全部内容要求及工期的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、组织措施费、交通安全措施费、各类机械进出场费、钻探费、风险费、竣工验收、政策性文件规定费用、技术规范要求的费用等所需的全部费用。

三、合同结算

1、付款方式：

1）合同签订后支付预付款，采购人收到增值税发票和等额保函后20日内，支付合同总金额的40%；

2）供应商完成合同全部内容，并通过采购人最终验收合格、供应商提交完整结算资料后，双方办理结算手续，采购人收到增值税发票后20日内，采购人支付至已完成工作量总价的100%（含已支付的预付款）。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、工期、地点、工程质量、质保期：

1、工期：

1.1整体项目工期：自合同签订之日起至2026年11月10日，完成全部隔音屏安装、保养、维修更换、整改及验收移交工作。

1.2应急病害、重大隐患处置须即时响应、限时完成，常规病害处置72小时内完成整改闭环。

1.3因供应商自身原因造成工期延误的，按合同约定承担违约责任。

2、项目地点：采购人指定地点

3、工程质量： 合格

4、质保期：整体安装工程缺陷责任期2年、钢结构立柱防腐/结构10年。

5、本项目履约保证金金额： 无

提交方式：担保机构保函

提交时间：签订合同前

五、甲方工作

1.开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸和作法说明，并向乙方进行现场交底,向乙方有偿提供施工所需的水、电。

2.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，应依据设计部门提供的图纸或方案。

3、甲方委派施工监理管理本项目。

六、乙方工作

1.参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，于前交甲方审定，通过后方可实施。

2.指派 闵利斌 为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

5.施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；工程竣工移交前，应彻底完成现场的清理工作。

7. 施工过程中不得影响甲方的正常办公，不得违反甲方的相关管理制度。

8. 施工过程中如发生人身伤亡、财产毁损等安全事故的，乙方负责解决并独自承担全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿，赔偿款由甲方直接从应付合同价款中扣除。

9. 施工单位在进场施工前应挂接水、电表，完工验收后根据水表、电表显示的用水、用电量按照甲方收费标准向甲方缴纳水、电费。

10. 乙方自行解决关系协调问题。乙方在施工过程中与任何人之间发生的任何纠纷，与甲方一概无关，因协调周边关系产生的一切费用由乙方自行承担。

11. 未经甲方同意，乙方不得擅自更换甲方在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工队伍，若出现此类情况，甲方有权终止合同。

12. 乙方未能按响应文件中所列的施工方式、项目经理人选及其他承诺执行时，视为违约，甲方有权指正更正，直至终止合同。

13. 施工中或竣工后，如发生因乙方在本项目施工中拖欠工人工资、劳务分包商款项，而向甲方追讨欠款的情况时，均视为乙方违约，甲方有权采取终止合同，向乙方索赔的措施。

14、服从甲方和甲方安排的监理对向项目的管理工作，按监理要求完成资料整理。

七、关于工期的约定

1. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2. 因甲方未按约定完成工作且影响工期的，工期相应顺延。

3. 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，由乙方承担逾期完工的违约责任。

4. 因非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

八、关于工程质量及验收的约定

1. 本工程以国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应按乙方的实际支出向乙方支付由此增加费用。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方因自身原因不按时参加隐蔽工程的中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

4.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程施工或交付甲方使用过程中，因工程材料质量或施工质量造成甲方或第三方人身损伤、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部赔偿责任。

6.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知15 日内组织验收，验收通过的办理验收、移交手续；验收不通过的，由乙方负责整改，工期不顺延。如甲方因自身原因在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

7、验收依据：

7-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

7-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

乙方未按照合同约定期限完成施工的，每逾期一日，应当按照合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过十五日，或者经甲方催告后仍未完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此遭受的全部损失。

工程质量不符合合同、招投标文件或者国家及行业相关标准的，乙方应当在甲方指定期限内无偿返工、修复或者更换，并承担由此产生的全部费用；逾期未完成整改或者整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方处理，相关费用由乙方承担，甲方可直接从应付合同价款或者质量保证金中扣除。

乙方存在转包、违法分包，未落实安全生产及交通疏导措施，或者因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方应当承担全部责任；情节严重或者导致合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

乙方应付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应当继续赔偿差额。甲方损失包括返工修复费用、第三方索赔、鉴定费、诉讼费、保全费、律师费及其他合理维权费用。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、成交供应商的响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（　　）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式　份，甲方、乙方双方分别执　份，备案　份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。

4、生效时间：年 月 日

甲　方	乙　方
采购人：西安市市政设施管理中心（公章）	供应商：西安市灞桥市政设施养护管理有限公司（公章）
地址：西安市二环北路西段29号文景路立交西北角	地址：陕西省西安市灞桥区新医路543号
邮编：710016	邮编：710038
授权委托人：	法定代表人：
经办人：（签字）	授权委托人：（签字）
电话：029-86537728	电话：029-83542788
传真：/	传真：/
	开户银行：中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行
	账号：3700024309200093280
日期：2016年 8 月 28 日	日期：2016年 8 月 28 日

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：0701-2641SX060012

西安市灞桥市政设施养护管理有限公司：

西安市市政设施管理中心于 2026年08月03日就 桥梁隔音屏安装及维修工程项目（项目编号：0701-2641SX060012） 进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	桥梁隔音屏安装及维修工程项目
中标(成交)下浮率(%)	5.00

中国国际招标有限公司

2026年08月05日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品、凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

附件一：

全费用综合单价清单计价表

工程名称：桥梁隔音屏安装及维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）
						全费用综合单价
1	040308007001	隔音屏更换	1.材料品种:12 厚含筋亚克力透明板或 25mm 厚颗粒岩浮雕板，声屏障立柱 125*125*6.5*9H 型钢立柱 2.形式:H=2500mm 3.交通组织与安全布控 4.拆除旧隔音屏、运输（包含拆除金属废料回收处置） 5.新隔音屏安装 6.具体要求见图纸及有关说明	m2	1	811.06
2	040308007002	隔音屏安装（含隐藏式护栏）	1.材料品种:透明隔声板（10mm 亚克力板），声屏障立柱 125*125*6.5*9H 型钢立柱 2.形式:H=2500mm 3.交通组织与安全布控 4.隔音屏安装 5.具体要求见图纸及有关说明	m2	1	869.12
3	04B001	隔音屏底部压条更换	1.交通组织与安全布控 2.压条拆除、运输 3.压条安装(1.2 厚铝制罩板) 4.具体要求见图纸及有关说明	m	1	30.28
4	04B002	零星维修、处置（不需主材和大	1.不需主材和大型机械车辆	次	1	471.09

		型机械车辆）				
5	04B003	隔音屏应急抢险处置机械（随车吊5吨以内）	1.随车吊5吨以内	台班	1	1453.1