采购合同

甲方（采购人）：西安青少年体育学校

甲方住所：西安市碑林区伞塔路 89 号

乙方（中标供应商）：陕西春茗源商贸有限公司

乙方住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化基地 3 号楼二层 10201-14 室

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和（项目名称）（项目编号：（项目编号））的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条　项目基本情况

1．采购标的：购置人造草坪、球场围网、照明灯具等设备设施

2．数量：人造草坪 7774.5 ㎡、球场围网 2300 ㎡、照明灯具 64 盏、照明灯杆 8 根、石材步汀 46.08 ㎡、储藏式坐凳 40 个。

第二条　履约期限、地点及方式

1．履约期限：自合同签订生效之日起 45 日内完成供货、安装、调试等所有工作

2．履约地点：西安市碑林区伞塔路 89 号

3．履约方式：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

第三条　质量标准

整个项目应符合国家有关行业规范和标准，确保交付产品符合最新有效的国家强制性标准和要求。包括但不限于：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

人造草坪：

1.草丝类型必须是抗老化 PE 原生料；

2.草丝氧化诱导时间≥120min；

3.磅重设置≥12000Dtex；

4.满足 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准；

5.满足 GB/T20394-2019《体育用人造草》标准；

6.满足 GB/T43566-2023《中小学人造草面层足球场地》标准；

7.安全性能通过 GB/36246-2018 新国标气味等级数值≤2 专项检测报告。

8.阻燃性能为保证人造草坪剥离强度和阻燃性，人造草坪通过 GB/T43566-2023 剥离强度和阻燃性能的检测，剥离强度≥103N/100 mm。阻燃性（中心到损毁边沿最大距离）≤27 mm；

9.耐久性能人造草坪进行人工气候加速老化 1500 小时，草丝拉断力不低于加速老化前测定值的 80%；

10.①人造草坪原材料聚乙烯 PE 通过依据 GB4806.7-2023 标准，在 50%乙醇，4%乙酸 ≥60℃环境下总迁移量，重金属铅含量符合国家限值要求。

11.②人造草坪产品需通过在高温 96℃、低温-55℃环境下 3000 小时后，草丝拉断力，底布拉断力，单簇草丝拔出力等检测结果均符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及 GB/T20394-2019《体育用人造草》标准要求，

球场围网：

1.6 米日字型；

2.立柱 76*3.0mm 热镀锌管+喷塑；

3.横杆 60*2.0mm 镀锌管+喷塑；

4.PVC 改拔丝勾花网 50*50*2.3/3.8mm；

5.扣件连接；

6.铝合金压条固定；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7.横杆离地 10 公分：

8.立柱直埋 50 公分：

9.颜色墨绿：

10.含球场灯塔一圈围网

技术整体要求：GB/T34279-2017《笼式足球场围网设施安全通用要求》，

照明灯具：

1.整灯功率：500W±5%；光效≥130lm/w；色温：5000K±300K；一般显色指数 Ra≥80；

2.灯具防护等级：IP66；

3.灯具蓝光危害类别：RG1；

4.灯具通过亮灯 30000 小时及以上老化试验，正常工作；

5、灯具点亮 30000 小时及以上后，光通维持率≥0.95；

6、灯具在初始和点亮 30000 小时及以上经过 5J 外壳冲击试验，均无异常无变形；

7、灯具在初始和点亮 30000 小时及以上承受自身 10 倍重量载荷吊重，均无异常无变形。

照明灯杆：

1.灯杆高度:15 米

2.材质:Q235

3.壁厚:4.75 毫米

4.下口径:290 毫米

5.上口径:120 毫米

6.法兰:500-20 厚

7.灯架:定制灯架，带 180° 可调节圆盘，带避雷针。

8.预埋件 24-1.4 米-8 条+6 厚找平板

石材步汀：

30 厚中灰色荔枝面石材 600X400

储藏式坐凳：

1.尺寸：2000*50*50mm

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 带储藏柜

第四条　合同价款及支付方式

1. 合同价款为人民币 1617328.93 元（大写：壹佰陆拾壹万柒仟叁佰贰拾捌元玖角叁分 ）。本合同价款为含税固定总价，包括且不限于：货物本身、备品配件、专用工具、包装费、运输费、装卸搬运费、安装调试费、检测检验费、技术资料、操作培训、售后服务、质保期维保、管理费、利润、税金，以及将货物送达采购人指定地点完成交付验收全部相关费用。

除合同约定书面变更外，采购人不再另行支付任何其他费用。

2. 支付方式：

2-1、预付款：合同签订后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 60.0%；

2-2、进度款：服务结束经学校验收合格后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 40.0%

2-3. 结算方式：银行转账。

2-4. 结算单位：先票后款，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条　验收标准及条件

1. 初步验收：乙方货物运抵甲方指定地点后，甲方应在 3 个工作日内对材料的外观、包装、数量、型号、检测报告、合格证等随货单证进行表面验收。初步验收不免除乙方对货物内在质量所应承担的责任。

2. 隐蔽工程验收：应当提前 48 小时通知甲方及监理方验收。

3、最终验收：整体项目施工内容全部完成后，乙方应书面通知甲方进行最终验收。甲方应在收到通知后 15 个工作日内组织验收。验收内容包括但不限于对标的物质量、性能、安装调试、试运行等进行全面检验，并有权随机抽样委托第三方检测机构进行检测，检测费用由乙方承担。验收不合格的，乙方应在甲方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

限定期限内进行整改、更换或退货，并承担由此产生的一切费用；逾期未完成或整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。

3. 验收依据：

（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（4）产品样品及效果图

4. 中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。验收后未提出书面异议亦未签署验收报告的，不得视为验收合格，乙方仍需承担本合同项下的质量保证责任。

第六条 质量保证与售后服务

1. 本项目整体质保期为自最终验收合格之日起 24 个月，国家或行业标准、乙方投标文件承诺的质保期长于 24 个月的，以期限较长者为准。

2. 质保期内，因货物本身质量缺陷、安装问题或非甲方人为因素导致的任何故障、损坏，乙方均应提供免费维修、更换服务，并承担由此产生的材料、人工、运输等全部费用。

3. 乙方应在接到甲方维修通知后 24 小时内响应，48 小时内派员抵达现场处理。逾期未响应的，甲方有权自行或委托第三方维修，所产生费用由乙方承担。如同一问题在质保期内出现 2 次以上故障，甲方有权要求乙方无条件更换全新产品。

4. 质保期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务，并保证零配件价格不得高于市场平均水平。

第七条 知识产权（若有）

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

商标权或著作权。

第八条　无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条　履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方构提交履约保证金人民币__/__元，￥___/__。

2．履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。

3．履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4．服务期限结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的__/___日历日内，向乙方退还履约保证金。

5．乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第十条　双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对乙方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，乙方应当无条件配合。

2．甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5．验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（二）乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．乙方在安装施工过程，应严格遵循安全生产施工规范，乙方全程负责货物运输、卸货、现场安装调试的全部安全工作。因乙方人员操作不当、设备本身存在安全缺陷，造成人员人身伤害或甲方人员、财产损害的，由乙方承担所有法律及民事赔偿责任。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条　违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3．因乙方原因逾期交付或逾期完成安装调试的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金，逾期超过 15 日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付前述违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4．乙方交付的货物质量、数量、技术参数等不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方在限定期限内更换、补足。乙方逾期未完成或更换后仍不合格的，甲方有权要求退货、单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款 20%的违约金，违

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

约金不足以弥补甲方损失的，乙方应就不足部分继续赔偿。

5. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。损失赔偿范围包括但不限于直接损失、可得利益损失、以及为主张权利而支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用。

第十二条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 15 个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同，但乙方发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，并追究其违约责任：（1）逾期交付或完成安装调试超过 15 日的；（2）交付的货物存在严重质量问题，经更换或维修后仍无法正常使用的；（3）擅自将合同义务转包、分包的；（4）存在其他严重违约行为，致使合同目的无法实现的。

第十四条　解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 15 天内不能达成协议时，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8

第十五条　合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同一式陆份，自双方签章之日起生效。甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

第十六条　附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．成交通知书

5．其他

（以下无正文）

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：	
法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
地　　址：	西安市碑林区伞塔路 89 号	地　　址：	陕西省西咸新区泾河新城产业孵化基地 3 号楼二层 10201-14 室
开户银行：	交行西五路支行	开户银行：	中国建设银行股份有限

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			公司西安凤凰城支行
银行帐号：	611301032018160001790	银行帐号：	61050111754400000371
电　　话：		电　　话：	
传　　真：		传　　真：	
签约日期：	2026年 9月 3日	签约日期：	2026年 9月 3日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App