西安市第八医院口腔科和皮肤科门诊改造项目

施 工 合 同

甲　方：西安市第八医院

乙　方：陕西容祥博建设工程有限公司

中国　西安

施 工 合 同

甲方：西安市第八医院

乙方：陕西容祥博建设工程有限公司

就甲方所需服务，按照采购程序，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国民法典》、成交供应商响应文件正本、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、工程概况

1、工程名称：西安市第八医院口腔科和皮肤科门诊改造

2、工程地点：西安市第八医院

3、承包范围：施工图纸和工程量清单包含的全部工程内容

4、承包方式：包工包料，变更签证按实结算

5、工　　期：50 天

6、开工日期：2026 年 09 月 20 日

7、竣工日期：2026 年 11 月 08 日

8、工程质量：合格

二、施工要求

1、在施工期间，乙方须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。各专业施工人员必须持证上岗，做到文明施工，入场当天与甲方签订安全责任书，施工期间所有的人身安全、意外责任、导致甲方员工、患者及第三人人身损害及后果等均由乙方负责，与甲方无关。

2、施工主要材料进场施工前需要提供产品的合格证、质检报告等相关资料并经甲方验收。

3、施工过程中，乙方与员工之间的劳资等所有纠纷由乙方自行解决，并承担所有责任和后果，同时不得影响正常施工。

4、该项目严禁乙方分包、转包，一经发现，甲方有权终止合同，

所有损失由乙方承担。

5、严格按照甲方的要求进行施工，做好施工前、施工过程和施工后的照片记录，按要求做好验收、工程量签证，提交工程量清单，及时编制并提交工程结算。

6、施工过程要做好工程范围的安全防护措施，发生一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

7、使用的装饰材料需达到国家绿色环保标准，竣工验收时提供施工材料的相关佐证材料（合格证、检测报告等）。

8、乙方应安排一名项目经理全程负责与甲方对接并全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方书面同意不得擅自更换他人，甲方要求更换的，应及时更换。

9、乙方按照甲方要求配合设备供应商完成职业病危害控制效果预评价及环评，并通过评审。

三、工程内容

工程内容：该项目主要工作内容包括：拆除原有隔墙吊顶、墙地砖及卫生间原有设施等；新做吊顶、隔墙、抗菌板墙裙、乳胶漆墙面、地砖及墙砖铺贴；新做门窗及隔断、排风系统；重做给排水系统并更换洁具；全面改造电气线路、照明、插座及网络线路，新做口腔科植牙室、拍片室、皮肤科诊室等内容。通过施工，实现功能分区优化与环境品质提升。

四、质量保修期

自竣工验收合格之日起：

1、缺陷责任期：不低于 2 年。

2、整体建筑不低于 2 年，防水工程不低于 5 年。返还质保金不免除乙方后续防水 5 年保修义务。

五、施工条件

（一）施工地点：西安市雁塔区丈八东路 2 号西安市第八医院院内。

（二）计划工期：自进场之日起 50 个日历日内竣工。

六、合同价款

（一）合同最高执行总价人民币（含税总价）：（小写）573500元整，（大写） 伍拾柒万叁仟伍佰 元整。

（二）合同价格包括：施工费及其他费用（设计费、施工图、预算费、运杂费、安装费、人工费、检测费、调试费、文明施工费、税费、材料费等费用）。乙方人已充分考虑本项目的各种施工的风险，风险费用已含在合同价格内，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

（三）各类手续办理：甲方提供相关资料，乙方负责办理，此项工作时间包含在交付期内。

七、款项结算：

（一）付款条件及结算：

（1）合同签订后，在完成全部拆除工作并经甲方验收后7个工作日内支付合同总价款40%；

（2）工程竣工并经甲方验收合格后10个工作日内再支付合同总价款的40%；

（3）工程验收合格后10个工作日内提交竣工图纸及其他结算资料，经审计后7个工作日内支付至审计总价款（不超过中标金额）的97%，留3%作为质保金自甲方验收合格之日起至责任缺陷期满后支付。

（二）支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：陕西容祥博建设工程有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司榆林横山区支行

账　号：61050169921000002826

（三）结算要求：乙方持施工合同、验收单、工程审核报告、等额合规符合甲方要求的发票，与甲方结算。

乙方延期提供发票或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒付合同款项且不承担任何法律责任。因乙方原因导致甲方不能及时付款的，甲方无需承担任何责任。

八、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方向乙方施工现场提供水、电保障，并设置现场管理人员。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，甲方有权扣留剩余款项，作为对甲方损失的赔偿，剩余款项已付或不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方进场施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范，组织施工。

2、乙方必须设置施工现场安全管理人员及专职安全员，杜绝违规施工，其中乙方施工人员（电工、水工、电气焊工、高空工作人员）必须持证上岗。

3、乙方必须对施工地域环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。灭火器具是进入施工现场的必备条件。施工现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它施工人员的交叉作业及配合工作。

4、乙方必须加强对施工现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料生产工具应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料需当日清理出施工现场，堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

5、乙方负责办理解决相关工程开工前后的各项必备手续，同时承担相应的费用支出。

6、乙方施工人员要安全施工，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入施工场地；高空作业时必须系安全带，佩戴安全帽，不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋；不准违章指挥，违章作业及冒险作业；不准从高处往下抛投物料；不准酒后上岗。

7、乙方施工人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明施工，不得在施工现场戏耍和打架斗殴；施工现场禁止吸烟；要注意用电安全，电器开关要设箱加锁，不准乱拉乱接电线；要严防

破坏，同时按甲方要求做好施工现场的安全围挡，围挡要和甲方大环境匹配，美观、大方、标识清晰、安全警示标语明显，防护措施到位。

8、由于乙方在施工过程中施工组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在施工中如发生事故造成甲方财产损失、人身损害，乙方承担全部责任。

9、乙方施工材料、沙土、水泥需在甲方指定地点有序堆放，建筑垃圾应24小时内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

10、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应停工整顿且交付期不顺延（停工期间造成的损失由乙方自行承担）。每发现一次，如未造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡的，甲方有权从工程款中扣除1000元作为违约金。累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应按照合同总价的20%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

11、乙方负责员工的工资和五险一金，若发生劳动争议均由乙方自己解决，甲方对上述争议不承担任何责任，若甲方因上述争议承担责任的，有权向乙方追偿。

12、乙方进场后与甲方签订安全责任书。

九、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

（三）货物、材料验收合格前产生的一切毁损、灭失的风险及质量问题均由乙方承担。

十、质量保证

（一）乙方应保质保量按照甲方要求施工，工程完工后甲方按照国家相关技术规范要求进行验收。乙方若不按甲方要求施工的，甲方有权要求乙方停工，乙方应在甲方规定期限内进行整改，停工期间工

期不顺延，由此产生的费用及损失，乙方自行承担；乙方累计停工超过约定工期15个日历日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应按照合同总价的20%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场放置的陈设、工程成品及甲方供应的材料，如造成损失，乙方照价赔偿。

（三）未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原有建筑物的结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担全部责任。

十一、质量验收标准或规范

（一）现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

（二）本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑内部装修设计防火规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

（三）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

（四）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。看管费用和相关费用由乙方承担。

十二、特殊要求：

（一）因甲方为一所三级甲等医院，就诊患者较多人员较为复杂，病员均为特殊群体，甲方要求在施工过程当中，始终以患者为第一，任何工程开展决不能影响患者正常就诊。

（二）无论工程大小难易以及节假日与夜间施工，要求乙方积极

组织施工力量正常施工，服从甲方工作安排。

（三）乙方对甲方突发公共卫生事件及各项应急预案应积极响应并派员配合及协助工作，不得拒绝推诿。

十三、售后服务：

（一）质保期内

自竣工验收合格之日算起：

1、质保期内因施工质量或处理不当产生的问题乙方应进行免费维修。

2、工程中使用的货物，出现同一质量问题，经过两次维修后仍无法正常使用，乙方必须更换同品牌、同型号、同规格的新产品。

3、乙方不能解决的故障及未在24小时内完成维修，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

4、电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题，2小时内提出解决问题的建议和操作方法。

（二）款项结清前，乙方应对所提供工程进行全面检测，全面保养维护。

十四、验收

（一）自验收之日算起，按《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：“乙方对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”，返修期间工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。

（二）施工所需物品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量，确认合格不代表甲方对产品质量无异议。

（三）隐蔽工程在隐蔽前须进行分项验收，乙方留存相关照片及资料。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行工程验收。验收合格后，填写验收单作为对项目的最终认可。

（五）验收合格，乙方向甲方提供决算书及工程审计资料报送审计；如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本合同违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目施工验收不合格导致乙方施工交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（三）款承担违约责任。

（六）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（七）验收依据

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、项目竣工资料、图纸、检验测试报告（包含纸质及电子扫描件）；

5、其它资料。

以上文件互为补充，内容冲突的以最新文件为准，仍不能确定的，以甲方意见为准。

十五、违约责任

（一）乙方按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求施工，或施工质量不能满足磋商文件、响应文件及合同要求的，乙方违反合同规定的，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方应按照合同总价的20%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方所受损失，则甲方可以要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划交付使用可能产生的相关费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（三）乙方未按照合同约定施工或工期延误的，每逾期一日，应按合同总价的3‰向甲方支付违约金。累计超过10天或合同履行期

内逾期情形累计出现3次的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的费用），由乙方另行支付。

（四）在合同期限内，乙方不得擅自转包、分包本合同项下的合同义务，否则甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方按照本条第（二）款的规定承担根本违约责任。

（五）乙方为施工现场安全管理负责人，由于乙方原因造成质量及安全事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；若因此对甲方或第三方造成人身、财产损失的，乙方应承担完全赔偿责任。

（六）依据招标文件合同文本。

十六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同生效

合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十八、其他事项

（一）磋商文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

（三）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（四）本合同附件作为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲　方（单位公章）

单位名称：西安市第八医院

地　址：西安市雁塔区丈八东路 2 号

法定代表人：

联系电话：029-85331205

乙　方（单位公章）

单位名称：陕西容祥博建设工程有限公司

地　址：陕西省西安市未央区北二环 10 号金泰财富中心 3 幢 20804 室

法定代表人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林横山区支行

帐　号：

61050169921000002826

联系电话：18149295777

签订日期：2026 年 9 月 20 日

签订日期：2026 年 9 月 20 日

主要材料品牌表

序号	材料名称	品牌/厂家	规格型号	备注
1	洁净板吊顶	星立方洁净板	洁净板吊顶　规格 600*600	/
2	地　板	广东冠德卡玛	地　板　150*1200	/
3	抗菌板	千年舟	抗菌板　1200*2400	/
4	乳胶漆	宝塔山	乳胶漆　白色乳胶漆	/
5	瓷　砖	广东冠德卡玛	瓷　砖　300*600	/
6	成品木质门（单开）	盼盼木门	成品木质门（单开）　2100*1000	/
7	窗　帘	金蝉	窗　帘　成品定制	/
8	灯　具	广东佛山照明	灯　具　600*600 格栅灯	/
9	开关、按钮	迈典	开关、按钮　86 面板	/
10	插　座	迈典	插　座　86 面板	/
11	电　线	众邦电缆	电　线　BV-2.52	/
12	双绞线缆	众邦电缆	双绞线缆　CAT6A	/
13	塑料管	日丰	塑料管　pvcΦ25	/
14	洗脸盆	樱花	洗脸盆　600mm 洗脸盆	/
15	蹲便器	樱花卫浴	蹲便器　Φ400 蹲便器	/
·····				

工程量清单

（一） 装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011102001001	地板	1. 4mmSPC 水磨石地板； 2. 2mm 专用胶粘贴； 3. 3-5mm 自流平； 4. 自流平专用界面剂； 5.水泥砂浆找平层厚度综合考虑 ； 6.满足设计、规范等质量要求； 7.具体做法详见地面铺装图。	m2	455.6
2	011102003001	地砖铺贴300*300	1. 10 厚 300*300mm 地砖，用瓷砖同色勾缝； 2.素水泥浆结合层厚度综合考虑； 3.水泥砂浆找平层厚度综合考虑； 4.满足设计 、规范等质量要求； 5.具体做法详见技术要求 、图纸及做法。	m2	10.8
3	011105004001	竹木纤维踢脚线	1.踢脚线高度 ：60mm； 2.结合层厚度、材料种类及强度； 等级 ：竹木纤维。	m	472
4	011302001001	600*600 洁净板吊顶	600*600 洁净板吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型 、材料种类 、规格、中距 ：专用吊件、T 型龙骨间距 600*600 ，L 形边龙骨； 2.面层材料种类、规格 ：600*600 洁净板； 3.其他 ：详见相关设计图纸 、规范及招标技术要求。	m2	415

5	011302001002	铝扣板吊顶300*600	卫生间顶面 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格 、中距:铝扣板专用卡式龙骨 ，中距结合图纸及现场综合考虑 ，满足设计及规范要求 ，Φ6全丝吊杆 ， 双向中距≤1200; 2.面层材料品种、规格 :铝扣板300*600mm; 3.综合考虑吊杆、吊件 、检修口、零星基层加固等费用; 4.满足设计 、施工及验收规范要求; 5.具体做法详见图纸。	m2	10.8
6	011302001003	抗菌板吊顶	种植室吊顶 [项目特征] 1.基层材料 :轻钢龙骨 、10mm厚硅酸钙板; 2.面层材料 :抗菌板 ，5mm厚; 3.满足设计 、规范等质量要求; 4.具体做法详见图纸。	m2	17.23
7	011302001004	铅板吊顶	牙片室吊顶 [项目特征] 1.基层材料 :专用龙骨; 2.面层材料 :铅板，2mm厚; 3.满足设计 、规范等质量要求; 4.具体做法详见图纸。	m2	5.27
8	011205001001	抗菌板（轻钢龙骨隔墙基层）	种植室墙面 [项目特征] 1.基层材料 :轻钢龙骨 、10mm厚硅酸钙板; 2.面层材料 :抗菌板 ，5mm厚; 3.满足设计 、规范等质量要求; 4.具体做法详见图纸。	m2	33.76

9	011205001004	抗菌板（砌体墙基层）	种植室墙面 [项目特征] 1.面层材料 :8mm 抗菌板； 2.满足设计、规范等质量要求； 3.具体做法详见图纸。	m2	25.76
10	011205001007	铅板（轻质隔墙 基层）	牙片室墙面 [项目特征] 1.基层材料 :轻钢龙骨 、10mm 厚硅酸钙板； 2.面层材料 :铅板，2mm 厚； 3.满足设计、规范等质量要求； 4.具体做法详见图纸。	m2	15.3
11	011205001008	硫酸钡	牙片室墙面 [项目特征] 1.基层材料 :轻钢龙骨 、10mm 厚硅酸钙板； 2.面层材料 :20mm 硫酸钡； 3.切割安装、板缝密封 ，满足设计、规范等质量要求； 4.具体做法详见图纸。	m2	41.1
12	011403001002	墙面顶面乳胶漆	1.乳胶漆一底两面； 2.满刮 2 遍腻子； 3.满足设计、施工及规范等质量要求； 4.具体做法详见图纸。	m2	1237.89
13	011203003001	瓷砖墙面 300*600	1.墙砖 (300*600)专用填缝剂勾缝； 2.专用瓷砖粘接剂固定； 3.满足设计 、规范等质量要求； 4.具体做法详见图纸。	m2	62.46
14	01B001	门头处理	1.原基层清理外粘 4MM 厚铝塑板。	项	1
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘安装（遮阳卷帘）； 2.满足设计 、规范等质量要求；	m2	126.3

			3.具体做法详见技术要求、图纸及做法。		
16	011503004001	楼梯成品扶手	1.成品扶手栏杆制作安装； 2.满足设计 、规范等质量要求； 3.具体做法详见技术要求、图纸及做法。	m	23.04
17	010807001001	二楼新做窗户	1.楼梯处房间窗户：1200*1500。	m2	1.8
18	010805004001	二楼楼梯处玻璃地弹门	1.1500*2400 钢化玻璃地弹门。	m2	3.6
19	010801002001	成品木门（单扇门）	1.成品免漆木门安装（含门套）； 2.尺寸 850*2050 以内考虑； 3.满足设计 、规范等质量要求； 4.具体做法详见技术要求、图纸及做法。	樘	29
20	010804007001	牙片室防护门	1.门类型：防护门 900*2100； 2. 门框、扇材质：防护层以纯铅板为主。	m2	1.89
21	01B003	牙片室铅玻观窗	1.牙片室铅玻观察窗。	套	1
22	011207003001	治疗室隔断	1.一层治疗室：阻燃板基层，木饰面面层，玻璃为 1.0 厚磨砂钢化。	m2	23.4
23	011501004001	操作台	1.双饰面板基层，人造石台面。	m	17.2
24	010804007002	手术室电动气门	1300*2100 ，搭设钢架。	项	1
25	011205003001	包柱包梁	1、轻钢龙骨+单层 10mm 厚硅酸钙板； 2、包含龙骨、硅酸钙板 、辅材等一切所需工作内容； 3、具体做法详见图纸 ，满足设计、施工及规范等质量要求。	m2	81.7

26	011207001001	新建隔墙	1.施工工艺 :轻体楼板隔墙; 2.具体做法详见图纸。	m2	561.24
27	011202002001	窗户收边处理	1.窗户手边处理; 2.水泥砂浆填缝、找平; 3.具体做法详见技术要求及图纸。	m	13.2
28	010809001001	窗台板	1. 窗台板。	m2	13.5
29	010904002001	卫生间防水	1.js 防水涂刷二遍; 2.满足设计 、施工及规范等质量要求; 3.具体做法详见图纸。	m2	20
30	010101003001	原坑人工回填及找平	1.原坑人工回填400mm; 2.具体做法根据现场要求。	m3	7.86
31	011706002001	轻钢龙骨墙体拆除100厚	1.拆除轻钢龙骨墙体拆除100厚; 2.垃圾清理 、垃圾外运 3.其他费用综合考虑。	m2	276.36
32	011708001001	铲除腻子乳胶漆	1.铲除墙面腻子乳胶漆 2.垃圾清理 、垃圾外运; 3.其他费用综合考虑。	m2	268.8
33	011706001001	拆除木地板	1.拆除木地板; 2.垃圾清理、垃圾外运 3.其他费用综合考虑。	m2	208.15
34	011706003001	拆除吊顶	1.拆除吊顶; 2.垃圾清理 、垃圾外运; 3.其他费用综合考虑。	m2	220
35	011701001001	拆除零星砌体	1.拆除零星砌体200mm; 2.垃圾清理 、垃圾外运; 3.其他费用综合考虑。	m3	2.11
36	011706002002	拆除轻钢龙骨包柱和包梁	1.拆除轻钢龙骨包柱; 2.垃圾清理 、垃圾外运; 3.其他费用综合考虑。	m2	180.64

（二）安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030413012001	开关 、按钮	[项目特征] 1.名称:单开; 2.材质:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、固定。	套	20
2	030413012002	开关 、按钮	[项目特征] 1.名称:双开; 2.材质:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、固定。	套	8
3	030413012003	开关 、按钮	[项目特征] 1.名称:三开; 2.材质:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、固定。	套	3
4	030413012004	开关 、按钮	[项目特征] 1.名称:四开 2.材质:型号具体以现场封样为准 [工作内容] 1.安装、固定。	套	1
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座; 2.材质:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、固定。	套	70
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:地插; 2.材质:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、固定。	套	7
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600*600 LED 平板灯;	套	69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
			2.型号:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、接线、调试等。		
8	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1.名称:弱电箱; 2.类别:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、接线、调试等。	台	1
9	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:强电箱; 2.型号:型号具体以现场封样为准; [工作内容] 1.安装、接线、调试等。	台	1
10	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:Cat6e*1; 2.敷设方式:综合考虑; 3.穿线,接线端子供货及安装,按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度; 4.其他详设计并满足甲方与规范要求。 [工作内容] 1.敷设。	m	1200
11	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:PC20; 2.配置形式及部位:暗装、明装、吊顶综合考虑; 3.刨沟槽、钢索架设(拉紧装置安装)、支架制作、安装接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装、防腐刷油、接地、墙面开槽、挂网及恢复、打洞及恢复及其他辅材制作安装; 4.其他详设计并满足甲方与规范要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设; 2.钢索架设(拉紧装置安装);	m	2200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
			3.穿引线； 4.接地。		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:BV*6; 2.敷设方式 :综合考虑 3.穿线 ，接线端子制作安装，按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度； 4.其他详设计并满足甲方与规范要求； [工作内容] 1.配线； 2.钢索架设（拉紧装置安装）； 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装。	m	800
13	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:BV*4; 2.敷设方式 :综合考虑 3.穿线，接线端子制作安装，按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度。 4.其他详设计并满足甲方与规范要求； [工作内容] 1.配线； 2.钢索架设（拉紧装置安装）； 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装；	m	2400
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:BV*2.5; 2.敷设方式 :综合考虑； 3.穿线，接线端子制作安装，按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度； 4.其他详设计并满足甲方与规范要求。 [工作内容] 1.配线； 2.钢索架设（拉紧装置安装）； 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板)安装。	m	2600
15	030409001001	电力电缆	[项目特征]	m	35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
			1.名称 :铜芯 YJV4×35+1 ×16; 2.穿线 ，接线端子制作安装，按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度; 3.其他详设计并满足甲方与规范要求; [工作内容] 1.电缆敷设; 2.电缆防护。		
16	03B001	室外电缆敷设开槽及恢复	[项目特征] 1.名称:室外电缆敷设混凝土地面开槽及恢复。	m	25
17	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水塑料管; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道配件:管件、弯管 、支架及相应配件供货、安装,套管(不包括防水套管）制作、安装; 5.介质:冷水; [工作内容] 1.管道安装; 2.管件安装; 3.塑料卡固定; 4.压力试验; 5.吹扫 、冲洗。	m	185
18	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质 :牙科专用正负压预留管; 2.规格:DN20; 3.连接形式:热熔连接; 4.管道配件:管件、弯管、支架及相应配件供货、安装,套管(不包括防水套管）制作 、安装; 5.介质:冷水; [工作内容] 1.管道安装; 2.管件安装; 3.塑料卡固定; 4.压力试验; 5.吹扫 、冲洗。	m	265

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
19	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:pvc 排水管; 2.规格:DN50; 3.连接形式:胶粘连接; 4.管道配件:管件、弯管 、支架及相应配件供货、安装,套管(不包括防水套管)制作 、安装; 5.介质:冷水; [工作内容] 1.管道安装; 2.管件安装; 3.塑料卡固定; 4.压力试验; 5.吹扫 、冲洗。	m	365
20	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:pvc 排水管; 2.规格:DN75; 3.连接形式:胶粘连接; 4.管道配件:管件、弯管 、支架及相应配件供货、安装 ,套管(不包括防水套管)制作 、安装; 5.介质:冷水; [工作内容] 1.管道安装; 2.管件安装; 3.塑料卡固定; 4.压力试验; 5.吹扫 、冲洗。	m	100
21	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:pvc 排水管; 2.规格:DN100; 3.连接形式:胶粘连接; 4.管道配件:管件、弯管 、支架及相应配件供货、安装,套管(不包括防水套管)制作 、安装; 5.介质:冷水。 [工作内容] 1.管道安装; 2.管件安装; 3.塑料卡固定; 4.压力试验;	m	50

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
			5.吹扫 、冲洗。		
22	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便器; [工作内容] 1.器具安装; 2. 附件安装; 3.打硅胶。	组	2
23	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:台盆柜 (600*800); [工作内容] 1.器具安装; 2.附件安装; 3.打硅胶。	组	2
24	031003004002	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池; 2.规格:450*450; [工作内容] 1.器具安装。 2.附件安装。 3.打硅胶。	组	2
25	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏; [工作内容] 1.安装。	个	4
26	03B002	一层上下水管开槽恢复		项	1
27	03B003	空调安装及辅材	[项目特征] 1.一楼2台柜机, 二楼7台挂机	项	1
28	03B004	二楼治疗室通风		项	1