政府采购项目

公开招标

长安区2025年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

供 货 合 同

（编号：HRZB-2026-009）

第 1 标段

甲方：西安市长安区教育局

乙方：陕西铎田建设工程有限公司

日期：2026 年 9 月 7 日

长安区2025年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

采 购 合 同

甲方：西安市长安区教育局

乙方：陕西铎田建设工程有限公司

在西安市长安区财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织招标，确定乙方为长安区2025年农村税务改革义务教育学校设备采购项目第 1 标段（项目编号：HRZB-2026-009）中标供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》以及(陕西海瑞项目管理有限公司)招标文件，中标通知书。经甲、乙双方协商。达成如下合同条款：

一、 合同货物

1、产品技术规格、数量：

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价（万元）	合计（万元）
一、郭杜街道张康小学								
1	电杆组立	东晟	Φ190*12m	陕西省	根	2	0.80	1.60
2	户外柱上一二次融合开关	云控	ZW32-12（带FTU）	浙江省	台	1	4.00	4.00
3	户外柱上真空断路器智能开关	博时达	ZW32-12/1250-31.5（带SOG）	浙江省	台	1	1.80	1.80
4	杆上高压隔离刀闸	科熔	GW9-12/630-25	浙江省	组	2	0.06	0.12
5	氧化锌避雷器	骄阳	HY5WS-17/50	陕西省	组	2	0.03	0.06

6	户外接地母线	新昇	-50*5mm	河南省	m	10	0.0024	0.024
7	接地极	晴美	L=2500mm Φ50mm	河北省	根	2	0.0258	0.0516
8	架空绝缘导线架设	宏远	JKLYJ-10kV-50mm²	河北省	m	15	0.00153	0.02295
9	电力电缆	宏远	YJLV22-8.7/15kV-3*50mm²	河北省	m	25	0.0168	0.42
10	柱上变压器（核心产品）	光正	S13-M-250kVA/10/0.4kV	甘肃省	台	1	8.10	8.10
11	电杆安全铁艺围栏	富强宏达	6500*4000mm 方钢：20*20mm，高度 1800mm，纵向净间距 130mm	陕西省	座	1	1.488	1.488
12	杆上低压隔离刀开关	宇捷	JDW-630A/0.5kV	浙江省	组	1	0.36	0.36
13	低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95mm²	河北省	m	20	0.24	4.8
14	改造配电箱	骄阳	改造原有配电箱	陕西省	台	4	0.147	0.588
郭杜街道张康小学投标报价			大写：人民币贰拾叁万肆仟叁佰肆拾伍元伍角整 小写：¥234345.50 元					
二、郭杜街道周家庄小学								
1	电杆组立	东晟	Φ190*12m	陕西省	根	2	0.80	1.60

2	户外柱上一二次融合开关	云控	ZW32-12（带FTU）	浙江省	台	1	4.00	4.00
3	户外柱上真空断路器智能开关	博时达	ZW32-12/1250-31.5	浙江省	台	1	1.80	1.80
4	杆上高压隔离刀闸	科熔	GW9-12/630-25	浙江省	组	2	0.06	0.12
5	氧化锌避雷器	骄阳	HY5WS-17/50	陕西省	组	2	0.03	0.06
6	户外接地母线	新昇	-50*5mm	河南省	m	10	0.0024	0.024
7	接地极	晴美	L=2500mm Φ50mm	河北省	根	2	0.0258	0.0516
8	架空绝缘导线架设	宏远	JKLYJ-10kV-50mm²	河北省	m	90	0.0015	0.135
9	电力电缆	宏远	YJLV22-8.7/15kV-3*50mm²	河北省	m	62	0.0168	1.0416
10	柱上变压器（核心产品）	光正	S13-M-250kVA/10/0.4kV	甘肃省/河南光正电气有限公司	台	1	8.10	8.10
11	杆上低压隔离刀开关	宇捷	JDW-630A/0.5kV	浙江省	组	1	0.36	0.36
12	低压绝缘导线架设	宏远	JKLYJ-1kV-185mm²	河北省	m	28	0.0045	0.126

郭杜街道周家庄小学投标报价			大写：人民币壹拾柒万肆仟壹佰捌拾贰元整 小写：¥174182.00 元					
三、引镇街道中心学校								
1	电杆组立	东晟	Φ190*15m	陕西省	根	1	0.80	0.80
2	户外柱上一二次融合开关	云控	ZW32-12（带FTU）	浙江省	台	1	4.00	4.00
3	户外柱上真空断路器智能开关	博时达	ZW32-12/1250-31.5	浙江省	台	1	1.80	1.80
4	杆上高压隔离刀闸	科熔	GW9-12/630-25	浙江省	组	2	0.06	0.12
5	氧化锌避雷器	骄阳	HY5WS-17/50	陕西省	组	2	0.03	0.06
6	户外接地母线	新昇	-50*5mm	河南省	m	40	0.0024	0.096
7	接地极	晴美	L=2500mm Φ50mm	河北省	根	6	0.0258	0.1548
8	架空导线架设	宏远	JKLYJ-10kV-50mm²	河北省	m	15	0.00153	0.02295
9	电力电缆	宏远	YJV22-8.7/15kV-3*70mm²	河北省	m	20	0.0183	0.366
10	组合型成套箱式变电站（核心产品）	骄阳	ZBW-12/0.4-500	陕西省	台	1	69.5	69.5

11	砌筑箱变基础及安全围墙砌筑（箱变基础5200*2300mm，安全围墙6400*3500mm）	/	箱变基础5200*2300mm，安全围墙6400*3500mm	//	座	1	2.90	2.90
12	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-3*4mm²	河北省	m	850	0.00375	3.1875
13	电缆桥架	新昇	100*150mm	河南省	m	237	0.0045	1.0665
14	配电箱	骄阳	低压配电箱287×371×90mm	陕西省	台	1	0.09	0.09
引镇街道中心学校投标报价			大写：人民币捌拾肆万壹仟陆佰叁拾柒元伍角整 小写：¥841637.50元					
四、郭杜街道香积寺逸夫初级中学								
1	厨房低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50mm²	河北省	m	103	0.0951	9.7953
2	电缆桥架	新昇	100*150mm	河南省	m	31	0.0045	0.1395
3	厨房低压总配电箱（户外）	骄阳	低压配电箱800×600×200mm	陕西省	台	1	0.7935	0.7935
4	厨房低压配电箱（户内）	骄阳	低压配电箱PZ30-8	陕西省	台	2	0.06	0.12
5	1#宿办楼-低压总配电	骄阳	低压配电箱650×450×	陕西省	台	1	0.513	0.513

	箱（户外）		200mm					
6	1#宿办楼-层配电箱（户内）	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	3	0.264	0.792
7	2#宿办楼-低压总配电箱（户外）	骄阳	低压配电箱 650×450×200mm	陕西省	台	1	0.465	0.465
8	2#宿办楼-层配电箱（户内）	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	2	0.285	0.57
9	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-4*10mm²	河北省	m	26	0.0117	0.3042
10	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-4*16+1*10mm²	河北省	m	30	0.0213	0.639
11	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-2*4mm²	河北省	m	1400	0.00258	3.612
郭杜街道香积寺逸夫初级中学投标报价			大写：人民币壹拾柒万柒仟肆佰叁拾伍元整 小写：¥177435.00 元					
五、滦镇街道鸭池口初级中学								
1	前教学楼 1#配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.714	0.714
2	前教学楼 1#-1 配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.5446	0.5446

3	前教学楼 2#配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.714	0.714
4	前教学楼 2#-2 配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.5446	0.5446
5	前教学楼教室空调配电箱(户内箱)	骄阳	低压配电箱 PZ30-10	陕西省	台	8	0.2195	1.756
6	后教学楼 1#配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.7483	0.7483
7	后教学楼 1#-1 配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.6699	0.6699
8	后教学楼 2#配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.794	0.794
9	后教学楼 2#-1 配电箱	骄阳	低压配电箱 700×500×150mm	陕西省	台	1	0.5446	0.5446
10	实验楼配电箱	骄阳	低压配电箱 600×400×150mm	陕西省	台	1	0.6552	0.6552
11	餐厅配电箱	骄阳	低压配电箱 600×400×150mm	陕西省	台	1	0.581	0.581

12	厨房配电箱	骄阳	低压配电箱 800×600×200mm	陕西省	台	1	1.0745	1.0745
13	低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-5*16mm²	河北省	m	45	0.15	6.75
14	电缆桥架	新昇	100*150mm	河南省	m	25	0.0045	0.1125
15	低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-4*16+1*10mm²	河北省	m	33	0.0438	1.4454
16	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-3*4mm²	河北省	m	295	0.0138	4.071
17	低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	河北省	m	7	0.0852	0.5964
18	低压电缆	宏远	YJV-0.6/1kV-3*16mm²	河北省	m	20	0.0196	0.392
滦镇街道鸭池口初级中学投标报价			大写：人民币贰拾贰万柒仟零捌拾元整 小写：¥227080.00 元					
六、子午街道中心学校								
1	低压电缆	宏远	YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm²	河北省	m	230	0.128	29.44
2	电缆桥架	新昇	100*150mm	河南省	m	40	0.0045	0.18
子午街道中心学校投标报价			大写：贰拾玖万陆仟贰佰元整 小写：¥296200.00 元					
合同总价（人民币大写）：壹佰玖拾伍万零捌佰捌拾元整 （¥195.088 万元）								

二、合同总价

合同总价为人民币大写：**壹佰玖拾伍万零捌佰捌拾元整**，即 RMB

￥1950880.00万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、商务条款：

1、**完工期：自合同签订之日起60个日历日；**

2、**实施地点：**根据甲方指定交货地点交货

3、**付款方式：**

所有产品验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方支付合同总价的100%。即**人民币 1950880.00元（大写：壹佰玖拾伍万零捌佰捌拾元整）**。

四、 质量保证

1、质量保证期为最终验收合格后36个月。

2、质量保证期内，乙方负责免费维修，承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所发生的一切费用。质量保修期满，乙方负责设备的终身维修。甲方如需更换设备的零配件，乙方只应收取零配件的成本费，并负责更换。

3、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。乙方应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

4、运输：乙方可根据完工期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

5、技术保障：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

6、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

7、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

五、售后服务要求

1、乙方保证提供的产品是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；乙方必须承担因所供产品而引起的全部法律责任。

2、乙方的责任包括从产品交付到整个项目（安装调试完毕）的交付使用，质量保证期内的免费维护和修理，质量保证期内的维护指导和维修等。

3、乙方应保证设备在进行安装、调试和使用等过程中损坏的或有缺陷的部件可方便地得到免费修理和免费更换。

4、乙方使用的原材料应提供清单，并在到货 24 小时内通知甲方代表检验核实（校方自行验收）。

6、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。同时通告采购代理机构。

7、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由乙方承担。保修期外，按照第四条质量保证第 2 小项执行。

六、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

七、争议解决办法

1、乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟完工，将按违约终止合同。

2、乙方遇到可能妨碍按时完工和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长完工时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费由乙方承担。

4、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式捌份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份，政府采购管理部门备案贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：西安市长安区教育局（盖章）

法定代表人：

代理人：（签字）

电话：

开户行：中国建设银行股份有限公司西安长安区支行

账号： 6100 1705 2050 5000 4974

地址：西安市长安区长兴南路 1 号

日期：2026 年 9 月 7 日

乙方：陕西铎田建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：

代理人：（签字）

电话：13379170666

开户行：中国建设银行宝鸡瑞丰上城支行

账号：61050110066509724994

地址：陕西省宝鸡市金台区金台大道 33 号金融广场 A 座 2307 室

日期：2026 年 9 月 7 日

陕西海瑞项目管理有限公司

中标通知书

陕西铎田建设工程有限公司：

《长安区2025年农村税务改革义务教育学校设备采购项目包1》(项目编号：HRZB-2026-009)评审工作已结束，根据评标委员会的评审结果，经西安市长安区教育局的确认，最终确定贵公司为包1中标单位，中标金额：人民币壹佰玖拾伍万零捌佰捌拾元整（¥1950880.00元）。

请接此通知后，按照采购文件规定的时间，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同，做好项目实施的有关准备工作，确保按期完工。

陕西海瑞项目管理有限公司

二〇二六年八月十七日

本通知书一式三份，采购人、中标单位、采购代理机构各执一份。