合同编号：

2026年农村供水工程维修养护项目

施 工 合 同

甲方（采购人）：西安高新技术产业开发区农业农村和水务局

乙方（供应商）：陕西秦达建设工程有限公司

签订时间：2026 年 7 月

合同管理专用章 第07-047号 2026 年

施 工 合 同

采购人（以下简称甲方）：西安高新技术产业开发区农业农村和水务局

供应商（以下简称乙方）：陕西秦达建设工程有限公司

甲方就2026 年度农村供水工程维修养护项目已依法发布采购公告并完成评审工作，确定乙方为本项目中标单位。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及国家现行相关法律法规、行政法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就本工程施工事宜订立本合同，以此明确双方施工期间权利与义务。

第一条　工程项目

1、项目名称：2026 年农村供水工程维修养护项目

2、工程地点：高新区 秦渡街办（王渭村、韩五桥村、卢五桥村、张五桥村、崔家湾、北稻务）、五星街办（河头村、晓阳村、兴隆村）、细柳街办（李家桥村、晨光村、大吉村）、东大街办（北大村）、灵沼街办（苗驾村）。

3、工程内容：项目主要针对供水管道长时间未冲洗，水质浑浊，杂质较大，影响供水水质等现象，计划在供水管道末端设置冲洗、排水闸阀，并对现状存在问题的村内管网、水表、供水设施等存在的问题进行维修养护，以保障供水设备正常运行。主要采购内容：供水管道维修（75PE 管、40PE 管、25PE 管），供水管网冲洗井（D800、D500）、管道冲洗及零星维护工程和供水设备等。

第二条　施工依据

1、施工合同；

2、成交通知书；

3、磋商响应文件及其附件；

4、标准、规范及有关技术文件；

5、工程量清单；

6、工程量清单报价；

7、图纸（如有）；

8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

第三条　工程实施期限

1、工期：自约定施工之日起 180 日历日内完成工程全部内容。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延（顺延工期应由甲、乙双方共同签字确认）。

2.1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上。

2.2、遇阴雨天及不可抗力因素以及非乙方施工因素影响。

2.3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条　合同价款、结算及付款方式

1、项目总价：　大写（人民币）柒拾玖万捌仟壹佰玖拾叁元柒角叁分，（小写）¥798193.73元。

2、本合同价款采用全费用综合单价合同方式确定。分项报价按照最终报价与第一次报价的比例进行同比例下浮，最终报价和第一次报价详见附件。

本合同价款为完成工作范围及要求的全部内容，并达到国家及甲方验收标准而产生的所有费用，包括但不限于以下内容：包括人工费、材料费、机械设备费、措施费、管理费、利润、规费、税金、风险、工程保险费、招标代理服务费、防污治霾费等完成本项目所产生的一切费用。

3、付款方式及依据：

①合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的 30% 作为预付款，工程完工验收合格且结算审核完成后，支付至结算价款的100%，乙方在缺陷责任期（24 个月）内承担质量保修责任。

②付款依据：甲方出具的验收报告、乙方提供的等额发票、工程量确认单。

4、结算：按实结算，根据乙方成交单价乘以实际发生工程量按实结算，最终结算金额不得超出本项目预算金额。

5、合同范围外变更价款调整方式：

因非乙方原因的工程变更签证，造成增加新的工程量清单项目，其对应的全费用综合单价按下列方法确定。

1）合同中已有适用的全费用综合单价，按合同中已有的全费用综合单价确定；

2）合同中有类似的全费用综合单价，参照类似的全费用综合单价确定；

3）合同中没有适用或类似的全费用综合单价，由乙方提出全费用综合单价，甲方确认。

6、工程竣工后，乙方应严格按照磋商文件及合同约定的计算方法编制竣工结算，如发生多估冒算，超出审核工程造价5%部分的审核成果费由乙方承担，甲方有权在结算工程价款时直接扣除。

第五条　建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

3、本项目选用的主要工程材料、设备及重要部位的装饰材料，均应按规范进行见证取样、送检和试验，严禁将不合格的材料、设备用于本工程，乙方须报送甲方进行审核，甲方对选用的材料设备有认质和选用的决定权。

第六条　本项目拟派主要人员

1、拟派 崔晓玲 为项目经理，联系电话：15319948670，身份证号：610523198802144041；

2、拟派 陈丰登 为技术负责人，联系电话：15929966140，身份证号：612525199007010617。

第七条　工程质量管理及验收

《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量统一验收标准》(GB50300-2001)、《建设工程文件归档整理规范》（GB／T50328—2001）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）、《市政道路工程施工质量验收规范》(CJJ-2008)、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）、《工程建设强制性条文》，未详尽处应满足国家有关规范和规定，所有的规范执行最高规定。如有最新的法律法规、技术规范发布，按最新的文件执行。

2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方组织乙方及相关单位完成竣工验收。

4、符合国家及行业规定的“合格”标准。

第八条　安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条　质量保修

1、本工程质保期自工程竣工验收合格之日起算。

2、质保期：自工程竣工验收合格之日起2年。

在质保期内因质量问题伤人及伤物等问题由乙方负责维修并承担相关责任及费用。

3、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。乙方更换保修人员或联系电话应及时书面通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接、拖延推诿，甲方视为乙方放弃保修责任，甲方可自行安排维修；乙方承担全部实际维修费用，并按甲方实际发生维修总费用的 3% 支付劳务费，该部分款项乙方应在甲方告知后 15 日内支付到位。

乙方保修联系电话：15929966140；乙方保修联系人：陈丰登。

第十条　双方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

（1）协助提供施工所需水、电、但具体费用由乙方承担；

（2）协助切断水、电源、为乙方创造必要的施工条件；

（3）按安全文明施工的规定，督促乙方落实安全施工、文明施工措施；

（4）对工作提出指导性建议或意见促使施工顺利进行；

（5）负责现场工作的监督、检查；

（6）负责组织相关力量对工作结束后的场地进行验收；

（7）按约定支付工程款并索取相应的发票；

（8）根据工程范围内的具体要求，安排乙方完成与上述工作有关的临时性

任务。

2、乙方的权利与义务

（1）乙方应设置施工过程中必要的办公场所，并保证所有参与上述工作的人员必须统一着装，配挂“工作人员”胸牌；

（2）每日向甲方提供进度计划，统计报表和工程事故报告，遵守有关部门对施工场地、交通、噪音等的管理规定；

（3）保证施工现场清洁；

（4）按照国家政策、法规及甲方确认的施工组织设计或施工总体方案进行文明动员、文明施工；

（5）遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，设专职安全员，负责维护施工现场安全，做到安全文明施工等；

（6）完善安全防护和文明施工条件，施工机械、设备须检验报告,严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患；

（7）在工程实施期间，乙方应做好施工现场的安全警示标志、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的安全有效、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作；

（8）按约定收取工程款并出具相应的发票；

（9）工作人员应服从甲方的领导、监督和管理，遵守工作制度和纪律，依法施工，文明施工；

（10）施工过程中发生的各种不安全事故或人员伤亡，造成的责任、费用等由乙方完全承担；

（11)指派专职项目经理负责联系和工程施工工作的有关事项,参加协调会，协调合同执行过程中遇到的问题，并配备专职安全员每日巡视现场，安全员必须持证上岗；

（12）及时向甲方汇报施工进度及安全情况；

（13）完成甲方交办的与工程范围内有关的其它临时性工作。

第十一条 违约责任

1.甲方的违约责任

1）未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，

还应赔偿因此发生的实际损失；

2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；

3）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

2.乙方的违约责任：

1）本工程要求工程质量标准需达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求，竣工验收达不到合格标准的，乙方应无条件的返工直到工程合格为止，费用由乙方承担。因质量问题给甲方造成的经济及名誉等一系列损失，由乙方承担相应费用。乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

2）乙方将工程转包的，甲方有权解除本合同，乙方向甲方支付合同价款10%的违约金。

3）甲方有权对乙方不称职或不接受管理的人员进行处罚或驱逐出场。在甲方发出要求更换不合格或不称职人员指令后，乙方须及时更换合格人员，逾期未到岗视为乙方违约，给甲方造成的经济及名誉等一系列损失，由乙方承担相应费用。

第十二条　合同终止

1、合同期间任何一方不得随意变更、终止合同。

2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

3、因双方机构撤并、职能调整等原因，确需终止合同的，双方可协商终止合同。

4、乙方应自觉遵守甲方工作纪律、规章制度，服从甲方管理。因乙方原因给甲方造成严重后果，甲方可以单方面解除合同。

第十三条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条　纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向项目所在地人民法院提

起诉讼。

第十五条　监督和管理

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十六条 补充条款

乙方应按时发放农民工工资，甲方有权监督乙方发放农民工工资。如乙方未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，甲方有权按乙方所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从乙方的剩余价款中扣除予以处罚。

第十七条　信用融资（如有）

银行名称：/　，收款账号：/。

第十八条　附　则

1、甲方代表为钟建纲，乙方代表为　陈丰登　。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构两份。自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

采购人(甲方)：　　（公章）　　供应商(乙方)：　　（公章）

法定代表人

或委托代理人：　　（签字或盖章）　　或委托代理人：　　（签字或盖章）

开户银行：西安工行锦业路支行　　开户银行：西安银行股份有限公司明德门支行

账　　号：3700024609014413142　　账　　号：508011580000010476

电　　话：029-88333777　　电　　话：13991111786

地　　址：西安高新区丝路创智谷5号楼207室　　地　　址：陕西省西安市雁塔区东盛巷路701号裕丰馨苑小区1幢2单元904室

时　　间：2026年7月28日　　时　　间：2026年7月28日

附件 1：

安全生产合同

为在 2026 年农村供水工程维修养护项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 西安高新技术产业开发区农业农村和水务局 （以下简称“甲方”）与 陕西秦达建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1. 甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2. 乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全

生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

5. 本合同书一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，政府采购监督管理部门壹份，备案壹份。

采购人（甲方）：（盖单位章）　　供应商（乙方）：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）　　法定代表人

或其委托代理人：（签字）

签订日期：2026 年 7 月 28 日

附表：

建设工程安全防护、文明施工措施项目明细

类别	项目名称	具体要求
文明施工与环境保护	安全警示标志牌	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
	现场围挡	（1）施工现场统一设置封闭围挡或临时围挡，实行全封闭管理； （2）围挡可选用防护网式围挡、简易临时围挡等合规材质。
	治污减霾	（1）公示牌 （2）密目网等其他措施、材料
	场容场貌	（1）道路畅通； （2）排水沟、排水设施通畅； （3）建筑垃圾定点密闭存放； （4）绿化。
	材料堆放	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
	垃圾清运	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
临时设施	现场办公生活设施	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离； （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	施工现场临时用电	配电线路	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
		配电箱开关箱	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
		接地保护装置	施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。

报价一览表及分项报价表

项目编号：XACH2026-036-01、XDZ2026-103-N-48.1B1

项目名称：2026年农村供水工程维修养护项目（二次）

报价单位：人民币 元

采购内容	磋商总报价（元）	工 期	质保期	项目经理	质量标准（合格/不合格）	备注
2026年农村供水工程维修养护项目（二次）	799193.73	自约定施工之日起180日历日内完成工程全部内容	自工程竣工验收合格之日起2年	姓名：崔晓玲 级别：二级 专业：市政公用工程 证号：陕261131446315	合格	/
磋商总报价：799193.73（元）（大写）：柒拾玖万玖仟壹佰玖拾叁元柒角叁分						

注：。1、二次报价中分项报价按照最终报价与第一次报价的比例进行同比例下浮。

2、供应商报价根据自身情况自主报价。

供 应 商：陕西[illegible]建设工程有限公司（公 章）

法定代表人或被授权委托人：[illegible]（签字或盖章）

日 期：2026 年 7 月 16 日

分项报价表

报价单位：人民币 元

采购内容	清单名称	工作内容	单位	数量	全费用综合单价（元）	合计（元）	备注
1	**秦镇供水站（王渭村）维修养护**	**供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗1000米。**				**74498.01**	
一	供水管道维修					**27725.40**	
1	75PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	278.08	2780.80	
2	40PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	223.56	2235.60	
3	40PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	40	114.37	4574.80	无破除混凝土路面
4	25PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	70	162.88	11401.60	
5	25PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	70	96.18	6732.60	无破除混凝土路面
二	管道冲洗井					**44752.61**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	1	4062.57	4062.57	无破除混凝土路面

3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	6	2735.64	16413.84	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	8	2473.64	19789.12	无破除混凝土路面
三	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
2	**韩五桥供水工程（韩五桥村）**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米，消毒设备维护（次氯酸钠发生器L-50）1套。**				**40034.78**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
三	消毒设备维护、更换					**4565.44**	
1	消毒设备维修	电解法次氯酸钠发生器L-50				4565.44	

1.1	计量泵	AKS800 803	台	1	1816.28	1816.28	
1.2	加药软管、药箱盐箱配交	配套	套	1	724.62	724.62	
1.3	浮球阀	2A1	个	1	147.48	147.48	
1.4	球阀	DN25	个	1	223.78	223.78	
1.5	背压阀氯发生器液管二联件	4*6	套	1	133.28	133.28	
1.6	PE管道	1.管道材料名称:PE聚乙烯管 2.管材规格:DN25 3.连接方式:热熔连接	米	1	17.14	17.14	
1.7	潜水泵	HJ-1500	台	1	339.93	339.93	
1.8	水位控制器		个	1	156.32	156.32	
1.9	出液管		米	1	45.47	45.47	
1.10	泵头	（带上下单向阀）	套	1	336.31	336.31	
1.11	技术服务费		项	1	624.83	624.83	
3	**韩五桥供水工程（卢五桥村）**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。**				**35469.34**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	

4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
4	**崔家湾供水工程（崔家湾）**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。**				**39618.81**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
三	变频柜维护					**4149.47**	
1	水泵智能控制器	DM-3-18500	台	1	2299.79	2299.79	
2	变频柜控制器	SK-920		1	1849.68	1849.68	
5	**崔家湾供水工程（北稻务）**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。**				**35469.34**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	

1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
6	**张五桥村供水工程**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米，消毒设备更换（次氯酸钠发生器L-50）1套。**				115266.34	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	

4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	1000	2.02	**2020.00**	
三	消毒设备维护、更换					**79797.00**	
1	消毒设备更换	电解法次氯酸钠发生器L-50	套	1	79797.00	79797.00	
7	**五星一号供水站（河头村）**	**管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗2000米。**				**48792.61**	
一	管道冲洗井					**44752.61**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	1	4062.57	4062.57	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	6	2735.64	16413.84	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	8	2473.64	19789.12	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	2000	2.02	**4040.00**	
8	**五星一号供水站（晓阳村）**	**管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗2000米。**				**48792.61**	
一	管道冲洗井					**44752.61**	

1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	1	4062.57	4062.57	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	6	2735.64	16413.84	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	8	2473.64	19789.12	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	2000	2.02	**4040.00**	
9	**五星一号供水站（兴隆村）**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗2000米。**				**37489.34**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	

4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	2000	2.02	**4040.00**	
10	**大吉集中供水站（李家桥）**	**供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗2000米。**				**66966.18**	
一	供水管道维修					**27725.40**	
1	75PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	278.08	2780.80	
2	40PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	223.56	2235.60	
3	40PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	40	114.37	4574.80	无破除混凝土路面
4	25PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	70	162.88	11401.60	
5	25PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	70	96.18	6732.60	无破除混凝土路面
二	管道冲洗井					**35200.78**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	2	4487.08	8974.16	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面

3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	3	2735.64	8206.92	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
三	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	2000	2.02	**4040.00**	
11	**大吉集中供水站（晨光村）**	**供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗3000米。**				**78538.01**	
一	供水管道维修					**27725.40**	
1	75PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	278.08	2780.80	
2	40PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	223.56	2235.60	
3	40PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	40	114.37	4574.80	无破除混凝土路面
4	25PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	70	162.88	11401.60	
5	25PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	70	96.18	6732.60	无破除混凝土路面
二	管道冲洗井					**44752.61**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座		4487.08	4487.08	

2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	1	4062.57	4062.57	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	6	2735.64	16413.84	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	8	2473.64	19789.12	无破除混凝土路面
三	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	3000	2.02	**6060.00**	
12	**大吉集中供水站（大吉村）**	**供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）20座，管道冲洗3000米。**				**99239.68**	
一	供水管道维修					**27725.40**	
1	75PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	278.08	2780.80	
2	40PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	10	223.56	2235.60	
3	40PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	40	114.37	4574.80	无破除混凝土路面
4	25PE管道	破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。	延米	70	162.88	11401.60	
5	25PE管道	管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE）、人工回填、垃圾外运。	延米	70	96.18	6732.60	无破除混凝土路面
二	管道冲洗井					**65454.28**	

1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	4487.08	17948.32	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	4062.57	16250.28	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	6	2735.64	16413.84	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	6	2473.64	14841.84	无破除混凝土路面
三	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	3000	2.02	**6060.00**	
13	**北大村供水工程**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗3000米。**				**39509.34**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座		2735.64	10942.56	

4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	3000	2.02	**6060.00**	
14	**苗驾村供水工程**	**管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗3000米。**				**39509.34**	
一	管道冲洗井					**33449.34**	
1	干管道冲洗井（D=800）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	1	4487.08	4487.08	
2	干管道冲洗井（D=800）	竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	2	4062.57	8125.14	无破除混凝土路面
3	支管道冲洗井（D=500）	破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。	座	4	2735.64	10942.56	
4	支管道冲洗井（D=500）	竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。	座	4	2473.64	9894.56	无破除混凝土路面
二	管道冲洗	流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。	m	3000	2.02	**6060.00**	
总计						**799193.73**	
总计：大写：人民币柒拾玖万玖仟壹佰玖拾叁元柒角叁分　（小写：799193.73元）							



注：1、各供应商根据磋商文件工程量清单中给定的项目清单进行自主报各项单价，各项单价报价均不能超过对应的限价，否则视为无效报价。

2、分项报价表总计金额须与报价一览表中磋商总报价金额一致。

3、系统中已标价工程量清单上传分项报价表。

供　应　商：陕西秦达建设工程有限公司（公　　章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日　　期：2026年7月16日

报价表

一、项目信息

采购项目名称：2026年农村供水工程维修养护项目(二次)
采购项目编号：XACH2026-036-01、XDZ2026-103-N-48.1B1
采购包号：1
采购方式：竞争性磋商
轮次：1

二、供应商名称：陕西秦佳建设工程有限公司

三、响应总报价

（小写）798193.73元

（大写）柒拾玖万捌仟壹佰玖拾叁元柒角叁分

供应商：

时间:2026年07月16日15时47分