政府采购供货合同

甲方（采购人）：西安高新区第六十四幼儿园

乙方（中标人）：陕西七谱广告有限公司

签订日期：2026 年 8 月 24 日

扫描全能王 创建

合同编号：

签订地点：西安

签订时间：2026.8.24

采购人（甲方）：西安高新区第六十四幼儿园

中标人（乙方）：陕西七谱广告有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方园所安全标示项目采购项目（采购项目编号：SCZE2026-CS-2375-001）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

序号	货物名称	品目代码	品牌/型号	规格(cm)	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	主入口安全标识	七谱	1. 墙面基层清洗处理。 2.≥10公分钢架，≥4MM铝塑板面层，背板龙骨激光切割。 3.中文名称：西安高新区第六十四幼儿园，30X30不锈钢烤漆字，5公分焊接精工打磨电镀。 4.不锈钢烤漆精工英文字共43个，6X6，3公分。 5.标志60X60，5公分精工烤漆，多色彩拼接。 6.运输、安装、辅料。	430X270	套	1	12115.00	12115.00
2	大厅玄关安全标识	七谱	1.墙面原墙拆除765X100。2.墙面基础处理，底层背板腻子找平、打磨。3.墙面765X280，使用调色环保立邦乳胶漆两层批刮，打磨及基础完善处理。4.画框定制：160X270cm（±5）（异形材料需定制）2副，不锈钢烤漆。5.地台定制：765X75cm（±5），高度10公分，钢架龙骨，面层实木地板。6.折叠弯曲造型：810X220cm（±5），龙骨钢架，实木面板加木饰面、亚克力。7.墙面园所中文名称：西安高新区第六十四幼儿园，27X27公分不锈钢烤漆字，5公分厚度焊接精工打磨电镀、英文字共43个，7X7，3公分精工烤漆。8.标志80X80（±5），5公分精工烤漆，多色彩拼接。9.墙面内容文字（园长寄语76个字、	765X280	套	1	31620.00	31620.00

扫描全能王 创建

			折叠教育理念13个字、我们的故事53个字），亚克力UV雕刻，图案四色UV雕刻。					
3	大厅左、右侧墙面安全标识	七谱	1.墙面底层拆除，基层处理，855X280底层背板批腻子找平、打磨。 2.5X5铝方通打底，855X280,95根拼接安装。 3.2.0高密PVC板覆0.5亚克力面层，UV四色内容共四块，规格：420X280，多层雕刻，封边安装。 4.右侧墙面438X280，面板独立图形雕刻加边框，壁布四色。 5.标题字一组及正文176个字,2.0PVC四色,亚克力面层，多层雕刻。 6.内文，四色UV，局部亚克力雕刻。 1.墙面底层拆除，基层处理，855X280底层背板批腻子找平、打磨。 2.5X4铝方通打底，310X280,31根拼接安装。 3.2.0高密PVC板覆0.5亚克力面层，UV四色内容共四块，规格：103X77X4。 4.面板独立图形雕刻，2.0PVC四色，亚克力面层，规格：35X27X3。 5.标题字一组及正文294个字,2.0PVC四色,亚克力面层，多层雕刻。	左侧：855X280 右侧：310X280	套	1	24111.00	24111.00
4	左侧楼梯安全防护板	七谱	1.钻石抛光≥5毫米亚克力，正背双加，四边倒边圆润。2.离墙面2公分广告钉，打孔安装，色块部分四色UV。	35X50 21套 35X35 15套 38X27 4套 53X18 4套	套	44	242.00	10648.00
5	园所中间及右侧楼梯安全防护板（1-3层）	七谱	1.文件校色：对接设计原稿，校色打样，确认色彩。 2.板材加工：全新亚克力数控裁切，四边抛光去毛刺，背面磨砂处理。 3.高精度UV打印：板面正面高清UV喷绘，双层墨层，防水防晒防褪色。 4.背板预处理：墙面找平除尘，标记挂件安装点位，打孔预埋膨胀螺丝。 5.上墙固定：亚克力背面粘贴泡沫缓冲垫，搭配隐形金属挂件悬挂固定。 6.底层彩色亚克力定制，7.面层透明亚克力定制，8.材料定制，现场安装，四周铆钉固定。	规格：700X120 2套 690X120 2套 670X120 2套 650X120 2套 规格：700X40 2套 690X40 2套 670X40 2套 650X40 2	套	1	37250.00	37250.00

扫描全能王 创建

				套				
6	园所门牌	七谱	亚克力烤漆定制造型，班级名称中英文单独雕刻。	35X20，	套	10	260.00	2600.00
7	安全消防栓警示贴	七谱	≥3MM 车贴防透，四色张贴	78X180	套	21	160.00	3360.00
8	园所制度栏（四组为每个班级制度）	七谱	，底板为 0.8 亚克力，正面为单面亚克力背打画面，四周铆钉固定。（4 套为班级制度）	50X70	套	12	480.00	5760.00
9	消防疏散图	七谱	底板为 0.8 亚克力，正面为单面亚克力背打画面，四周铆钉固定。	35X45，	套	6	126.00	756.00
10	家园安全联系栏		侧吸背板加磁吸配件，标题单独雕刻	340X180，	套	4	1370.00	5480.00
11	幼儿教室安全防火板	七谱	1.墙面原墙裙拆除、垃圾装袋，专车清运。 2.墙面基础处理，墙面规格 600X240 底层背板批腻子找平、打磨。 3.界面封闭：滚涂墙固渗透基层，防止后期返碱、腻子脱落。 4.防裂加固：墙体裂缝、新旧墙体交接满铺耐碱网格布，宽度≥20cm； 粗找平找垂直：石膏填充墙面高低差， 双层腻子施工：第一道大面积找平，干透打磨；第二道精细收光；高精度打磨：320 目细砂纸精细打磨，灯光侧照检查平整度，无波浪凹凸。 5.木饰面环保防火板面层。规格 600X240、950X35（原墙裙加高 35CM，工艺收边），规划布局裁切安装。 6.原墙面开关安全通道提示牌拆除移位。	600X240	套	8	2800.00	22400.00
12	安全围栏	七谱	1.0.8 彩色亚克力，按规划图纸裁切。 2.墙面规格 400X180，按 120X180X2、120X60X3、40X180X1、定制分割。 3.铆钉固定，人工安装、运输。	120X180X2、120X60X3、40X180X1	套	44	1420.00	62480.00
13	主入口两侧铁围栏正背展板	七谱	390X180，1.0 公分 PVC 多层，主题字单独雕刻 UV，背面单纯 UV 四色画面。	390X180	套	4	1980.00	7920.00
	合计	大写：贰拾贰万陆仟伍佰元整					¥：226500.00	

第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写：贰拾贰万陆仟伍佰元整， RMB￥226500.00 元。

2、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

扫描全能王 创建

3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用.

4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用.

5、本项目为包含设计、制作与安装的采购项目.成交供应商须根据现场实际墙体尺寸、安装环境及发包人最终确认的设计方案（含 logo、文字、图案的尺寸及位置）进行二次深化设计.因现场实际尺寸、安装条件差异或深化设计优化所导致的尺寸、材料及安装方式的局部调整，属于供应商在响应报价时应考虑的风险范围，合同价格不予调整。

第三条款项结算

1、货物（产品）交付完毕并验收合格后，且乙方向甲方开具合法有效的完税发票后，甲方向乙方支付合同总价款。

2、结算方式：银行转账。

第四条权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利.

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：合同签订后 15 日历天

2、交货地点：甲方指定地点

第六条 包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证.

3、货物（产品）运输方式：汽运。

4、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

5、乙方负责货物运输、安装与调试全过程的安全管理，运输及安装施工期间发生的人身、财产损失由乙方承担全部责任.施工作业过程中，乙方应对甲方既有建筑物、构筑物及各类附属设施采取可靠防护措施，如有损坏由乙方负责修复并承担费用。

第七条 质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，

扫描全能王 创建

以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、自货物终验合格之日起计，质保期为三年。

第八条 货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后10日内完成初步验收；初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生重大质量问题的，乙方应按照甲方要求履行退换货责任，对于小的质量瑕疵在乙方修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后15日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

（1）磋商文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告（或制造商自检报告）。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物安装完成后60日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按

扫描全能王 创建

合同约定交货；

第九条 售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用。

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

第十条违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价3 %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额1‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。

2、乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5 %的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的3‰的滞纳金．如乙方逾期交货达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在3天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额5%的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同约定履行自身应尽义务的，应向甲方承担违约责任，按合同总价款的5 %向甲方支付违约金；该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任；

（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他

扫描全能王 创建

违约责任；

（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 2 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：西安高新区第六十四幼儿园（盖章）

法定代表人/授权代表：

地　　址：西安高新区创业路创业嘉苑北区

开户银行：/

账　　号：/

电　　话：029-89521833

传　　真：/

签约日期：2026年8月24日

乙方：陕西七谱广告有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：

地　　址：西安市科技路104号

开户银行：中信银行西安曲江池北路支行

账　　号：7251310182200036894

电　　话：029-84502349

传　　真：/

签约日期：2026年8月24日

扫描全能王 创建