采购合同

项目名称： 校园安全、文化及信息化提升项目合同包1

合同编号：HZJBJ-2026-016CG-1

采购人：宝鸡工会幼儿园

成交供应商：江苏博尔美游乐设备有限公司

签署日期：2026年08月

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

合同编号： HZJBJ-2026-016CG-1

甲方（采购人）：宝鸡工会幼儿园

乙方（成交供应商）：江苏博尔美游乐设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况与合同内容

项目名称：校园安全、文化及信息化提升项目

项目实施地点：甲方指定校园范围内

项目采购内容：

校园安全、文化及信息化提升项目（具体采购需求详见本合同附件《项目采购明细及技术参数表》及采购文件，二者不一致的以本合同附件《项目采购明细及技术参数表》为准）

合同依据：

本合同内容与本项目招标文件、乙方响应文件、成交通知书、答疑纪要、补充文件内容互为补充，文件内容不一致时，以本合同约定为准。

第二条 合同价款

合同总金额：本合同为单标段独立履约合同，对应标段合同总价为人民币（大写）捌万捌仟柒佰贰拾元整（¥88720.00元），具体金额以成交通知书及对应标段采购清单为准。

本合同价款为固定总价包干，包含设备物资采购、成品制作、运输、装卸、配送、按需调试、按需布设、试运行、耗材、资料、验收配合、税费、质保、售后维护等全部费用，甲方无需额外支付任何其他费用。

除甲乙双方书面确认的采购内容变更外，合同总价不作任何调整，乙方不得以物料涨价、物流成本增加、调试难度提升等理由要求加价。

第三条 供货期、交付与实施要求

供货期：自本合同签订生效之日起 60 日历天内，乙方完成本标段全部设备物资供货、配送、落地交付，按需完成设备调试、系统试运行、简易布设等工作，确保货品齐全、状态完好，达到验收交付标准，本项目无土建施工工期要求。

交付实施要求：乙方送货、按需开展设备调试及布设作业期间，须遵守甲方校园管理规定，文明作业、规范操作，做好现场防护、成品保护工作，杜绝噪音扰民、场地污染等问题。作业产生的包装垃圾、废料由乙方负责及时清理、清运，确保校园环境整洁，本项目无现场土建施工作业要求。

系统交付标准：对应标段信息化设备、系统按需完成部署调试后，功能完整、运行稳定，数据采集、存储、查询、导出等功能完好，无卡顿、无故障，完全适配甲方校园日常使用需求。乙方采集、处理本项目相关数据仅可为完成本次项目调试、运维之目的使用，不得擅自复制、留存、向第三方提供任何涉及甲方校园管理、幼儿及教职工的相关数据，所有因本项目运行产生的数据资产所有权归甲方所有。

物资交付标准：所有采购成品货品完好、无破损、无变形、无瑕疵，规格参数、材质标准符合招标文件及投标承诺要求，外观平整、质量合格，符合国家及行业现行质量、安全、环保标准，满足甲方直接使用或按需布设使用需求。

第四条 质量标准与技术要求

乙方提供的所有材料、配套设施均为全新正品、全新未使用产品， 符合国家现行标准、行业标准、招标文件技术参数及乙方投标承诺标准，无假冒伪劣、翻新、次品产品。

上墙制度版面材质耐用、防晒防潮、不易褪色变形；室外柜体、车棚、洗车区设施耐腐蚀、抗风雨、承重达标，适配户外长期使用场景，结构安全稳固。

所有项目成果需一次性满足甲方验收要求，若存在质量缺陷、参数不符、功能缺失等问题，乙方须在甲方要求的期限内无偿整改、更换、重做，直至验收合格，承担全部整改费用及工期延误责任；逾期未整改完成的，甲方有权自行委托第三方处理，费用由乙方承担。

第五条 验收标准与流程

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方完成本标段全部设备物资供货交付，按需完成调试、布设及试运行工作后， 向甲方提交书面验收申请及验收资料（供货清单、产品合格证、检测报告）。

甲方收到验收申请后 7 个工作日内组织验收，按照招标文件、合同约定、附件采购清单及技术标准、行业标准进行全面核查，涵盖设备物资数量、技术参数、系统功能、货品质量、外观标准、使用性能等全部内容。

验收合格的，双方签署《项目竣工验收报告》；验收不合格的，甲方书面告知乙方整改问题及整改期限，乙方须限期无偿整改完毕，重新申请验收，由此产生的工期延误、费用损失由乙方自行承担。

乙方交付的货物经甲方验收发现存在隐蔽瑕疵的，不受验收合格结论限制，乙方仍须承担更换、维修及赔偿责任。

项目试运行期为7天，试运行期间系统、设施运行正常、无质量故障、无安全隐患，方可完成最终竣工验收。

第六条 付款方式

本项目付款方式按照政府采购相关规定执行，付款周期以财政拨款进度为准，具体如下：乙方知晓并同意本项目款项支付受财政拨款及甲方内部审批流程约束。甲方应及时将预计付款周期及财政拨款进度告知乙方。因财政拨款进度或甲方内部审批流程导致付款延迟，且甲方不存在故意拖延付款情形的，甲方不承担逾期付款责任。

预付款：合同签订生效且乙方提交履约保函/履约保证金后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %，即人民币 肆万肆仟叁佰陆拾 元。

验收款：项目全部完工、竣工验收合格并完成资料归档后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的50%

乙方须按甲方要求提供合法合规、等额有效的增值税发票，甲方收到乙方提供的合法合规、等额有效的增值税发票后支付款项，否则甲方有权顺延付款，不承担任何违约责任；若乙方提供的发票不符合要求，甲方有权要求乙方更换，更换期间甲方顺延付款，不承担任何违约责任。

第七条 质保期与售后服务

质保期限：本项目整体质保期为1年，自项目最终竣工验收合格之日起计算；其中户外设施、柜体设备的质保期不得低于行业标准及乙方投标承诺，二者不一致的，以较长期限为准；质保期内乙方应免费维修、免费更换配件。

质保期内，乙方提供7×24小时技术咨询服务。设备、系统出现故障的，乙方须在接到甲方通知后2小时内响应；市区范围内应在48小时内到场处理并修复故障，郊区范围内应在72小时内到场处理并修复故障，确保校园正常使用。乙方未按前述时限响应、到场或修复故障的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额0.5‰的违约金；逾期超过72小时仍未修复的，甲方有权自行委托第三方维修，所产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。

质保期内，乙方免费为甲方提供基础运维指导、故障排查服务，保障项目长期稳定运行。质保期满后，乙方须终身提供优惠成本价维修服务，持续提供技术支持。

若乙方针对同一质量问题整改超过 3 次仍无法达到合同约定标准的，甲方有权自行委托第三方整改，产生的全部费用从乙方合同款或质量保证金中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

第八条 双方权利与义务

甲方权利与义务

甲方有权对项目供货进度、货品质量、设备参数、作业规范进行全程监督、检查、考核，对不合格货品、不达标的系统功能有权要求乙方限期无偿整改、更换；

甲方有权根据校园实际使用需求，对乙方的布设、调试方案提出合理调整意见，乙方应当在不额外增加费用的前提下配合调整。

甲方负责指定货物交付地点，提供设备调试所需基础水电条件，配合乙方完成货物交付、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

调试验收相关工作；

甲方按照合同约定及时办理验收、支付款项；

甲方配合乙方完成项目调试、验收等相关工作。

乙方权利与义务

乙方严格按照合同、招标文件、行业规范，保质保量按期完成本标段全部设备物资供货、交付、调试及售后工作；

乙方违反合同约定，未经甲方书面同意擅自转包或分包本项目的，甲方有权单方解除合同，乙方须退还全部已付款项，并按合同总价20%向甲方支付违约金。

乙方在货物配送、按需调试、布设及质保服务期间，应严格遵守校园安全管理规定，落实安全作业责任。因乙方原因发生安全事故，造成甲方人员或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费、误工费、残疾赔偿金、死亡赔偿金及财产修复费用等；该赔偿义务不因本合同解除或终止而免除。

乙方保证项目所有设备、设施合法合规，无产权纠纷、侵权问题，若产生相关纠纷，由乙方全权负责处理并承担全部损失；

乙方违反合同约定或法律规定，导致甲方被行政处罚或遭受其他损失的，乙方应全额赔偿甲方因此遭受的损失。

乙方交付的货物或服务侵犯第三方知识产权或其他合法权益的，乙方应承担全部法律责任及赔偿费用，并确保甲方免遭任何第三方索赔；若因此导致甲方被第三方起诉或索赔的，乙方应承担甲方因此支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款。

乙方负责对甲方工作人员进行免费操作指导，确保相关人员熟练掌握设施使用及基础维护方法；

乙方全程负责项目售后质保、运维服务。

第九条 违约责任

乙方逾期交付货物、逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总金额的2‰向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，经双方协商一致，乙方须退还全部已付款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于另行采购的差价损失、使用延误损失。

乙方交付货物质量不合格、设备参数不符、货品短缺、功能缺失的，乙方须无条件无偿更换、补货、重做调试，同时向甲方支付合同总价5%的违约金，若整改后仍无法达标，甲方有权解除合同、追究乙方违约责任。

乙方售后服务不及时、拒不履行质保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失；甲方有权从应付未付的合同款项中直接扣除乙方应承担的违约金、损失赔偿款。

甲方逾期付款的，按同期银行活期利率向乙方支付逾期付款利息（财政拨款延迟除外）。

合同签订后，甲乙双方应当全面履行合同义务，任何一方违约的，除了承担上述违约责任外，还应向守约方支付其为实现债权而支出的全部费用，包括但不限于诉讼费，律师费，保全费，保全保险费等。

第十条 项目变更与解除

任何项目内容变更、增减采购物资、调整设备参数，须经甲乙双方书面协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，无书面协议的，任何一方不得擅自变更项目内容。

因乙方严重违约、逾期交付、货物质量严重不达标、拒不履行供货及售后义务等情形，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方全部违约责任。

• 因政策调整、不可抗力导致项目无法继续实施的，双方互不承担违约责任， 据实结算已交付、验收合格的采购物资款项。

第十一条 不可抗力

因地震、台风、洪水、疫情、政府政策重大调整等不可抗力因素导致本合同无法履行或延

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

迟履行的，遭遇不可抗力一方须及时书面通知对方，双方根据不可抗力影响程度， 协商顺延交付周期、变更或解除合同，互不追究违约责任。

通知与送达

双方因履行本合同发出的通知、文件及其他往来材料，应以书面形式通过专人递送、快递、挂号信、电子邮件或双方书面确认的其他方式送达。双方在本合同签署页及后续书面确认文件中载明的联系地址、联系电话和电子邮箱为有效送达信息；一方变更送达信息的，应提前书面通知对方，否则原送达信息仍视为有效。专人递送的，以接收方签收之日为送达日；快递或挂号信寄出的，以寄出后第三个工作日为送达日；电子邮件发送成功且未收到系统退回提示的，以发送当日为送达日。因接收方拒收、地址错误或未及时更新送达信息导致未实际收取的，不影响送达效力。

第十二条 争议解决

本合同履行过程中发生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他约定

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本项目招标文件、乙方响应文件、成交通知书、答疑文件、本合同附件《项目采购明细及技术参数表》均为本合同有效组成部分，具有同等法律效力。

附件效力：本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件与本合同正文约定不一致的，以本合同正文为准；不同附件之间约定不一致的，以双方最后书面确认的文件为准。

本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

附件：项目采购明细及技术参数表（对应签约标段，为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力）

（以下无正文，为签字盖章页）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方（盖章）：宝鸡工会幼儿园

法定代表人/授权代表人（签字）：

联系电话：0917-3265966

签订日期：2026年9月10日

乙方（盖章）：江苏博尔美游乐设备有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：

联系电话：13651517549

签订日期：2026年9月10日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件：

项目采购明细及技术参数表：

序号	清单	数量	单位	参考图片	技术参数	单价	金额
1	定制3楼楼顶玩具柜	1	项		外形尺寸：长约 5400mm×宽约800mm×高约 1700mm 幼儿园顶楼露天摆放，用于存放幼儿户外玩具器材。 材质：镀锌钢板。 采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理， 表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料符合国家标准。含安装运输，完工后清运全部施工垃圾，复原周围设施。	9850	9850
2	定制收纳柜	2	项		外部外形尺寸：总长：2000mm × 宽450mm × 坐高 450mm。 1.箱体框架:1.2mm 镀锌钢板/201 不锈钢，酸洗+静电喷塑防锈； 2.凳面条板：户外防腐塑木（也可选实木、铝合金条）； 3.开启方式：侧开门款 4.锁具：三角防盗锁，统一钥匙管理，防止工具丢失； 5.工艺：满焊、防水密封，箱体内部做导流，防雨水积存。 功能 •上部：3～4 人休息座椅 •下部:密闭储物空间,收纳清扫工具、水杯、应急物资	3320	6640

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3	定制院子洗手池、（洗车功能）	1	项		总高度约：415mm 盆体深度 / 侧边宽度约：450mm 台面龙头安装孔径约：36mm 基材：复合水泥材质，半手工一体浇筑成型 外观质感:外部仿天然原石粗糙肌理，盆内壁黑色防渗光滑釉面：一体成型无拼接缝隙，防渗不渗水 户外性能：耐日晒、耐高低温、抗风化，长期室外摆放不开裂、不掉皮、不褪色；表面疏水易清洁，泥沙水渍一冲即净 安全工艺：盆口边缘圆角打磨，无尖锐棱角，磕碰不伤手； 水龙头总高度：320mm 立柱主体高度：270mm 七字出水嘴横向延伸长度：165mm 侧边全铜喷枪高度：12mm 配套软管：不小于 3000mm 防冻弹簧伸缩管 主体材质：全黄铜精铸阀体，无铅环保材质,仿古金真空镀膜工艺,镀层附着力强，耐腐蚀、抗水渍氧化，户外长期使用不易发黑掉色； 出水模式：双路出水切换，主弯曲水嘴常规出水、侧边独立全铜高压喷枪出水旋转功能：主龙头立柱支持360° 自由旋转，出水范围更广 阀芯配置：高精度陶瓷分水阀芯，冷热出水调节顺滑，开关无滴水、无渗漏 出水配件:主出水嘴内置蜂窝起泡器，出水柔和防飞溅；独立喷枪搭配弹簧伸缩软管，可冲洗盆体、户外玩具、儿童小车。	3000	3000

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	充电设施	3	项		安装方式：壁挂安装于墙体，充电对接中心离地安装高度统一为1.6m；充电组件整体收纳密闭于专用防护盒内部，充电接口内置盒体中，避免外露。 防护盒要求：结构牢固安全，具备防尘、防误触碰、防漏电防护能力，开合结构可靠，保障充电作业安全；外观造型采用卡通风格设计，配色柔和美观，适配园区室内外环境。 供电布线：电源线缆由现场就近配电箱接引敷设至充电盒指定安装点位，布线规整隐蔽，做好线路绝缘防护、固定处理，布线施工包含在供货安装范围内。 整体配套：含充电盒壳体、扫地车配套充电接头、供电线材、固定五金配件等全套安装配件，壁挂安装调试，完工后可正常对接扫地车充电。	1290	3870
5	定制北区院子双人洗手池	1	项		整体总长约：1180mm　柜体底部宽度约：930mm 单盆区域宽度约：400mm 高区柜体总高度约：810mm 矮区柜体总高度约：590mm 造型：一体式卡通大象造型双人双盆洗手柜，高低分层设计，适配不同年龄段幼儿身高； 基材：优质 304 不锈钢一体折弯成型，整体无拼接缝隙、/无焊接毛刺，柜体厚度≥1.0mm，承重不变形； 表面处理:户外室内通用静电喷塑工艺，浅蓝色卡通面漆，涂层附着力强、耐擦洗、耐酸碱、不易掉色； 漆面无流挂、气泡、划痕； 防水防腐：不锈钢基材防锈防腐， 整体密封防水结构，柜体内部无积水、不返潮，满足 IPX5 防水防护标准，长期潮湿卫生间不生锈发霉造型工艺：全部柜体边角、大象轮廓边缘做 R5mm 以上圆弧钝化处理，无尖锐棱角，防止儿童磕碰划伤。	3562	3562

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6	定制户外北侧沙水区旁铁栅栏处主题装饰	2	面		场地尺寸：单面铁栅栏约 3000×1900mm。 设计要求：可用涂鸦板面，兼具校园安全、文明礼仪宣传展示 + 幼儿自由涂鸦绘画双重功能； 板面可水洗、可反复擦拭，幼儿使用粉笔、无尘水彩笔均可涂画，擦拭后无残留印记。 材质：PE、亚克力、镀锌钢板等。采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。安装要求：模块拼接缝隙≤2mm ，造型定位误差≤2mm ；平整度≤ 3mm/2m ，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。	5472	10944
7	定制户外围墙墙面黑板装饰	9	面		场地尺寸：单面墙宽 1500×高1600mm。 设计要求：可用涂鸦黑板面，兼具校园安全、文明礼仪宣传展示 + 幼儿自由涂鸦绘画双重功能； 材质：实木烤漆黑板、PE、亚克力、镀锌钢管等。 涂层工艺：哑光磨砂防眩光，柔光低反光。 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮； 色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮； 色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。	2282	20538


扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					安装要求：模块拼接缝隙≤2㎜ ， 造型定位误差≤2㎜ ；平整度≤3㎜/2m ，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。		
8	草皮	1	项		场地面积约：4㎡ 草丝材质：全新 PE 聚乙烯曲丝草，免填充砂型；草丝高度≥15㎜； 密度：≥6900 针 / ㎡、分特值不小于 8000。 底布结构：单层底布加网格加固层，抗拉扯、防开裂； 背胶:绿色 SPU 环保背胶,防水耐候、不脱胶、无异味； 成品幅宽：标准 4 米幅宽，减少拼接缝隙； 基层处理：铺设前清理地面浮灰、杂物、凸起硬物，保证地面平整干净； 铺装工艺：草坪平铺贴合地面，拼接缝隙均匀紧密，采用配套专用环保粘接胶粘接牢固；边角处理：红框区域四边收边裁切整齐，无翘边、起鼓现象； 成品保护:施工完成后清理现场废料，草坪表面无胶渍、污渍，铺设完成后平整无空鼓。	1620	1620
9	人工草皮换塑胶	1	项		场地面积约：50㎡ 材质：EPDM 颗粒，无回收废胶、低气味环保；总厚度≥8㎜。 胶水：EPDM 专用环保聚氨酯胶，耐水耐候。 性能：缓冲防滑、抗紫外线、不开裂不掉粒,符合校园幼儿安全环保标准。 旧草坪全部铲除清运，基层清理平整干燥；分层摊铺压实，表面色泽均匀、无气泡空鼓；四周收边整齐，与周边地坪平顺衔接，完工清理场地。	11622	11622

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

10	园中地坪修缮	1	项	 	材质:EPDM 颗粒,全新三元乙丙橡胶,环保无异味，和原地坪色泽统一；修补面层厚度与原地坪保持一致。 配套胶水：EPDM 专用环保聚氨酯胶，防水耐候，粘接牢固不开裂。性能：缓冲防滑、抗紫外线，修补后无明显色差、无二次开裂。 破损处理：沿裂缝、起鼓区域完整铲除松动塑胶，清理干净基层浮灰、残渣； 修补摊铺：分层摊铺压实，新老接缝打磨平整过渡，表面无凹凸、气泡； 成品处理：修补区域色泽均匀，完工清扫场地，无废料、胶渍残留。	4970	4970
11	园中大型玩具地坪覆土修缮回填、植被种植	1	项	 	1. 回填采用优质园林改良种植土,土质疏松肥沃、无建筑垃圾、 无虫卵杂草、无酸碱污染、无淤泥冻土，符合园林绿化种植土质量标准。土壤颗粒级配合理，粒径 0.05mm-13.2mm 颗粒占比≥85%,细颗粒 0.05mm-2mm 占比40%-60%，透气性、保水性、排水性良好。土壤有机质含量≥3%，pH 值控制在 6.5-7.5 中性微酸区间，土层洁净无害，适配草坪及地被植物生长。严禁使用生土、盐碱土、黏土、垃圾土、淤泥土回填。 2.回填夯实完成后对全场进行二次精细整平、耙松表层土，表层 100mm 土层疏松细腻、无大块土块、无凹凸起伏，场地平整度误差≤20mm/2m。修整场地轮廓线条顺滑,与玩具设备底座、步道、绿化带衔接自然，无明显高差、陡坡、坑洼，整体场地规整美观，满足后续植被种植施工条件。 3.玩具设备边角、基础缝隙、坡地死角等不宜铺草皮的区域，采用耐阴、耐旱、易养护本地乡土地被植物补植，株型饱满、分枝均匀、无病虫害，种植疏密有致， 全覆盖无裸土，完善整体绿化效果，杜绝场地杂草滋生、水土流失。 4.种植完成后及时浇透定根水，浇水深度渗入土层100mm-150mm,保证植被根系充分吸水。养护期内定期浇水、	5867	5867

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					除草、松土、补苗、防虫防病，及时清理杂草、枯枝，定期轻修剪， 保持草坪平整美观、长势旺盛。日常养护根据天气调整浇水频 次，非雨季每周透水 2-4 次，雨季及时排水防涝，避免积水烂根。打造安全适宜幼儿活动绿化环境。		
12	定制幼儿园制度公示宣传栏	21	项		尺寸：长600mm×宽 400mm； 板材：亚克力，厚度5mm；背面UV。 性能特点：防锈、防腐、耐候、耐紫外线、耐擦洗，适合幼儿园室内外长期使用； 板面要求：表面平整，无明显变形，边缘打磨圆滑，无毛刺、无锐角；面板采用氟碳漆镀锌钢板，整体强度高，抗撞击，不易变形； 宣传栏边角做 R 圆弧钝化处理，防止儿童磕碰受伤；表面涂层环保无毒，无刺鼻异味，符合幼儿园安全使用要求。安装牢固可靠保障幼儿日常使用。	297	6237
合计							88720

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App