项目编号：HDZX2026（015）CG.1B1

千阳县城关镇初级中学实验室维修改造项目（二次）

合同书

甲方（采购人）：千阳县城关镇初级中学

乙方（供应商）：陕西新达科技有限公司

千阳县城关镇初级中学实验室维修改造项目（二次）合同

甲方（采购人）：千阳县城关镇初级中学

乙方（供应商）：陕西新达科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

一、东楼化学实验室							
教师演示控制							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示讲台	大风/DF-JTQMDS-001	1	张	5232.00	5232.00	/
2	实验室专用水槽	大风/DF-ZSCPP-001	1	只	221.00	221.00	/
3	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	1	套	574.00	574.00	/
4	实验室专用洗眼器	大风/DF-XYQDY-001	1	付	480.00	480.00	/
学生实验操作及学习区							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	化学学生实验桌	大风/DF-HXXSZ-001	24	张	1392.00	33408.00	/
2	实验凳	大风/DF-SYDGS-001	48	张	192.00	9216.00	/
3	全新钢塑水槽柜	大风/DF-SCGPP-001	12	套	864.00	10368.00	/
4	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	12	套	574.00	6888.00	/
5	PP一体化水槽	大风/DF-SCPP-001	12	套	211.00	2532.00	/
控制系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示电源	大风/DF-JSYSDY-001	1	套	5280.00	5280.00	/
2	通风矢量控制系统	大风/DF-SLKZ-001	1	套	8544.00	8544.00	/

3	顶装智能控制平台	大风/DF-DZKZPT-001	1	套	11616.00	11616.00	/
4	远程控制系统	大风/DF-YCKZXT-001	1	项	4320.00	4320.00	/
5	温湿度监视系统	大风/DF-WSDXT-001	1	项	1776.00	1776.00	/
通风系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	铝合金万向罩	大风/DF-WXXFZ-001	25	个	1776.00	44400.00	/
2	万向吸风罩底座	大风/DF-WXZDZ-001	1	套	413.00	413.00	/
3	室内行程通风系统	大风/DF-SNTF-001	1	套	6240.00	6240.00	/
4	室外行程通风系统	大风/DF-SWTF-001	1	套	12960.00	12960.00	/
5	防腐风机	大风/DF-FFFJ-001	1	台	12000.00	12000.00	/
6	风机控制线	新虹/RVV 300/500V 4-6(2-5芯),0.75-2.5(6-8芯),0.75-1(10-19芯)	1	套	4800.00	4800.00	/
顶部集成供给系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	顶装主体框架	大风/DF-DZZTKJ-001	6	套	3466.00	20796.00	/
2	主体防尘保护罩	大风/DF-ZTFCZ-001	6	套	1776.00	10656.00	/
3	智能摇臂升降系统	大风/DF-ZNYBXT-001	12	个	3792.00	45504.00	/
4	上下水智能安装面板	大风/DF-SXSZZ-001	12	个	211.00	2532.00	/
5	多功能电源	福瑞田/FT-101	12	个	144.00	1728.00	/
6	RJ45模块	大风/RJ45	12	套	346.00	4152.00	/
7	急停装置	大风/DF-JTZZ-001	12	个	144.00	1728.00	/
8	供电线路	新虹/60227 IEC 53(RVV)300/500V0.75-2.5(2-5芯)	1	项	5232.00	5232.00	/
9	智能照明	大风/DF-ZNZM-001	12	套	432.00	5184.00	/

10	自动给排水系统	大风/DF-ZDGSXT-001	12	套	4320.00	51840.00	/
11	自动给排水接口	大风/DF-ZDGPSB-001	12	套	864.00	10368.00	/
12	给水布管	万巨/PP-R	1	项	5376.00	5376.00	/
13	排水布管	万巨/PVC-U	1	项	3840.00	3840.00	/
14	集成系统调试	大风/国标	1	套	15053.00	15053.00	/
15	系统安装辅件	大风/DF-XTZZFJ-001	1	项	4272.00	4272.00	/

二、西楼化学实验室

教师演示控制

序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示讲台	大风/DF-JTQMDS-001	1	张	5232.00	5232	/
2	实验室专用水槽	大风/DF-ZSCPP-001	1	只	221.00	221	/
3	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	1	套	574.00	574	/
4	实验室专用洗眼器	大风/DF-XYQDY-001	1	付	480.00	480	/

学生实验操作及学习区

序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	化学学生实验桌	大风/DF-HXXSZ-001	24	张	1392.00	33408.00	/
2	实验凳	大风/DF-SYDGS-001	48	张	192.00	9216.00	/
3	全新钢塑水槽柜	大风/DF-SCGPP-001	12	套	864.00	10368.00	/
4	三联高低位龙头	润旺达/WJ3303	12	套	574.00	6888.00	/
5	PP一体化水槽	大风/DF-SCPP-001	12	套	211.00	2532.00	/

控制系统

序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示电源	大风/DF-JSYSDY-001	1	套	5280.00	5280.00	/
2	通风矢量控制系统	大风/DF-SLKZ-001	1	套	8544.00	8544.00	/

3	顶装智能控制平台	大风/DF-DZKZPT-001	1	套	11616.00	11616.00	/
4	远程控制系统	大风/DF-YCKZXT-001	1	项	4320.00	4320.00	/
5	温湿度监视系统	大风/DF-WSDXT-001	1	项	1776.00	1776.00	/

通风系统

序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	铝合金万向罩	大风/DF-WXXFZ-001	25	个	1776.00	44400.00	/
2	万向吸风罩底座	大风/DF-WXZDZ-001	1	套	413.00	413.00	/
3	室内行程通风系统	大风/DF-SNTF-001	1	套	6240.00	6240.00	/
4	室外行程通风系统	大风/DF-SWTF-001	1	套	12960.00	12960.00	/
5	防腐风机	大风/DF-FFFJ-001	1	台	12000.00	12000.00	/
6	风机控制线	新虹/RVV 300/500V 4-6(2-5芯),0.75-2.5(6-8芯),0.75-1(10-19芯)	1	套	4800.00	4800.00	/

顶部集成供给系统

序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	顶装主体框架	大风/DF-DZZTKJ-001	6	套	3466.00	20796.00	/
2	主体防尘保护罩	大风/DF-ZTFCZ-001	6	套	1776.00	10656.00	/
3	智能摇臂升降系统	大风/DF-ZNYBXT-001	12	个	3792.00	45504.00	/
4	上下水智能安装面板	大风/DF-SXSZZ-001	12	个	211.00	2532.00	/
5	多功能电源	福瑞田/FT-101	12	个	144.00	1728.00	/
6	RJ45模块	大风/RJ45	12	套	346.00	4152.00	/
7	急停装置	大风/DF-JTZZ-001	12	个	144.00	1728.00	/
8	供电线路	新虹/60227 IEC 53(RVV)300/500V0.75-2.5(2-5芯)	1	项	5232.00	5232.00	/
9	智能照明	大风/DF-ZNZM-001	12	套	432.00	5184.00	/

10	自动给排水系统	大风/DF-ZDGSXT-001	12	套	4320.00	51840.00	/
11	自动给排水接口	大风/DF-ZDGPSB-001	12	套	864.00	10368.00	/
12	给水布管	万巨/PP-R	1	项	5376.00	5376.00	/
13	排水布管	万巨/PVC-U	1	项	3840.00	3840.00	/
14	集成系统调试	大风/国标	1	套	15053.00	15053.00	/
15	系统安装辅件	大风/DF-XTZZFJ-001	1	项	4272.00	4272.00	/
三、化学准备室（与化学药品室与危化品室共用一套通风）							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	准备台（含空人位）	大风/DF-BTQM-003	1	张	3578.00	3578.00	/
2	挡水条	大风/DF-DST-001	1	个	120.00	120.00	/
3	实验室专用水槽	大风/DF-ZSCPP-002	1	只	555.00	555.00	/
4	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	1	套	574.00	574.00	/
5	实验室专用试剂架	大风/DF-ZYSJJ-001	1	组	1360.00	1360.00	/
6	滴水架	大风/DF-DSJ-001	1	组	461.00	461.00	/
7	实验室专用洗眼器	大风/DF-SYXYQ-001	1	付	768.00	768.00	/
8	仪器柜	大风/DF-YQGPP-001	15	个	3168.00	47520.00	/
9	通风柜	大风/DF-TFGQG-001	1	台	14184.00	14184.00	/
10	室内厢式风机	大风/DF-XSFJ-001	1	台	7537.00	7537.00	/
11	进风口软接头	大风/DF-JFKJT-001	1	只	525.00	525.00	/
12	室内行程通风管道	大风/DF-SNTF-002	1	项	5269.00	5269.00	/
13	风机电缆线、控制线	新虹/RVV 300/500V 4-6(2-5芯),0.75-2.5(6-8芯),0.75-1(10-19 芯)	1	项	1988.00	1988.00	/
14	智能变频时控控制电箱	三科/2.2KW	1	套	8256.00	8256.00	/

15	耗材及附件	大风 /DF-HCFJ-001	1	项	5585.00	5585.00	/
16	通风系统安装	大风 /DF-TFAZB-001	1	项	6591.00	6591.00	/
四、化学药品室与危化品室（与化学准备室共用一套通风）							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	毒品柜	大风/DF-DPG-001	1	个	13843.00	13843.00	/
2	防火柜	大风/DF-FHF-001	1	个	6528.00	6528.00	/
3	药品柜	大风 /DF-YPGPP-001	5	个	3168.00	15840.00	/
4	阶梯药品柜	大风 /DF-JTYPG-001	4	个	4320.00	17280.00	/
五、东楼物理实验室							
教师演示控制							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示讲台	大风 /DF-JTQMDS-002	1	张	4186.00	4186.00	/
2	教师演示电源	大风 /DF-JSYSDY-001	1	套	5280.00	5280.00	/
3	多功能集中控制系统	大风 /DF-KZZX-001	1	个	6240.00	6240.00	/
学生实验操作及学习区							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	物理学生实验桌	大风 /DF-WLXSZ-001	24	张	1392.00	33408.00	/
2	实验凳	大风 /DF-SYDGS-001	48	张	192.00	9216.00	/
智能吊装系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	顶部多模块电源供应装置	大风 /DF-DBDYMK-001	12	个	269.00	3228.00	/
2	模块储藏装置	大风 /DF-MKCC-001	12	个	499.00	5988.00	/
3	低压电源模块	大风 /DF-DYMK-001	24	个	432.00	10368.00	/
4	伸缩线束	新虹/60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)	12	项	120.00	1440.00	/

5	高压电源模块	大风/DF-GYMK-001	24	个	134.00	3216.00	/
6	智能升降系统	大风/DF-SJXT-001	12	个	3024.00	36288.00	/
7	综合布线	新虹/60227IEC53(RVV)300/500V0.75-2.5(2-5芯)，RVVP300/300V0.2-4(2-3 芯)	1	项	1776.00	1776.00	/
8	安装支架	大风/DF-AZZJB-001	1	间	1205.00	1205.00	/
9	安装辅件	大风/DF-AZFJB-001	1	间	403.00	403.00	/
10	集成系统调试	大风/国标	1	项	8203.00	8203.00	/
六、西楼物理实验室							
教师演示控制							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示讲台	大风/DF-JTQMDS-002	1	张	4186.00	4186.00	/
2	教师演示电源	大风/DF-JSYSDY-001	1	套	5280.00	5280.00	/
3	多功能集中控制系统	大风/DF-KZZX-001	1	个	6240.00	6240.00	/
学生实验操作及学习区							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	物理学生实验桌	大风/DF-WLXSZ-001	24	张	1392.00	33408.00	/
2	实验凳	大风/DF-SYDGS-001	48	张	192.00	9216.00	/
智能吊装系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	顶部多模块电源供应装置	大风/DF-DBDYMK-001	12	个	269.00	3228.00	/
2	模块储藏装置	大风/DF-MKCC-001	12	个	499.00	5988.00	/
3	低压电源模块	大风/DF-DYMK-001	24	个	432.00	10368.00	/

4	伸缩线束	新虹/60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)	12	项	120.00	1440.00	/
5	高压电源模块	大风/DF-GYMK-001	24	个	134.00	3216.00	/
6	智能升降系统	大风/DF-SJXT-001	12	个	3024.00	36288.00	/
7	综合布线	新虹/60227IEC53(RVV)300/500V0.75-2.5(2-5芯)，RVVP300/300V0.2-4(2-3 芯)	1	项	1776.00	1776.00	/
8	安装支架	大风/DF-AZZJB-001	1	间	1205.00	1205.00	/
9	安装辅件	大风/DF-AZFJB-001	1	间	403.00	403.00	/
10	集成系统调试	大风/国标	1	项	8203.00	8203.00	/
七、物理准备室							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	准备台（含空人位）	大风/DF-BTQM-003	1	张	3578.00	3578.00	/
2	岛式插座盒	大风/DF-GZCZH-001	1	个	197.00	197.00	/
八、生物实验室							
教师演示控制							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示讲台	大风/DF-JTQMDS-001	1	张	5232.00	5232.00	/
2	实验室专用水槽	大风/DF-ZSCPP-001	1	只	221.00	221.00	/
3	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	1	套	574.00	574.00	/
学生实验操作及学习区							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	生物学生实验桌	大风/DF-SWXSZ-001	24	张	1392.00	33408.00	/
2	实验凳	大风/DF-SYDGS-001	48	张	192.00	9216.00	/

3	全新钢塑水槽柜	大风/DF-SCGPP-001	12	套	864.00	10368.00	/
4	三联高低位龙头	润旺达/WJ3303	12	套	574.00	6888.00	/
5	PP一体化水槽	大风/DF-SCPP-001	12	套	211.00	2532.00	/
控制系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	教师演示电源	大风/DF-JSYSDY-001	1	套	5280.00	5280.00	/
2	顶装智能控制平台	大风/DF-DZKZPT-001	1	套	11616.00	11616.00	/
3	远程控制系统	大风/DF-YCKZXT-001	1	项	4320.00	4320.00	/
4	温湿度监视系统	大风/DF-WSDXT-001	1	项	1776.00	1776.00	/
顶部集成供给系统							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	顶装主体框架	大风/DF-DZZTKJ-001	6	套	3466.00	20796.00	/
2	主体防尘保护罩	大风/DF-ZTFCZ-001	6	套	1776.00	10656.00	/
3	智能摇臂升降系统	大风/DF-ZNYBXT-001	12	个	3792.00	45504.00	/
4	上下水智能安装面板	大风/DF-SXSZZ-001	12	个	211.00	2532.00	/
5	多功能电源	福瑞田/FT-101	12	个	144.00	1728.00	/
6	RJ45模块	大风/RJ45	12	套	346.00	4152.00	/
7	急停装置	大风/DF-JTZZ-001	12	个	144.00	1728.00	/
8	供电线路	新虹/60227 IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5芯)	1	项	5232.00	5232.00	/
9	智能照明	大风/DF-ZNZM-001	12	套	432.00	5184.00	/
10	自动给排水系统	大风/DF-ZDGSXT-001	12	套	4320.00	51840.00	/
11	自动给排水接口	大风/DF-ZDGPSB-001	12	套	864.00	10368.00	/
12	给水布管	万巨/PP-R	1	项	5376.00	5376.00	/
13	排水布管	万巨/PVC-U	1	项	3840.00	3840.00	/
14	集成系统调	大风/国标	1	套	11213.00	11213.00	/

	试						
15	系统安装辅件	大风/DF-XTZZFJ-001	1	项	4272.00	4272.00	/
九、生物准备室							
序号	名称	品牌及型号	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	准备台（含空人位）	大风/DF-BTQM-003	1	张	3578.00	3578.00	/
2	挡水条	大风/DF-DST-001	1	个	120.00	120.00	/
3	实验室专用水槽	大风/DF-ZSCPP-002	1	只	555.00	555.00	/
4	三联高低位龙头	润旺达/WJ3302	1	套	574.00	574.00	/
5	实验室专用试剂架	大风/DF-ZYSJJ-001	1	组	1360.00	1360.00	/
6	滴水架	大风/DF-DSJ-001	1	组	461.00	461.00	/
7	实验室专用洗眼器	大风/DF-SYXYQ-001	1	付	768.00	768.00	/
十、装修改造部分							
序号	项目名称	项目特征描述	数量	单位	综合单价（元）	总价（元）	备注
	东一楼化学实验室						
1	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	73	m2	60.00	4380.00	/
2	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	73	m2	66.00	4818.00	/
3	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤	32.96	m	21.60	711.94	/

		维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设					
4	实心砖墙	国标/【项目特征】 1.240mm实心砖墙 2 砌筑砂浆1:3水泥砂浆 3.部位：原换气扇封堵	0.1728	m3	696.00	120.27	/
5	墙、柱面一般抹灰	国标/【项目特征】 1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.满刮腻子二遍 3.刷底漆一遍 4.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作、抹灰 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆	1.44	m2	81.60	117.50	/
6	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	92.83	m2	3.60	334.19	/
7	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	94.27	m2	30.00	2828.10	/
8	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、	73	m2	72.00	5256.00	/

		吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板					
9	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	4	套	36.00	144.00	/
10	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	10.6	m	198.00	2098.80	/
11	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	10	块	12.00	120.00	/
12	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌600*900mm 2.5mm PVC 板 UV喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
13	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化	1	块	2160.00	2160.00	/

		5000*1500mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输					
14	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化 400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	504.00	504.00	/
15	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
16	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅（1桌 + 2 椅） 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	29	套	18.00	522.00	/
17	脚手架费	国标/脚手架费	73	m2	12.00	876.00	/
18	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
19	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室	11	套	152.40	1676.40	/

		灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,采用超薄边框设计,灯体厚度:12.4mm,全金属式拼接边框,连接角码金属材质,保证边框连接的可靠安全,灯体边框采用航空铝型材,电镀阳极处理,简洁美观;含4种光学材料组成,包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱,有效减少蓝光危害。					
20	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	套	12.00	132.00	/
	东二楼物理实验室						
21	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	73	m2	60.00	4380.00	/
22	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材(包含0.3mm厚PVC 耐磨层)专用胶水满铺	73	m2	66.00	4818.00	/
23	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高	32.96	m	21.60	711.94	/

		度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设					
24	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	93.55	m2	3.60	336.78	/
25	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	93.55	m2	30.00	2806.50	/
26	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	73	m2	72.00	5256.00	/
27	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	4	套	12.00	48.00	/
28	窗帘	定制/【项目特征】	10.6	m	192.00	2035.20	/

		1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输					
29	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称：拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	10	块	12.00	120.00	/
30	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌600*900mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
31	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化5000*1500mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	2160.00	2160.00	/
32	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框	1	块	504.00	504.00	/

		【工作内容】 1.制作、安装、运输					
33	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
34	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅（1桌 + 2 椅） 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	29	套	14.40	417.60	/
35	脚手架费	国标/脚手架费	73	m2	12.00	876.00	/
36	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
37	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光	11	套	152.40	1676.40	/

		源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
38	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	套	12.00	132.00	/
	东三楼计算机实验室						
39	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	73	m2	60.00	4380.00	/
40	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	73	m2	66.00	4818.00	/
41	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	32.96	m	21.60	711.94	/
42	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘	93.55	m2	3.60	336.78	/

		3.清理 4.建渣场内运输					
43	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	93.55	m2	30.00	2806.50	/
44	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚 600×600mm矿棉板	73	m2	72.00	5256.00	/
45	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	4	套	12.00	48.00	/
46	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	10.6	m	192.00	2035.20	/
47	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】	10	块	12.00	120.00	/

		1.拆除 2.清理					
48	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌 600*900mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
49	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化 5000*1500mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	2160.00	2160.00	/
50	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化 400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	504.00	504.00	/
51	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
52	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅（1	29	套	14.40	417.60	/

		桌 + 2 椅） 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运					
53	脚手架费	国标/脚手架费	73	m2	12.00	876.00	/
54	水电路改造	国标/【项目特征】综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
55	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。	11	套	152.40	1676.40	/
56	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	套	12.00	132.00	/
	西一楼化学实验室						
57	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥	84	m2	60.00	5040.00	/

		基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设					
58	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度: 2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	84	m2	66.00	5544.00	/
59	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	36.2	m	21.60	781.92	/
60	实心砖墙	国标/【项目特征】 1.240mm实心砖墙 2 砌筑砂浆1:3水泥砂浆 3.部位：原换气扇及原小门封堵	0.6048	m3	696.00	420.94	/
61	墙、柱面一般抹灰	国标/【项目特征】 1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.满刮腻子二遍 3.刷底漆一遍 4.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作、抹灰 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆	5.04	m2	72.00	362.88	/
62	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除	93.08	m2	3.60	335.09	/

		2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输					
63	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	95.6	m2	30.00	2868.00	/
64	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	84	m2	81.60	6854.40	/
65	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	2	樘	96.00	192.00	/
66	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:1500*2900mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装	4.35	m2	816.00	3549.60	/

		3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料					
67	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	8	套	12.00	96.00	/
68	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	18.4	m	192.00	3532.80	/
69	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	块	12.00	132.00	/
70	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌600*900mm 2.5mm PVC板UV喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
71	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化5000*1500mm 2.5mm PVC板UV喷绘 3.正面覆高透膜	1	块	2160.00	2160.00	/

		4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输					
72	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化 400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	504.00	504.00	/
73	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
74	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅（1桌 + 2 椅） 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	29	套	14.40	417.60	/
75	脚手架费	国标/脚手架费	84	m2	12.00	1008.00	/
76	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
77	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,采用超薄边框设计，灯体厚	12	套	152.40	1828.80	/

		度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
78	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	12	套	12.00	144.00	/
	西二楼物理实验室						
79	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	84	m2	60.00	5040.00	/
80	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	84	m2	66.00	5544.00	/
81	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维	36.2	m	21.60	781.92	/

		【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设					
82	实心砖墙	国标/【项目特征】 1.240mm实心砖墙 2 砌筑砂浆1:3水泥砂浆 3.部位：原小门封堵	0.432	m3	696.00	300.67	/
83	墙、柱面一般抹灰	国标/【项目特征】 1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.满刮腻子二遍 3.刷底漆一遍 4.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作、抹灰 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆	3.6	m2	81.60	293.76	/
84	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	93.8	m2	3.60	337.68	/
85	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	95.6	m2	30.00	2868.00	/
86	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装	84	m2	72.00	6048.00	/

		配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板					
87	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	2	樘	96.00	192.00	/
88	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:1500*2900mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	4.35	m2	816.00	3549.60	/
89	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	8	套	12.00	96.00	/
90	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】	18.4	m	192.00	3532.80	/

		1.制作、安装、运输					
91	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称：拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	块	12.00	132.00	/
92	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌600*900mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
93	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化5000*1500mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	2160.00	2160.00	/
94	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	504.00	504.00	/
95	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行	1	项	480.00	480.00	/

		考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运					
96	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅（1桌 + 2 椅） 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	29	套	14.40	417.60	/
97	脚手架费	国标/脚手架费	84	m2	12.00	1008.00	/
98	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
99	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。	12	套	152.40	1828.80	/
100	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】	12	套	12.00	144.00	/

		1.拆除 2.清理					
	西三楼生物实验室						
101	拆除原地板地面	国标/【项目特征】 1.拆除的基层类型:拆除原地板地面 【工作内容】 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	84	m2	9.60	806.40	/
102	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	84	m2	60.00	5040.00	/
103	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	84	m2	66.00	5544.00	/
104	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	36.2	m	21.60	781.92	/
105	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除	95.6	m2	3.60	344.16	/

		2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输					
106	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	95.6	m2	30.00	2868.00	/
107	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2.12mm厚 600×600mm矿棉板	84	m2	72.00	6048.00	/
108	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	1	樘	96.00	96.00	/
109	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:1500*2900mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	4.35	m2	816.00	3549.60	/

110	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称：拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	8	套	12.00	96.00	/
111	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	18.4	m	192.00	3532.80	/
112	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称：拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	11	块	12.00	132.00	/
113	制度展牌	定制/【项目特征】 1.制度展牌600*900mm 2.5mm PVC板UV喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	3	块	78.00	234.00	/
114	后墙文化	定制/【项目特征】 1.后墙文化5000*1500mm 2.5mm PVC板UV喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运	1	块	2160.00	2160.00	/

		输					
115	前墙文化	定制/【项目特征】 1.前墙文化 400*4000mm 2.5mm PVC 板 UV 喷绘 3.正面覆高透膜 4.铝合金边框 【工作内容】 1.制作、安装、运输	1	块	504.00	504.00	/
116	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料、木地板 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
117	脚手架费	国标/脚手架费	84	m2	12.00	1008.00	/
118	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
119	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、	12	套	152.40	1828.80	/

		微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
120	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	12	套	12.00	144.00	/
	西一楼准备室						
121	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	31.34	m2	60.00	1880.40	/
122	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	31.34	m2	66.00	2068.44	/
123	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	21.5	m	21.60	464.40	/
124	实心砖墙	国标/【项目特征】 1.240mm实心砖墙 2 砌筑砂浆1:3水泥砂浆 3.部位：原小门封堵	0.432	m3	696.00	300.67	/

125	墙、柱面一般抹灰	国标/【项目特征】 1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.满刮腻子二遍 3.刷底漆一遍 4.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作、抹灰 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆	3.6	m2	81.60	293.76	/
126	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	61.97	m2	3.60	223.09	/
127	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	65.57	m2	30.00	1967.10	/
128	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	31.34	m2	72.00	2256.48	/
129	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运	2	樘	96.00	192.00	/

		3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理					
130	钢质防火门	春天钢质防火门/ 【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:900*2600mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	2.34	m2	816.00	1909.44	/
131	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
132	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	4.6	m	192.00	883.20	/
133	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/

134	脚手架费	国标/脚手架费	31.34	m2	12.00	376.08	/
135	水电路改造	国标/【项目特征】综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
136	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。	4	套	152.40	609.60	/
137	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	4	套	12.00	48.00	/
138	木柜及药品移位	国标/木柜及药品移位	1	项	0.00	0.00	/
139	洗手盆	国标/【项目特征】 1.类型:洗手盆及水龙头 【工作内容】 1.器具安装	1	组	456.00	456.00	/
140	原洗手盆及水龙头拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原洗手盆及水龙头	1	组	60.00	60.00	/

		拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理					
	西二楼准备室						
141	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	31.34	m2	60.00	1880.40	/
142	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	31.34	m2	66.00	2068.44	/
143	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	21.5	m	21.60	464.40	/
144	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	63.85	m2	3.60	229.86	/
145	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍	65.57	m2	30.00	1967.10	/

		2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆					
146	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	31.34	m2	72.00	2256.48	/
147	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	1	樘	96.00	96.00	/
148	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:900*2600mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	2.34	m2	816.00	1909.44	/
149	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除	2	套	12.00	24.00	/

		2.清理					
150	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	4.6	m	192.00	883.20	/
151	拆除原墙面制度牌	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称：拆除原墙面制度牌 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	块	12.00	24.00	/
152	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
153	原教室桌椅搬运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原教室桌椅搬运 2.一套课桌椅 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	套	14.40	14.40	/
154	脚手架费	国标/脚手架费	31.34	m2	12.00	376.08	/
155	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
156	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯	4	套	152.40	609.60	/

		2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
157	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	4	套	12.00	48.00	/
158	原有柜子及仪器挪移	国标/原有柜子及仪器挪移	1	项	600.00	600.00	/
159	洗手盆	国标/【项目特征】 1.类型:洗手盆及水龙头 【工作内容】 1.器具安装	1	组	456.00	456.00	/
160	原洗手盆及水龙头拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原洗手盆及水龙头拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	1	组	60.00	60.00	/
	西三楼准备室						
161	自流平找平	国标/【项目特征】	31.34	m2	60.00	1880.40	/

	层	1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设					
162	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	31.34	m2	66.00	2068.44	/
163	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	21.5	m	21.60	464.40	/
164	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	63.85	m2	3.60	229.86	/
165	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	65.57	m2	30.00	1967.10	/

166	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	31.34	m2	72.00	2256.48	/
167	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	1	樘	96.00	96.00	/
168	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:900*2600mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	2.34	m2	816.00	1909.44	/
169	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
170	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、	4.6	m	192.00	883.20	/

		可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输					
171	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
172	脚手架费	国标/脚手架费	31.34	m2	12.00	376.08	/
173	水电路改造	【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
174	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:≥36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。	4	套	152.40	609.60	/
175	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理	4	套	12.00	48.00	/

		【工作内容】 1.拆除 2.清理					
176	原有柜子及仪器挪移	国标/原有柜子及仪器挪移	1	项	480.00	480.00	/
177	洗手盆	国标/【项目特征】 1.类型:洗手盆及水龙头 【工作内容】 1.器具安装	1	组	432.00	432.00	/
178	原洗手盆及水龙头拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原洗手盆及水龙头拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	1	组	60.00	60.00	/
	西一楼仪器室						
179	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	20.94	m2	60.00	1256.40	/
180	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	20.94	m2	66.00	1382.04	/
181	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴	19.06	m	21.60	411.70	/

		3.面层铺设					
182	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	40.19	m2	3.60	144.68	/
183	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	41.99	m2	30.00	1259.70	/
184	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	20.4	m2	72.00	1468.80	/
185	拆除原室内门	【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外运 2.清理	1	樘	96.00	96.00	/
186	钢质防火门	春天钢质防火门/【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺	2.34	m2	816.00	1909.44	/

		寸:900*2600mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料					
187	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
188	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	4.6	m	192.00	883.20	/
189	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
190	脚手架费	国标/脚手架费	20.94	m2	12.00	251.28	/
191	水电路改造	【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
192	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,	2	套	152.40	304.80	/

		采用超薄边框设计，灯体厚度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
193	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
194	木柜及药品移位	国标/木柜及药品移位	1	项	480.00	480.00	/
	西二楼仪器室						
195	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	20.94	m2	60.00	1256.40	/
196	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	20.94	m2	66.00	1382.04	/
197	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高	19.06	m	21.60	411.70	/

		度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设					
198	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	41.99	m2	3.60	151.16	/
199	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	41.99	m2	30.00	1259.70	/
200	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	20.4	m2	72.00	1468.80	/
201	拆除原室内门	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除原室内门 2.垃圾清理、外运 3.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.拆除、清理、外	1	樘	96.00	96.00	/

		运 2.清理					
202	钢质防火门	春天钢质防火门/ 【项目特征】 1.钢质防腐甲级防火门 2.门洞口尺寸:900*2600mm 【工作内容】 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	2.34	m2	816.00	1909.44	/
203	拆除窗帘	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:拆除窗帘及窗帘杆 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
204	窗帘	定制/【项目特征】 1.安装遮光卷帘窗帘 2.材质：聚酯纤维加厚全遮光面料，阻燃、防紫外线、可水洗 3.窗帘盒(成品) 【工作内容】 1.制作、安装、运输	4.6	m	192.00	883.20	/
205	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有窗帘、文化、灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
206	脚手架费	国标/脚手架费	20.94	m2	12.00	251.28	/
207	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改	1	项	3120.00	3120.00	/

		造辅材					
208	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm,采用超薄边框设计,灯体厚度:12.4mm,全金属式拼接边框,连接角码金属材质,保证边框连接的可靠安全,灯体边框采用航空铝型材,电镀阳极处理,简洁美观;含4种光学材料组成,包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱,有效减少蓝光危害。	2	套	152.40	304.80	/
209	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
210	原有柜子及仪器挪移	国标/原有柜子及仪器挪移	1	项	480.00	480.00	/
	西三楼仪器室						
211	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	20.94	m2	60.00	1256.40	/
212	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】	20.94	m2	66.00	1382.04	/

		1.面胶种类、厚度: 2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺					
213	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	19.06	m	21.60	411.70	/
214	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	41.99	m2	3.60	151.16	/
215	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	41.99	m2	30.00	1259.70	/
216	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚600×600mm矿棉板	20.4	m2	72.00	1468.80	/

		料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设					
228	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	8.7	m2	66.00	574.20	/
229	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	9.8	m	21.60	211.68	/
230	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	38.24	m2	3.60	137.66	/
231	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	38.24	m2	30.00	1147.20	/
232	平面吊顶天	国标/【项目特征】	8.7	m2	72.00	626.40	/

		【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输					
253	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍 2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	38.24	m2	30.00	1147.20	/
254	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚 600×600mm矿棉板	8.7	m2	72.00	626.40	/
255	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
256	脚手架费	国标/脚手架费	8.7	m2	12.00	104.40	/
257	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
258	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚	2	套	152.40	304.80	/

		2.刷底漆一遍 2.乳胶漆二遍 【工作内容】 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆					
243	平面吊顶天棚	国标/【项目特征】 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚 600×600mm矿棉板	8.7	m2	72.00	626.40	/
244	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
245	脚手架费	国标/脚手架费	8.7	m2	12.00	104.40	/
246	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
247	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚 度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材	2	套	152.40	304.80	/

	棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600平面 2.12mm厚 600×600mm矿棉板					
233	垃圾清运	国标/【项目特征】 1.垃圾清运：原有灯具、原墙面涂料 2.运距投标人自行考虑 【工作内容】 1.清理、垃圾外运	1	项	480.00	480.00	/
234	脚手架费	国标/脚手架费	8.7	m2	12.00	104.40	/
235	水电路改造	国标/【项目特征】 综合布线，含电线，人工费用，电路改造辅材	1	项	3120.00	3120.00	/
236	普通灯具	三雄照明/【项目特征】 1.名称:护眼灯 2.规格:LED 教室灯额定功率:36W;长宽:595*595mm，采用超薄边框设计，灯体厚 度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。	2	套	152.40	304.80	/
237	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:	2	套	12.00	24.00	/

		原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理					
	西二楼走廊						
238	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	8.7	m2	60.00	522.00	/
239	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	8.7	m2	66.00	574.20	/
240	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	9.8	m	21.60	211.68	/
241	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	38.24	m2	3.60	137.66	/
242	抹灰面油漆	立邦油漆/【项目特征】 1.满刮腻子二遍	38.24	m2	30.00	1147.20	/

		料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
248	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
	西三楼走廊						
249	自流平找平层	国标/【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆 【工作内容】 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	8.7	m2	60.00	522.00	/
250	塑胶地面	超越塑胶/【项目特征】 1.面胶种类、厚度:2.0mm厚PVC 塑胶卷材（包含0.3mm厚PVC 耐磨层）专用胶水满铺	8.7	m2	66.00	574.20	/
251	木质踢脚线	康居木质踢脚线/【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:8厘米竹木纤维 【工作内容】 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	9.8	m	21.60	211.68	/
252	铲除涂料面	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原涂料墙面铲除 2.垃圾清理	38.24	m2	3.60	137.66	/

		度:12.4mm，全金属式拼接边框，连接角码金属材质，保证边框连接的可靠安全，灯体边框采用航空铝型材，电镀阳极处理，简洁美观;含4种光学材料组成，包含反射纸、导光板、扩散、微晶防眩板等;光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。					
259	原有灯具拆除	国标/【项目特征】 1.铲除部位名称:原有灯具拆除 2.垃圾清理 【工作内容】 1.拆除 2.清理	2	套	12.00	24.00	/
/	总报价（人民币大写）：壹佰柒拾陆万柒仟伍佰柒拾元柒角伍分 （¥ 1767570.75元）						

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价

合同总价：人民币大写：壹佰柒拾陆万柒仟伍佰柒拾元柒角伍分整；￥1767570.75元。

合同总价包括：产品供应费、产品的包装、运输、装卸、安装、保险、验收、税金及合同包含的所有风险与责任、政策性文件规定的各项应有的一切费用及其它相关的费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、付款方式

设备安装调试完毕且验收合格后付至97%，即：大写：壹佰柒拾壹万肆仟伍佰肆拾叁元陆角叁分，小写：1714543.63元，剩余3%，即：大写：伍万叁仟零贰拾柒元壹角贰分，小写：53027.12元，质保期满后一次性付清，不计利息。

四、交货条件

（1）交货地点：千阳县城关镇初级中学。

（2）交货安装期：合同签订后20个日历天。

（3）质保期：三年。

五、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

（一）乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

（二）所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

（三）所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

（四）货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

（五）货物的质保期严格按招标文件规定的质保期执行，质保期内出现的质量问题由乙方负责。

（六）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

（一）对技术服务的要求：

1、技术资料：

（1）产品合格证及检验报告；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、技术培训：免费为采购人培训设备操作及维护人员。

（1）培训内容：由采购人指定；

（2）培训地点：由采购人指定；

（3）培训时间：由采购人指定；

（4）培训人数：由采购人指定；

（5）培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3、售后服务

（1）乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 4 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所

需的往返费用。

（2）如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

4、伴随服务

（1）乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

（2）完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

（3）制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

（4）必须的其它技术资料。

（5）伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方履约延误

1.如乙方事先未征得甲方同意并得到采购人的谅解而单方面延迟交货安装期，将按违约终止合同。

2.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供交货的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的 0.1 %计收， 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（0.5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

九、验收

（一）甲方在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，随同产品物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

（二）产品到货后，采购人根据合同要求对产品进行外观验收、确认产品名称、规格、型号、数量及原产地或生产厂家。

（三）完成所有设备安装调试后，乙方进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，通知监标部门并聘请有关专家进行验收，专家组

验收合格作为产品的最终认可。验收聘请专家及相关费用由乙方承担。

（五）验收合格后，填写采购项目验收单，并向甲方提交说明资料。

（六）验收依据：

1. 合同；

2. 国内相应的标准、规范；

3. 招标文件以及投标人的投标文件；

十、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、甲方使用部门代表签署合同，并随时监督合同履行情况。合同执行过程中涉及的招标问题，由使用部门会同采购部门与乙方解决。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、合同一式肆份，甲乙双方执贰份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲　方：[illegible]初级中学	乙　方：陕西新达科技有限公司
地　址：[illegible]66号	地　址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路48号院1幢1单元0805号
授权代表：[illegible]	授权代表：[illegible]
联系电话：0917-4243221	联系电话：18609179916
开户行：	开户行：中国工商银行股份有限公司宝鸡清姜支行
账号：	账号：2603021009200221536
日期：2026年 8月 7日	日期：2026年 8月 7日