

秦都区 2025 年“千万工程”省级示范村建设项目

项目编号：SXDZZ(2026)083 号

采购合同

采购方(甲方)：咸阳市秦都区农业农村和水利局

供应商(乙方)：陕西兴旺浩建设工程有限公司

签订地点：

签订日期：

年 月 日

采购人（甲方）：咸阳市秦都区农业农村和水利局

供应商（乙方）：陕西兴旺浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国合同法》和秦都区 2025 年“千万工程”省级示范村建设项目（项目编号：SXDZZ(2026)083号）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

项目名称：秦都区 2025 年“千万工程”省级示范村建设项目

项目编号：SXDZZ(2026)083号

项目地址：陕西省咸阳市秦都区

工程内容：包含简易厕所成品化粪池制作安装、成品单间卫生间及配套制作安装，二街原有挡墙拆除、新建挡墙基础垫层、砖墙砌筑，Φ110PVC 排水管、PP-R 管 De25 给水管道制作安装工程。

第二条 工程价款及质量标准

1. 合同价款

1.1 含税价款小写金额：¥434328.57元（大写：人民币肆拾叁万肆仟叁佰贰拾捌元伍角柒分）；不含税价款小写金额：¥398466.58元（大写：人民币叁拾玖万捌仟肆佰陆拾陆元伍角捌分）；增值税税率 9%，税金为小写金额：¥35861.99元（大写：人民币叁万伍仟捌佰陆拾壹元玖角玖分）
详见附件一：工程量清单。

2. 技术要求

2.1 本工程所有施工须严格遵照施工图纸、工程量清单、国家及陕西省现行建筑施工相关规范标准执行。

2.2 化粪池：进场具备出厂合格证，安装标高、进出水口标高符合排水坡度要求，回填分层夯实。

单间卫生间安装牢固、布局规整，排水通畅，配件安装完整功能正常。

3. 挡墙工程：新建挡墙基础垫层厚度、强度符合设计，砖墙砌筑灰缝饱满、垂直度、平整度达标，整体稳固无开裂、倾斜。

4. 给排水管道工程：Φ110 PVC 排水管、PP-R 管 De25 给水管材质合格，管材管件配套匹配，管道坡度、走向、连接方式符合规范。给水管道无渗漏，排水管道排水顺畅无堵塞、倒坡。

3. 质量标准：

1. 本工程质量符合国家及地方现行验收规范“合格”标准，必须一次性通过甲方、项目主管部门的验收。

2. 工程完工后观感质量整洁美观，构件位置准确，无明显缺陷、破损、渗漏、空鼓、裂缝等质量问题。

第三条 合同履行期限

合同签订后 30 日历天内完成全部施工并通过竣工验收。

第四条 工程费支付方式

1. 付款方式为银行转账，合同签订后到服务全部完成，经采购人验收合格，所有技术服务要求完全满足采购人需求，供应商在五个工作日内向采购人递交申请合同价款；所有费用一次性付清，中标供应商须向采购人开具相应的发票。

2. 施工完毕后，以甲方授权委托负责人签字确认并加盖乙方公章的验收单为准，作为结算依据。

3. 实际结算数量以甲方指定专人在验收合格后签单认可的数量为准。最终结算依据为双方签字确认的验收单数量或结算单为依据。甲方现场签收人仅为齐坤，联系方式：18991015945，非甲方上述现场签收人签署的签单无效，视为乙方赠送甲方部分，乙方不得据此结算价款；乙方授权委托人为张艳，联系方式：13629183644，乙方应授予委托人在本合同范围内全权代表乙方进

行工作所需的一切权力。

4. 结算价款以甲方实际签收到的(□增值税专用发票, □增值税普通发票)按照甲方财务结算管理制度进行结算。

5. 乙方应在每次付款之前, 向甲方提供按照国家税法规定的正规(□增值税专用发票, □增值税普通发票), 税率 9 %, 否则甲方有权拒绝付款, 并不承担逾期付款责任。乙方开具的(□增值税专用发票, □增值税普通发票)必须符合国家税收有关法律规定, 不得使用虚假发票、或伪造、变造的发票, 否则一切责任由乙方自行承担, 同时乙方需向甲方承担票面金额 % 的违约金, 对由此引起的甲方全部损失(包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、保函费及其他实现债权的费用等)由乙方负责双倍赔偿。同时, 甲方可将乙方列为不合格供应商, 并保留对乙方追究法律责任的权利。

6. 乙方须自发票开具之日起 日内将(□增值税专用发票, □增值税普通发票)交付甲方, 否则, 如给甲方造成损失(包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、保函费及其他实现债权的费用等)由乙方全部承担, 甲方有权在任意一笔应付乙方的款项中扣除。

第五条 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查, 拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书, 并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时, 有权依据考评办法约定的数额扣除。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定, 按时向乙方支付应付服务费用。

5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第六条 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第七条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第八条 不可抗力事件处理

1. 不可抗力的确认

(1) 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、病毒疫情、战争及其他情形。

(2) 不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，产生争议时，按（争议解决条款）的约定处理。

2. 不可抗力的通知


合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应在三日内通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

3. 不可抗力后果的承担

(1) 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

(2) 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

(3) 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。



第九条 争议的解决

1. 本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2. 争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。

第十条 合同生效、变更与终止

1. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，应按国家有关法律规定，经甲乙双方共同协商达成补充协议，生效的补充协议与本合同有同等效力。本合同与补充协议不一致的，以生效的补充协议为准。

4. 除法律规定的终止情况外，任何一方有下列情形之一的，另一方有权要求终止合同，但无论合同基于什么原因终止，双方都应配合结清合作期间双

方所发生的相关债务：

(1) 拥有的相关从业资格被政府行政部门撤销或注销；

(2) 一方进入破产或公司清算程序（需提供有关法律文书证明），无力继续履行本合同之约定；

(3) 其他原因导致合同无法履行的。

甲 方：咸阳市秦都区农业农村
和水利局

法定代表人：

部门负责人：

开户银行：工行咸阳渭阳中路支行

银行帐号：2604020309200134908

日 期： 年 月 日

乙 方：陕西永旺浩建设工程有限公司

法定代表人：

（或委托代理人）：

开户银行：中国银行股份有限公司咸阳
渭城区支行

银行帐号：102473156172

日 期： 年 月 日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 二街新建挡墙

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
01		拆除工程				14728.38	
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有挡墙、挡墙基础及墙柱 2. 砌体材质: 砖 3. 拆除高度: 详见图纸挡墙平面图 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.12*0.45、0.12*0.3	m ³	48.22	179.45	8653.08
2	010103002002	垃圾外运	1. 土石类别: 拆后砖砌体垃圾外运	m ³	57.86	105.00	6075.30
02		土方工程				14238.64	
3	010102001001	挖一般土方	1. 土的种类: 综合土 2. 开挖深度: 0.6米	m ³	243.25	5.57	1354.90
4	010102009001	回填方	1. 填方部位: 挡墙基础四周 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: >93%	m ³	144.74	17.92	2593.74
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 多余土方外运	m ³	98	105.00	10290.00
03		新建挡墙				66414.39	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 基础类型: 条形基础	m ³	41.18	588.34	24227.84
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖挡墙红砖砌体, 青砖砌筑 2. 挡墙标准段1-1	m ³	14.44	641.50	9263.26
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖挡墙青砖砌筑, 青瓦镂空造型砌筑 2. 挡墙标准段2-2 3. 墙体类型: 花瓦挡墙	m ³	7.75	2063.20	15989.80

