中心IV区内涝治理系统工程（二期）岩土勘察项目

政府采购合同书

采购人：渭南市住房和城乡建设局

供应商：西安中勘工程有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王

签订地点：渭南市住房和城乡建设局

项目编号：ZCBN-渭南市-2026-01547　　签订时间：2026年 1月16日

采购人：渭南市住房和城乡建设局

供应商：西安中勘工程有限公司

根据中心IV区内涝治理系统工程（二期）岩土勘察项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1. 协议书条款；

2. 竞争性磋商文件；

3. 磋商响应文件；

4. 成交通知书；

5. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款（人民币）：大写贰拾壹万贰仟陆佰元整；小写¥212600.00元。

（二）合同总价款是指完成本次工作所有内容，包括但不限于完成本项目所需报告编制费、人工费、机械费、交通费、住宿费、管理费、咨询费、税金、利润、磋商文件明示及暗示所有风险等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同价款的支付：供应商提交最终成果，施工图审查合格后，一次性支付全部合同价款。

（二）结算方式：银行转账。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四、服务内容及要求

（一）服务地点：渭南市中心城区。

（二）服务期：30日历天内提交最终成果，后续服务至项目施工竣工验收合格。

（三）服务内容：对乐天大街（渭清路-杜化路）、胜利大街（杜化路-仓程路）、杜化路（胜利大街-乐天大街）、三贤路（西华街-胜利大街）等路段新建的雨水管道进行岩土工程勘察（详细勘察）。

（四）服务要求：

1.服务具体要求

本项目岩土勘察须满足《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）、《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）等现行规范、法律法规及勘察任务书的要求。根据现行规范和设计要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件进行岩土工程详细勘察，针对工程特点和场地岩土条件，进行岩土工程分析和评价，为设计和施工提供地质资料及岩土参数。详勘总体应包含以下内容：

⑴调查了解拟建场地及其影响范围内的环境地质条件，查明拟建场地内是否存在不良地质作用及可能存在的不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，对场地的稳定性做出评价，必要时提出整治或防治措施建议。

⑵查明拟建场地内的地层结构、地层岩性、各岩土层的分布范围、埋深、厚度及层面起伏变化。查明各层地基土的物理力学性质及其工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性，对地基土工程性质进行分析与评价，评价各层地基土承载能力及其变形参数，为拟建管线工程基础类型的确定和持力层的选择提供依据和建议。

⑶查明拟建场地是否存在湿陷性黄土、填土、软土等特殊性岩土，并查明分布范围及其性质，对黄土的湿陷程度、场地的湿陷类型与地基的湿陷等级做出评价，对其他特殊性岩土的工程性质及地基处理方案做出分析评价，对特殊性岩土进行地基处理提供依据和处理措施建议。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

⑷查明拟建场地地下水的赋存条件、地下水的水质状况及地下水位变化幅度，判定地下水对建筑材料的腐蚀性，分析地下水对管线基槽及基坑开挖与边坡支护设计和施工的影响，提出施工阶段地下水控制措施建议。

⑸对地基土的易溶盐含量进行分析，评价地基土对混凝土结构及混凝土结构中钢筋的腐蚀性，为建筑材料的抗腐蚀防护设计提供依据。

⑹查明场地地震地质条件及可能产生地震液化的地层分布与液化程度，对场地与地基的地震效应做出评价，划分场地抗震地段，确定建筑场地类别，提供建筑抗震设计参数。分析可液化土层的危害程度与处理措施，必要时针对可液化地基土提出地基处理措施建议。

⑺对场地工程地质条件和岩土工程性质作出综合评价。

⑻分析管线明挖直埋、顶管、定向钻的可行性和基槽、基坑边坡的稳定性，对可能产生潜蚀、流沙、管涌和坍塌的边坡提出降排水、支护或放坡措施建议。分析施工放坡开挖及降水对周边建（构）筑物的影响。

⑼提供场地土的标准冻结深度。

⑽编制详细岩土工程勘察报告，并提交相应的图件、附表。

⑾未尽事宜参考《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）及《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）和《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）。

2. 其他要求

（1）. 在服务范围内按工作内容和要求制定详细的方案，方案科学、合理、可靠。

（2）. 人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等）。

（3）. 有各类突发事件的应急预案和措施，有明确具体的承诺。

（4）. 后续技术服务截止该施工项目竣工验收，施工过程中供应商应及时提供技术支持；工程竣工验收时，供应商应按采购人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

需资料。

（5）.供应商所拟派的工作人员，若在服务期间发生任何伤害，采购人概不负责，由供应商自行处理。

3.服务质量

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求，且需经施工图审查机构审查合格。

4.成果内容及形式

4.1 内 容：勘察工作完成后应提供满足勘察规范、勘察任务书的勘察报告文本（含电子版），并应包含以下内容：

勘察工作完成后应提供满足勘察规范、勘察任务书的的勘察报告文本（含电子版），并应包含以下内容：

（1）勘察报告书：勘察工作概况；场地位置；地形；地貌；地质构造；不良地质现象（如地裂缝、软弱地基、黄土的湿陷性、砂土的液化性、溶洞、墓穴等）；场地土类型；岩石和土的物理力学性质；场地的稳定性和适宜性；岩石和土的均匀性和承载力以及工程建设可能引起的地质问题，对地基方案的论证和分析等。

（2）钻探点平面布置图及地质剖面图。

（3）标准贯入试验等原位测试曲线图表及相应的物理力学指标，含岩土的天然密度、天然含水率、孔隙比、岩土的压缩性、抗剪强度等力学特征指标，特殊性岩土的特征指标等。

（4）岩土试验成果表。

（5）查明地下水类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律，判定环境水对地基基础的腐蚀性，并说明地下水对构筑物在施工阶段及使用阶段的影响。

（6）场地地震效应：提供地震动峰值加速度值和场地土特征周期资料。对工程场地的适宜性稳定性作出评价。

（7）气象资料：历年平均气温，历年平均月、日最高，最低气温，历年极端最高、最低气温，相对湿度，冻结深度等。

4.2 形 式：纸质版 6 份，电子版 1 份。

五、技术资料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1. 供应商应按磋商文件规定的时间向采购人提供完成项目的有关服务资料。

2. 没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、技术情报的保密

1. 采购人、供应商双方商定，供应商取得的所有原始技术资料在工作结束后交还采购人，供应商不得对外泄露。

2. 相关资料涉及国家秘密的，供应商应严格遵守国家《保密法》及有关保密规定，履行有关保密程序，供应商涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得泄露国家秘密。

七、转让或分包

1. 本合同范围的项目服务内容，应由供应商直接服务，不得转让他人；

2. 如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

八、采购人的权利及义务

（一）采购人的权利

1. 采购人有权向供应商询问工作进展情况及相关的内容。

2. 采购人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当采购人认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给采购人造成经济损失的，采购人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应的赔偿责任。

（二）采购人的义务

采购人应当在约定的时间内，向供应商提供与本项目实施有关的资料。

九、供应商的权利及义务

（一）供应商的权利

供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

（二）供应商的义务

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1. 人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等），并按合同约定的范围实施业务。

2. 应及时向采购人汇报该项目完成进度。

3. 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

4. 在工作过程中，如遇采购人所提供的材料有不统一、不明确、不详实之处时，应立即与采购人沟通，不得以此延误时间。

十、质量标准

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求，且需经施工图审查机构审查合格。

十一、违约责任

（一）采购人因未及时向供应商提供项目启动所需资料造成工期延误，每延误1日则本合同服务周期限延长1日，以此类推；因资料真实性给供应商造成损失和产生相关连带责任时，采购人除按供应商要求进行赔偿外还需承担因连带责任产生的所有责任。

（二）因供应商原因造成工期延误（自然灾害、疫情等不可抗力除外），采购人有权从未付款项中按每日3‰合同价款扣除违约金，此违约以30日为限；若采购人未按约定时间付款，则供应商有权按每日3‰合同价款收取违约金。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1. 本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式陆份，采购人、供应商各执贰份，其余相关部门贰份。

采购人（章）：

渭南市住房和城乡建设局

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2026年 4月16日

供应商（章）：

西安中勘工程有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2026年 4月16日