

临渭区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复 资金古树名木保护项目



政府采购合同书



采购人：渭南市临渭区林业局

供应商：陕西中秦铭木文化科技有限责任公司

签订地点：

项目编号：ZCSP-临渭区-20256-00205

签订时间：2026年 1 月 22 日

采购人：渭南市临渭区林业局

供应商：陕西中秦铭木文化科技有限责任公司

根据临渭区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木保护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

- 1、协议书条款；
- 2、竞争性磋商文件；
- 3、磋商响应文件；
- 4、成交通知书；
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）叁拾肆万捌仟元整（¥348000.00 元）。

（二）合同总价款包括完成本次服务的养护期及磋商文件明示以及暗示的所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）付款方式：合同签订后付合同价款的 40%，后续根据项目进度支付进度款项，项目建设任务完工验收后支付至合同金额的 90%，养护期满后支付剩余款项。

（五）支付方式：银行转账。

（六）结算方式：由采购人负责结算，合同签订后，供应商在接受付款前，开具等额发票给采购人，采购人给供应商进行银行转账。

（七）供应商账户信息

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安和平工业园支行

银行账号：3700030509100199001

二、服务地点及服务期：

（一）服务地点：渭南市临渭区

（二）服务期：自合同签订之日起 60 日历天, 养 护 期：项目验收合格后一年；

三、服务质量标准

（一）主要依据

供应商在服务工作中必须使用下述标准、规范（不限于）：

- （1）《中华人民共和国森林法》（2019 年修订）
- （2）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）
- （3）《中华人民共和国文物保护法》（2024 年修订）
- （4）《城市绿化条例》（国务院〔2026〕829 号令）
- （5）《古树名木保护条例》（国务院〔2026〕828 号令，2026 年 5 月 1 日施行）
- （6）《陕西省古树名木保护条例》（2019 年 7 月 31 修正）
- （7）《渭南市古树名木保护管理办法》（2023 年 11 月 14 日修订）
- （8）《古树名木防雷技术规范》（QX/T231-2014）
- （9）《古树名木复壮技术规程》（LY/T2494-2015）

（二）符合国家相关规范、规程和有关技术规定，符合合格标准。

（三）服务质量满足相关部门的规定。

四、服务指标的具体要求

（一）土壤改良：根据土壤诊断情况制定改良方案，保护根系，改良区域应在多数吸收根系分布范围内，确保土壤因子之间达到适宜、协调、平衡、增效的作用。

（二）树体损伤处理：包括活组织和死组织处理，及时处理损伤的枝干，达到伤口愈合、功能恢复，预防腐烂、提高景观效果。

（三）树体加固：根据主干和主枝的情况制定加固方案，确保加固措施稳固、安全。

（四）安全与监管：确保施工过程中的人、树安全，并使冠型与周围环境相协调。

对施工后的古树进行定期检查和维护，及时发现并处理问题。

（五）记录与评估：详细记录施工过程和后期监测数据，评估复壮效果，必要时调整养护和复壮措施。

（六）临渭区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木保护项目工程量清单

序号	项目名称	合计数量	单位
1	伴生植物清理	73	m ²
2	地面杂物清理	53	m ²
3	覆土开挖及平整	69	m ²
4	病虫害防治	7	次
5	树干涂白	7	次
6	原有拉杆拆除	1	项
7	拉纤	1	项
8	埋设回型透气装置	18	m
9	埋设透气装置	6	套
10	仿真支撑（160mm 镀锌钢管）	31.5	m
11	树洞修补（小）	1	处
12	树洞修补骨架	14	m ²
13	树洞封堵	14	m ²
14	树洞表面装饰	14	m ²
15	宣传牌制作及安装	5	块
16	古树保护牌制作及安装	4	块
17	树身清腐	37	m ²
18	树身防腐	37	m ²
19	树身消杀	37	m ²
20	围栏安装（高度 1.2m）	13.5	m
21	修剪枯死病枝	7	项
22	悬挂营养液	42	袋
23	叶面肥	7	次
24	根部复壮	7	项
25	硬化地面破除	7	m ²

26	营养土换填	3	m³
27	原有园路修复	1	项
28	原有树池填充清理	3	处
29	支撑基础地面破除及恢复	3	项
30	民宅台阶、地面破除	1	项
31	民宅墙体临时支护	1	项
32	民宅台阶、地面恢复	1	项
33	垃圾清运	41	m³
34	古树保护调查设计费	7	项

(七) 临渭区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木保护项目 “一树一策” 表

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
丰原镇 胜利村	61050203051	国槐	树体高大, 主干 在约 2.5 米处开始分叉, 形成两大一级分枝, 随后进一步多级分枝, 主 枝粗壮、扭曲延伸, 侧枝细密交错, 整体树冠呈不规则的阔卵形	清腐防腐: 树身腐朽部位全面清理, 分层涂刷防腐药剂; 结构加固: 镀锌钢管支撑+钢缆牵拉固定倾斜枝干; 地面改造: 破除硬化地面, 外运建筑垃圾, 回填营养土, 埋设透气装置; 树洞防渗修复: 钢筋骨架+环保填充材料封堵, 表层仿
			位于临渭区丰原镇胜利村村民宅基地西北角处, 北侧为硬化村道, 西侧为住宅建筑, 南侧、东侧为荒废宅基地, 且周围堆放大量建筑建 筑垃圾及枯枝腐木, 树基周围直径约 5m, 原生长地面以上有 0.4-0.7m 垃圾土堆填。	
			古树东侧、南侧有共计 4 株高度约 8m 刺槐伴生, 地面大量杂草及 少量杂灌生长, 采光及通风相对良好。 古树主干在约 2.5 米处开始分叉, 形成两大	

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			一级分枝，西侧一级分枝直径 0.6m，东南侧一级分枝直径 0.7m；西侧一级分枝沿分支点向上 1 米处存在一朝天小洞，洞深约 1m，洞内木质部已干腐，腐烂深度约 3cm；东南侧一级分枝有多处小树洞及蛀干虫洞，其南侧二级分枝末端存在大量枯死病枝，树冠其余部位也存在部分枯死小枝。 经调查，古树历年常有食叶害虫尺蠖、蚜虫存在，东南侧一级分枝存在多处蛀干虫孔以及霉菌生长，古树受病虫害侵染严重。	真调色； 复壮养护：根部复壮施肥、悬挂营养液、叶面肥喷施； 病虫治理：药剂喷雾消杀，修剪全部枯死枝条清运； 配套设施：定制安装古树保护牌、外围防护围栏
向阳办瓦塔村	61050203001	国槐	树龄 650 年，树高 9m，胸径 1.1m，平均冠幅 7m；原有分枝均已断折，目前树冠均为再生冠，整体树冠呈偏冠伞形。主干西北侧呈开放式空腐贯穿体，从地面约 2.5 米处开始向东南方向水平弯曲，弯曲弧度接近 90。 古树位于临渭区向阳办瓦塔村村民入户门口旁，东南侧为硬化村道，西北侧紧邻住宅，东北侧为入户硬化地面，仅西南侧有少量裸露地面且边缘高出路面约 0.4m	局部树皮腐坏清理、防腐涂刷，小型树洞防渗修复； 树盘硬化地面局部破除，回填营养土； 埋设环形回型透气管道，改良根系生长环境； 修剪枯死病枝，药

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			古树西南侧少量裸露地面生长大量灌木杂苗及杂草，汲取古树养分，影响古树生长。古树树身缺失，仅剩西北侧残存且呈开放式空腐贯穿整体，残存木质部厚度约 5-20cm，树干从地面约 2.5 米处开始向东南方向水平弯 90°，原有分枝均已断折，目前曲，弯曲弧度接近树冠均为再生冠且树冠有大量枯死小枝。 古树主干存在虫孔，历年常有食叶害虫尺蠖、蚜虫存在，树身霉菌生长，古树受病虫害侵染严重。	剂消杀虫害； 悬挂营养液、叶面肥、根部复壮施肥； 寺院园路破损处修复整平，安装 1.2m 仿木防护围栏、保护标牌垃圾清运。
向阳办毕家村	61050201039	国槐	树龄 700 年，树高 12m，胸径 1.2m，平均冠幅 14m；树冠呈不对称的广卵形，整体开阔舒展，枝条向四周辐射伸展，西北侧分枝向外延伸，东南侧受建筑空间限制，部分分枝被民居墙体建筑包裹，整体呈现“外扩内收”的姿态。主干在约 3 米处开始分叉，形成多个粗壮的主枝，随后进一步多级分枝，分枝角度大，枝条虬曲苍劲，部分枝条因长期生长呈现自然的弯曲与扭转，整体结构复杂而富有张力	树干防腐清腐，中空部位防渗修复； 钢支撑+拉纤固定倾斜主干，消除倒伏风险； 树盘整治：清理杂灌、开挖多余覆土，更换营养土，增设渗水井； 民宅台阶临时支护、地面破除后复

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			位于向阳办毕家村村民门口旁，采光、通风条件良好，土壤为黄土，紧实度密，透气性差。	原； 全套复壮措施：根部施肥、营养液、叶面肥； 高空修剪病枯枝，全年病虫害药剂防治；安装标识标牌、防护围栏
			树干东南侧呈开放式空腐贯穿至分支点处，树干有损伤，根系分布及活力一般。	
			树体健康状况一般，病虫害及环境干扰评估差。无护栏无支架，保护现状一般。	
向阳办樊家村	61050201060	国槐	树龄 550 年，树高 13m，胸径 1.2m，平均冠 12m；主干在约 5 米处开始分叉，形成多个分枝，分枝角度大，枝条虬曲苍劲，部分枝条因长期生长呈现自然的弯曲、扭转。枝条层次复杂，老枝与新枝交错分布，既有向高空伸展的直立枝，也有水平伸展的横枝；部分枝条因树势衰退出现枯梢，树冠呈不规则的广卵形，冠幅开阔舒展，结构上呈现“外疏内密、上枯下荣”的状态。	腐朽木质清理、防腐药剂全面涂抹；拆除老旧拉纤，新增支撑、柔性拉纤加固树体； 地表清理、树盘平整，埋设透气管道，改良土壤； 树洞填充封堵，表层仿真装饰； 根部复壮、悬挂营
			位于临渭区向阳办樊家村村民门口旁，东侧紧邻村民住宅，西侧为硬化村道与树之间存在一条硬化排水沟，南侧为入户硬化地面，北侧地面杂乱不堪，各种砖石、混凝土铺装。	
			古树主干向东南侧倾斜延伸，	

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			倾斜程度逐年加剧，已压迫民宅入户门楼，村民为保护古树已拆除门楼顶部。西南侧一级分枝延伸过长至住户屋顶中段且中段及末端有大量枯死枝，主干西北侧呈开放式空腐，空洞高度约 3m，残存木质部厚度 15-30cm，南侧底部部分树皮脱落，木质部裸露干腐；主干顶部北侧一级分枝树皮脱落木质部空腐裸露延伸至分支点，除此之外树冠其余部位也存在大量枯死小枝 古树主干存在虫孔，历年常有食叶害虫尺蠖、蚜虫存在，树干生长霉菌，古树受病虫害感染严重。	养液、叶面肥喷施； 定期病虫消杀，修剪枯死枝条清运； 制作安装古树保护宣传牌
双王街办宣化寺	61050209061	文冠树	树冠呈不规则的广卵形，冠幅不算特别舒展，受周边建筑和生长环境限制，整体呈现“中间高、两侧低”的形态，是长期环境胁迫下形成的非对称树冠。树冠呈现鲜明的“枯荣交织”状态，树冠中左部、下部的枝条萌发了大量鲜绿色新叶，叶片茂密，是主要的生长活力区，树冠右侧、上部存在大量光秃的枯枝，枝条完全无叶，甚至出现断裂、枯死的痕迹，部分枝条已失去生长能力。	局部树皮腐坏清理、防腐涂刷，小型树洞防渗修复； 树盘硬化地面局部破除，回填营养土；埋设环形回型

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			主干在较低位置开始分叉，形成多个主枝，分枝角度较大，枝条虬曲苍劲。枝条层次混乱，老枝与新枝交错分布，枯梢现象明显，上部枝条的生长活力远弱于下部，反映出顶端优势减弱、树势整体衰退的特征 位于临渭区宣化寺内，东北、东南侧为寺院围墙，西北、西南侧为砖砌树池，树池旁筑有石碑及铺砖小园路，据调查树池内在原有基础上新覆土高度约 0.5m。 古树主干向东南侧倾斜，内部空腐贯穿，北侧有侧向贯穿小洞，主干西侧底部树皮脱落，木质部干腐裸露；树冠大量分枝干枯死亡，整体长势较弱，古树主干存在虫孔，历年常有食叶害虫蚜虫存在，树体生长霉菌，古树受病虫害侵染严重。	透气管道，改良根系生长环境；修剪枯死病枝，药剂消杀虫害；悬挂营养液、叶面肥、根部复壮施肥；寺院园路破损处修复整平，安装 1.2m 仿木防护围栏、保护标牌
杜桥办樊李村	61050214047	国槐	树干从中部部向西南方向大幅弯曲，再向上挺拔生长，向上生长的主干在中上部开始分叉，形成多个粗壮的主枝，再向四周延伸出多级侧枝，分枝层次清晰。它的形态是长期适应狭窄巷道空间的结果，弯曲的主干避开了建筑，上部的树冠则向开阔的天空伸展，形成了不对称的伞状冠幅。	大面积清腐防腐，中空树洞整体加固封堵防渗；多组镀锌钢管支撑+多道钢缆拉纤，全方位稳固树体；破除硬质地面，外运垃圾渣土，更换营养

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			位于临渭区樊李村李睿军院内，除东南侧为硬化地面外，其余侧均为房屋建筑，根部砌筑小树池面积不足 0.5 m² 树干从中部向西南方向大幅弯曲，再向上挺拔生长，东南侧一级分枝向外延伸过长，主干内已严重空腐贯穿至分支点并有多个侧向洞，树洞内村民自发填充发泡胶，但时间久远已开始风化脱落；西南侧底部分枝已干枯死亡，东南侧分枝末端有大量枯死枝，此外树冠顶部也存在大量枯死小枝。	土，配套透气装置；全套复壮养护：根部施肥、分批次营养液、叶面肥；全年 2 次病虫害防治，高空修剪所有枯死枝条；定制安装防护围栏、古树信息标识牌
杜桥办五里铺村	61050214048	国槐	树冠呈明显的“上直下弯”不对称形态，是长期适应狭窄巷道的结果。主干从西侧建筑基部向左上方大幅伸展，在巷道上方形成天然的“树拱门”，上部树冠则向开阔的天空收拢，整体像一把撑开在巷子里的绿伞。向上生长的主干在中上部开始分叉，形成多个粗壮的主枝，再向四周延伸出多级侧枝，分枝层次清晰，老枝苍劲虬曲。树冠呈现鲜明的“枯荣交织”状态，上部枝条萌发鲜绿色新叶，弯曲主干的部分老枝叶片稀疏，甚至带有少量枯枝，这是古树活力不均的典	虫洞、腐朽部位清理防腐，树洞仿真修复；钢支撑、拉纤矫正倾斜枝干；地表杂物清理、树盘平整，改良土壤透气环境；根部复

所属区域	古树编号	树种	古树现状	保护措施
			型表现。	壮、营养液、叶面肥全套养护；定期药剂防治病虫害，修剪枯枝清运；全新制作安装防护围栏、古树保护标牌
			位于临渭区五里铺村，四周均为住宅建筑，东侧有一条南北向狭窄硬化村道，四周乃至树冠顶部空间都异常狭小，古树生长空间受限。	
			主干内已空腐贯穿至分支点，分支点处产生一处朝天洞，外部南侧与西侧树皮均已脱落木质部干腐裸露，西、北两侧有侧向贯穿洞；西北侧一级分枝仅剩约 1/5 树皮存活至直立小枝延伸向上生长，其余部分树皮均已脱落木质部干腐裸露；东南侧一级分枝中部存在两枝断折枯死枝，顶部树冠也存在大量枯死小枝。	
			古树主干存在虫孔，历年常有食叶害虫蚜虫存在，树干有霉菌生长，古树受病虫害侵染严重。	

五、转让或分包

（一）本合同范围的项目服务内容，应由供应商直接服务，不得转让他人；

（二）如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

六、采购人权利与义务

（一）权利

（1）有权对供应商的保护工作进行监督、检查，并提出整改意见。

(2) 在供应商未按照合同约定履行保护义务时，有权要求供应商限期改正，若供应商拒不改正，采购人有权解除合同并追究供应商的违约责任。

(二) 义务

(1) 对供应商提供的协助保护工作给予必要的支持和配合。

七、供应商权利与义务

(一) 权利

(1) 供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时，可向采购人提出书面报告。

(2) 供应商在项目实施过程中，有到项目现场勘察的权利。

(二) 义务

(1) 供应商在履行本合同期间，向采购人提供与本项目有关的一切服务。

(2) 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

(3) 供应商应按照规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。严格按照组委会统一安排和活动的时间节点高质量做好服务工作。

(4) 供应商应及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理各种突发事件。

(5) 供应商接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

(6) 在合同执行期间应加强服务团队人员安全教育，制定安全方案和突发事件应急预案，落实安全责任和保障措施，持证上岗，规范操作。若在活动执行过程中发生任何安全事故均由供应商承担全部责任。

(7) 项目完成后，供应商应及时向采购人提供成果资料及相关文件。

(8) 不得损害古树名木及其生长环境，不得进行任何可能影响古树名木生长的行为。

八、验收标准

(一) 质量标准：达到国家及行业验收合格标准。

(二) 供应商的每一项工序完成后，须向采购人提出申请，经采购人负责人员验收合格后，方可进行下一道工序工作。供应商全面完成项目建设任务后单位要及时组织自

查，并向采购人提交自查报告，采购人对自查报告进行审核，审核内容包括：实施方案执行、任务完成情况、施工作业质量、资金使用情况、项目成效、存在问题与建议等。

（三）本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。

（四）验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

九、违约责任

（一）采购人未按照合同约定履行保护义务，导致古树名木受到损害的，应承担相应的法律责任，并赔偿供应商因此遭受的损失。

（二）供应商未按照合同约定履行协助保护义务，采购人有权要求供应商限期改正；若供应商拒不改正，采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿因此造成的损失。

（三）任何一方因不可抗力原因无法履行合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应尽快协商恢复合同的履行。

（四）采购人因未及时向供应商提供项目启动所需资料、协调地方关系造成服务期延误，每延误1日则本合同服务期限延长1日，以此类推；因资料真实性给供应商造成损失和产生相关连带责任时，采购人除按供应商要求进行赔偿外还需承担因连带责任产生的所有责任。

（五）因供应商原因造成服务期延误（自然灾害等不可抗力除外），采购人有权从未付款项中按每日0.5%合同价款扣除违约金，此违约以30日为限。

十、合同的变更与解除

（一）经双方协商一致，可以对本合同的内容进行变更或补充。变更或补充的内容应以书面形式签订，并作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（二）在合同履行过程中，如遇法律法规政策变化或不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。解除合同后，双方应按照实际情况进行结算。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，

十二、合同生效及其它

1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，采购人、供应商各执贰份，其余相关部门各壹份。

采购人（章）



法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）



2026年9月22日

供应商（章）



法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）



2026年9月22日