延安市黄龙山国有林管理局
2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目

合

同

2026年7月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

延安市黄龙山国有林管理局
2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目

甲方：延安市黄龙山国有林管理局

乙方：延安山水之家建筑服务有限公司

根据2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目招标结果，确定乙方为该项目成交供应商，并以此次投标方案及价格组成为基础，依据相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订以下合同：

一、项目概况：

1、项目名称：2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目。

2、项目地点：延安市黄龙山国有林管理局2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目作业区。

3、项目内容及金额：本项目为幼林抚育面积7811.5亩；围栏24792个，项目中标金额为613900.00元（大写：陆拾壹万叁仟玖佰元整）。

二、作业时间：2026年7月15日-11月30日。

三、技术标准要求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（一）幼林抚育

幼林抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到根际附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后2026年秋季抚育1次，当年浅，以后逐年加深。发现兔鼠等林业有害生物要及时进行防治。

（二）围栏规格及安装

选用包塑铁丝，防锈性强，适配野外潮湿环境，避免1-2年内锈蚀断裂；网孔尺寸需分区域调整，野兔、鼠危害高发区用5cm×5cm网孔，防治啃食幼苗茎秆；野狍出没区域可采用20cm×20cm大网，避免其跨越。防护围栏高度不低于100cm，其中地面以下深埋10-15cm，防治野兔、鼠类打洞钻入。

围栏安装应以幼苗为中心，在距幼苗基部30-50cm处标记圆形或方形安装范围（根据林地地形、苗木适当调整），确保不挤压根系且预留生长空间。将围网接口处用铁丝缠绕绑扎（每10cm一道），网面需拉紧，避免动物伸入头部啃食；网底与地面缝隙用土壤压实，防治鼠类从缝隙钻入。

四、甲方权利和义务

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.甲方选派具有助工以上技术职称和有一定实际营林生产工作经验的专业技术人员监督乙方实施项目。

2.甲方负责工程最后验收。

五、乙方的权利和义务

1.乙方必须严格按设计文件组织施工作业。

2.乙方要做好工队的安全工作，参与建设人员需购买人身保险，在施工过程中注意防火安全和作业安全，出现任何不安全事故，由乙方负全部责任。

3.乙方在项目实施过程中，严禁乱砍滥伐,如出现乱砍滥伐，除追究有关责任，构成刑事责任的依法追究当事人法律责任。

六、结算方式

本次项目乙方进场开工后甲方先付给乙方30％资金作为启动资金，项目结束后，经甲方验收合格后，乙方开具正规发票，甲方一次性付清剩余款项。

七、其他事宜

1.本合同未尽事宜，以本次项目设计文件为准，由双方协商解决。

2.本合同一式三份，自合同签订之日起生效，甲乙双方各执一份，存入档案一份。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：2026年延安市黄龙山国有林管理局三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目明细表

甲方：黄龙山国有林管理局

负责人（签字盖章）：

乙方：延安山水之家建筑服务有限公司

负责人（签字盖章）：

2026年7月15日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：

2026年延安市黄龙山国有林管理局“三北”工程林草湿荒一体化保护修复管护项目明细表

林场	林班号	小班号	小班面积	修复面积	围栏个数	备注
合计			8086.4	7811.5	24792	
蔡家川	小计		211.3	211.0	714	
蔡家川	141	1	211.3	211.0	714	
石堡	小计		166.4	159.0	504	
石堡	9	2	75.5	72.0	228	
石堡	9	5	90.9	87.0	276	
瓦子街	小计		1489.1	1458.0	4619	
瓦子街	5	1	221.7	219.0	694	
瓦子街	9	1	168.6	165.0	523	
瓦子街	14	1	104.8	102.0	323	
瓦子街	15	1	176.6	172.5	546	
瓦子街	15	2	171.4	166.5	527	
瓦子街	15	3	75.9	73.5	233	
瓦子街	23	6	149.3	145.5	461	
瓦子街	25	3	136.3	135.0	428	
瓦子街	27	1	96.8	96.0	304	
瓦子街	28	1	187.7	183.0	580	
小寺庄	小计		3442.3	3283.5	10401	
小寺庄	7	1	260.3	247.5	784	
小寺庄	7	2	231.4	220.5	698	
小寺庄	37	2	272.9	261.0	827	
小寺庄	37	4	202.7	193.5	613	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

小寺庄	37	5	260.6	247.5	784	
小寺庄	37	7	190.6	181.5	575	
小寺庄	47	2	294.9	280.5	888	
小寺庄	47	3	280.5	267.0	846	
小寺庄	47	4	292.6	279.0	884	
小寺庄	47	5	285.1	271.5	860	
小寺庄	47	6	166.1	159.0	504	
小寺庄	47	7	270.0	258.0	817	
小寺庄	47	8	290.3	277.5	879	
小寺庄	47	9	144.3	139.5	442	
坑台	小计		2777.3	2700.0	8554	
坑台	33	1	242.8	237.0	751	
坑台	33	2	150.3	145.5	461	
坑台	35	1	72.2	70.5	223	
坑台	35	2	259.4	255.0	808	
坑台	35	3	126.0	123.0	390	
坑台	35	4	89.8	88.5	280	
坑台	35	5	284.7	277.5	879	
坑台	35	6	180.4	174.0	551	
坑台	35	7	95.0	93.0	295	
坑台	38	1	125.4	123.0	390	
坑台	39	1	268.4	259.5	822	
坑台	39	2	112.8	109.5	347	
坑台	41	1	192.4	186.0	589	
坑台	41	2	81.6	78.0	247	
坑台	41	3	81.9	78.0	247	
坑台	41	4	195.8	189.0	599	
坑台	41	5	218.4	213.0	675	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App