合同编号：ZDCG2026-088HT

志丹县政府采购项目　　竞争性磋商

志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目施工合同

项目编号：DHYZ-2026-005

甲　　方：志丹县水旱灾害防治监测中心

乙　　方：陕西天聚基业建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲　　方：志丹县水旱灾害防治监测中心

乙　　方：陕西天聚基业建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及陕西鼎华裕洲项目管理有限公司的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工　　期：3个月

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币玖拾叁万叁仟伍佰柒拾元柒角贰分整（￥：933570.72元）

2.甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派[illegible]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3.乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划交甲方审定。

3-2、指派 王瑞峰 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4.关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5.关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间

内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6.款项支付

付款方式：

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的30%；

6-1-2、甲方可根据乙方实际完成的工程量支付对应工程进度款，工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的97%；

6-1-3、质保金3%，质保期1年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7.关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8.有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消

防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9.项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

（1）竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）国家相应的标准、规范

10.违约责任

10-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管

线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12.保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为1年。

13.附则

13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县水旱灾害防治监测中心 （盖章）	成交供应商全称 陕西天聚基业建设工程有限公司 （盖章）	志丹县政府采购中心 （盖章）
地址：	地址：	地址：志丹县城北街
邮编：	邮编：	邮编：717500
法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：
承办人：	承办人：	承办人：
电话：	电话：	电话：0911- 6634021
传真：	传真：	传真：
	开户银行：中国农业银行股份有限公司志丹县支行	
	帐号：26935101040021475	
签订日期：2026 年 8 月 7 日		

合同附件：

一次报价表

项目名称：志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目　　2026年7月23日10时00分

供应商	磋商报价（元）	服务期	供应商签字
陕西开聚基业建设工程有限公司	大写：玖拾叁万叁仟伍佰柒拾元柒角贰分 小写：933570.72	3个月	

一、响应函

<table>
<tr><td colspan="6">致：志丹县水旱灾害防治监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">企业法人</td><td>企业名称</td><td colspan="4">陕西天聚基业建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="4">陕西省延安市志丹县聚宝苑小区4号楼门面房37号</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>张治国</td><td>职 务</td><td colspan="2">总经理</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>项目名称</td><td colspan="4">志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目</td></tr>
<tr><td>文件编号</td><td colspan="4">DHYZ-2026-005</td></tr>
<tr><td>被授权人</td><td>孙岐财</td><td>职 务</td><td colspan="2">职员</td></tr>
<tr><td>递交响应文件</td><td colspan="4">正本壹份、副本三份</td></tr>
<tr><td>交纳保证金</td><td colspan="4">人民币：壹万元整（大写金额）</td></tr>
<tr><td colspan="5">作为响应文件人郑重声明：</td></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="4">依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品、服务和全面技术、售后服务保障。</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="4">已详细审查全部磋商文件包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="4">同意提供与本次磋商采购活动相关的其他任何证据和资料。</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="4">完全理解最低报价是在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，且尊重磋商小组的评审结论及成交结果。</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="4">如果在二次报价后，供应商在响应文件有效期内撤回响应文件，其磋商保证金将被贵方没收。</td></tr>
<tr><td>F</td><td colspan="4">本响应函有效期2026年07月20日至2027年07月20日</td></tr>
<tr><td colspan="6">有关本次磋商的所有联络函电，请按下列方式联系：</td></tr>
<tr><td>地 址</td><td colspan="2">陕西省延安市志丹县聚宝苑小区4号楼门面房37号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">717500</td></tr>
<tr><td>电话/传真</td><td colspan="2">13891188689</td><td>电子邮件</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>网 址</td><td colspan="2">/</td><td>手机号码</td><td colspan="2">13891188689</td></tr>
<tr><td colspan="2">响应文件人</td><td colspan="2">法定代表人或被授权人</td><td colspan="2">签署日期</td></tr>
<tr><td colspan="2">（单位盖章）</td><td colspan="2">（签字或盖章）</td><td colspan="2">2026年07月20日</td></tr>
</table>

二、磋商报价一览表

项目名称	志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目
项目编号	DHYZ-2026-005
供应商名称	陕西天聚基业建设工程有限公司
响应文件报价	小写：940570.72 元
	大写：玖拾肆万零伍佰柒拾元柒角贰分
工期	3 个月
质量	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求
项目经理及编号	王瑞峰/陕 261181901974

法定代表人（被授权人）签字：

供　　应　　商：陕西天聚基业建设工程有限公司（公章）

日　　　　期：2026 年 07 月 20 日

三、工程量清单计价表

志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目工程

投 标 总 价

投标总价(小写)：940570.72 元

(大写)：玖拾肆万零伍佰柒拾元柒角贰分

工期：3 个月

投 标 人：陕西天聚基业建设工程有限公司(单位盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026

已标价工程量清单

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：<u>志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园区防水毯修复工程项目</u>（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程	837245.13	
二	施工临时工程	67149.79	
三	基本预备费	36175.8	
	合计（A）	940570.72	

备用金（暂列金）（B）_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____940570.72_____元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程				837245.13	
1	水毁修复				837245.13	
1.1	C30混凝土护脚W4F300	m^3	656.25	503.58	330474.38	
1.2	C30混凝土面板W4F300（20cm厚）	m^3	138.71	498.99	69214.9	
1.3	C30混凝土底板W4F300（30cm）	m^3	257.25	516.18	132787.31	
1.4	钢筋制安	t	13.11	5854.51	76752.63	
1.5	C30混凝土填充	m^3	96.08	492.55	47324.2	
1.6	现状破损挡墙清理	m^2	401.63	15.89	6381.9	
1.7	钻孔（φ16）	m	210	36.34	7631.4	
1.8	环氧类植筋胶	m	140	18	2520	
1.9	砂砾石开挖（利用）	m^3	3746.035294	7.27	27233.68	
1.10	砂砾石开挖（弃运10km）	m^3	306.96	36.21	11115.02	
1.11	砂砾石回填夯实	m^3	3184.13	9.26	29485.04	
1.12	聚乙烯泡沫板	m^2	105.22	27.01	2841.99	
1.13	模板制安	m^2	1771.77	47.65	84424.84	
1.14	滩地整平	m^2	8880.24	1.02	9057.84	
二	施工临时工程				57749.79	
1	施工导流工程投资				15831.11	
1.1	土方围堰	m^3	4697.66	3.37	15831.11	
2	施工交通工程投资				2934.8	
2.1	施工临时道路	m^2	460	6.38	2934.8	
3	施工专项工程投资				22043.28	
3.1	安全生产专项	%	2.5	881760.1	22043.28	
4	其他施工临时工程投资	%	3	878053.32	26341.6	
三	基本预备费				36175.8	
1	基本预备费	%	4	904394.92	36175.8	
合 计					940570.72	

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：龙台县水务生态治理监测中心现场执法监测业务用车生产用房工程项目部工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
1	C30混凝土护壁M300	m^3	29.45	212.49	5.01	13.83	18.26	13.93	11.58	540.58
2	C30混凝土圈梁M300（20cm厚）	m^3	30.38	208.98	1.06	13.65	17.99	13.75	41.2	198.99
3	C30混凝土底板M300（30cm）	m^3	46.88	208.71	1.12	14.38	18.98	14.5	42.62	516.18
4	钢筋制安	t	922.5	2753.61	200.91	217.11	204.71	214.94	857.33	5854.51
5	C30混凝土填充	m^3	26.9	207.91	1.62	13.35	17.62	13.47	40.67	192.55
6	现状底板凿除清理	m^2	11.7	0.59		0.69	0.91	0.69		15.89
7	钻孔（Φ16）	m	6.63	15.5	5.34	1.54	2.75	1.59		36.34
8	砂等石开挖（利用）	m^3	3.1	0.25	1.86	0.29	0.27	0.29	0.61	7.27
9	砂等石开挖（外运10km）	m^3	2.84	0.69	20	1.32	1.24	1.3	5.84	36.21
10	砂等石回填夯实	m^2	2.68	0.58	3.58	0.38	0.36	0.38	0.55	9.26
11	聚乙烯泡沫板	m^2	1.98	16.91		1.17	1.64	1.18		27.01
12	模板制安	m^2	16.48	14.13	5.48	2.02	2.29	2.02	1.3	47.65
13	场地整平	m^2	0.05	0.1	0.51	0.04	0.03	0.01	0.18	1.02
14	土方回填	m^3	0.25	0.1	1.78	0.12	0.11	0.12	0.28	3.37
15	施工临时道路	m^3	1.25	0.38	2.55	0.23	0.21	0.98	0.53	6.38

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目（项目名称）____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	5.6	5	5	9	
2	石方工程	5.6	8.5	5	9	
3	砂石备料工程	0.5	5	5	9	
4	模板工程	5.6	6	5	9	
5	混凝土工程	5.6	7	5	9	
6	钢筋制作安装工程	5.6	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	5.6	9.5	5	9	
8	疏浚工程	5.6	6.5	5	9	
9	其他	5.6	7.5	5	9	
10	设备安装工程	6.09	70	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	6.09	70	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：山西省工贸技师学校综合楼园区市政道路及附属工程项目（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	水	m^3						1.91	
2	电	kW.h						0.8	
3	风	m^3						0.1	

山西天泰建设工程有限公司 6106020334159

工程单价计算表

单价名称：C30混凝土护脚W4F300　　单价编号：1

定额编号：040180　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26078.78
(一)	基本直接费	元			24695.81
1	人工费	元			2945
	技工	工日	27.2	75	2040
	普工	工日	18.1	50	905
2	材料费	元			21249.46
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	200	20600
	水	m³	120	1.94	232.8
	其他材料费	%	2	20832.8	416.66
3	施工机械使用费	元			501.35
	振捣器 插入式1.1kW	台班	3.3	10.09	33.3
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	3.25	129.99	422.47
	其他机械费	%	10	455.77	45.58
(二)	其他直接费	%	5.6	24695.81	1382.97
二	间接费	%	7	26078.78	1825.51
三	利润	%	5	27904.29	1395.21
四	价差	元			16900.24
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			16900.24
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	164.08	16900.24
五	税金	%	9	46199.74	4157.98
	合计	元			50357.72

工程单价计算表

单价名称：C30混凝土面板W4F300（20cm厚）　　单价编号：2

定额编号：040018　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25704.35
(一)	基本直接费	元			24341.24
1	人工费	元			3337.5
	技工	工日	32.1	75	2407.5
	普工	工日	18.6	50	930
2	材料费	元			20897.97
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	200	20600
	水	m³	100	1.94	194
	其他材料费	%	0.5	20794	103.97
3	施工机械使用费	元			105.77
	振捣器 插入式2.2kW	台班	3.23	23.39	75.55
	其他机械费	%	40	75.55	30.22
(二)	其他直接费	%	5.6	24341.24	1363.11
二	间接费	%	7	25704.35	1799.3
三	利润	%	5	27503.65	1375.18
四	价差	元			16900.24
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			16900.24
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	164.08	16900.24
五	税金	%	9	45779.07	4120.12
	合计	元			49899.19

工程单价计算表

单价名称：C30混凝土底板W4F300（30cm）　　单价编号：3

定额编号：040135　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27107.97
(一)	基本直接费	元			25670.43
1	人工费	元			4687.5
	技工	工日	43.3	75	3247.5
	普工	工日	28.8	50	1440
2	材料费	元			20870.67
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	200	20600
	水	m³	86	1.94	166.84
	其他材料费	%	0.5	20766.84	103.83
3	施工机械使用费	元			112.26
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.55	10.09	66.09
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	0.33	129.99	42.9
	其他机械费	%	3	108.99	3.27
(二)	其他直接费	%	5.6	25670.43	1437.54
二	间接费	%	7	27107.97	1897.56
三	利润	%	5	29005.53	1450.28
四	价差	元			16900.24
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			16900.24
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	164.08	16900.24
五	税金	%	9	47356.05	4262.04
	合计	元			51618.09

工程单价计算表

单价名称：钢筋制安　　单价编号：4

定额编号：040254　　定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4091.13
(一)	基本直接费	元			3877.02
1	人工费	元			922.5
	技工	工日	9.7	75	727.5
	普工	工日	3.9	50	195
2	材料费	元			2753.61
	电焊条	kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝	kg	4	5.05	20.2
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2726.35	27.26
3	施工机械使用费	元			200.91
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	0.21	129.99	27.3
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	676.84	6.77
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.43	57.36	82.02
	对焊机 电弧型150kVA	台班	0.06	444.94	26.7
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.15	109.84	16.48
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.06	163.67	9.82
	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.09	119.53	10.76
	其他机械费	%	2	196.97	3.94
(二)	其他直接费	%	5.6	3877.02	217.11
二	间接费	%	5	4094.13	204.71
三	利润	%	5	4298.83	214.94
四	价差	元			857.33
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			857.33
	汽油	kg	1.96	3.58	7.02
	钢筋	t	1.02	833.63	850.3
五	税金	%	9	5370.02	483.4
	合计	元			5854.51

工程单价计算表

单价名称：C30混凝土填充　　单价编号：5

定额编号：040116　　定额单位：100m³

施工方法：仓面清洗、浇筑、混凝土养护。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25178.13
(一)	基本直接费	元			23842.93
1	人工费	元			2890
	技工	工日	27	75	2025
	普工	工日	17.3	50	865
2	材料费	元			20790.74
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	200	20600
	水	m³	45	1.94	87.3
	其他材料费	%	0.5	20687.3	103.44
3	施工机械使用费	元			162.19
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.51	10.09	65.69
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	0.65	129.99	84.49
	其他机械费	%	8	150.18	12.01
(二)	其他直接费	%	5.6	23842.93	1335.2
二	间接费	%	7	25178.13	1762.47
三	利润	%	5	26940.6	1347.03
四	价差	元			16900.24
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			16900.24
	商品砼 C30（W4F300）	m³	103	164.08	16900.24
五	税金	%	9	45187.87	4066.91
	合计	元			49254.78

工程单价计算表

单价名称：现状破损挡墙清理　　单价编号：6

定额编号：010158　　定额单位：100㎡

施工方法：凿毛深度2-3cm 清理废渣、冲洗凿毛					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1297.3
(一)	基本直接费	元			1228.5
1	人工费	元			1170
	普工	工日	23.4	50	1170
2	材料费	元			58.5
	零星材料费	%	5	1170	58.5
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	5.6	1228.5	68.8
二	间接费	%	7	1297.3	90.81
三	利润	%	5	1388.11	69.41
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1457.52	131.18
	合计	元			1588.7

工程单价计算表

单价名称：钻孔（Φ16）　　单价编号：7

定额编号：070005　　定额单位：100m

施工方法：钻孔，冲洗，记录，孔位转移					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2899.48
(一)	基本直接费	元			2745.72
1	人工费	元			662.5
	技工	工日	6.7	75	502.5
	普工	工日	3.2	50	160
2	材料费	元			1549.56
	冲击器	台	0.15	3862	579.3
	钻杆	kg	2.66	25	66.5
	钻头Φ80	个	1.21	620	750.2
	其他材料费	%	11	1396	153.56
3	施工机械使用费	元			533.66
	潜孔钻机 QZJ-100B（高风压）	台班	4	129.53	518.12
	其他机械费	%	3	518.12	15.54
(二)	其他直接费	%	5.6	2745.72	153.76
二	间接费	%	9.5	2899.48	275.45
三	利润	%	5	3174.93	158.75
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	3333.68	300.03
	合计	元			3633.71

工程单价计算表

单价名称：砂砾石开挖（利用）　　单价编号：8

定额编号：010353　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖送、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			549.61
(一)	基本直接费	元			520.46
1	人工费	元			310
	普工	工日	6.2	50	310
2	材料费	元			24.78
	零星材料费	%	5	495.68	24.78
3	施工机械使用费	元			185.68
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.24	743.63	178.47
	胶轮车	台班	1.79	4.03	7.21
(二)	其他直接费	%	5.6	520.46	29.15
二	间接费	%	5	549.61	27.48
三	利润	%	5	577.09	28.85
四	价差	元			60.71
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			60.71
	柴油	kg	19.03	3.19	60.71
五	税金	%	9	666.65	60
	合计	元			726.65

工程单价计算表

单价名称：砂砾石开挖（弃运10km）　　单价编号：9

定额编号：010370+010371*12　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖装，自卸汽车运输、自卸、空回，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2483.9
(一)	基本直接费	元			2352.18
1	人工费	元			283.5
	普工	工日	5.67	50	283.5
2	材料费	元			68.51
	零星材料费	%	3	2283.67	68.51
3	施工机械使用费	元			2000.17
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.25	743.63	185.91
	推土机 功率59kW	台班	0.1	387.68	38.77
	胶轮车	台班	1.8	4.03	7.25
	自卸汽车 柴油型 载重量10t	台班	3.02	585.51	1768.24
(二)	其他直接费	%	5.6	2352.18	131.72
二	间接费	%	5	2483.9	124.2
三	利润	%	5	2608.1	130.41
四	价差	元			583.95
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			583.95
	柴油	kg	183.06	3.19	583.95
五	税金	%	9	3332.46	299.02
	合计	元			3621.48

工程单价计算表

单价名称：砂砾石回填夯实　　单价编号：10

定额编号：010536*0.3+010523*0.7　　定额单位：100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实推平，刨毛，压实，削坡，洒水，补夯					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			720.37
(一)	基本直接费	元			682.17
1	人工费	元			265.75
	技工	工日	0.09	75	6.75
	普工	工日	5.18	50	259
2	材料费	元			58.45
	零星材料费	%	9.37	623.72	58.45
3	施工机械使用费	元			357.97
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	1.34	169.41	227.01
	推土机 功率74kW	台班	0.06	509.56	28.53
	刨毛机	台班	0.06	416.31	23.31
	轮胎碾 9-16t 拖拉机74kW	组班	0.12	652.22	77.62
	其他机械费	%	1	149.62	1.5
(二)	其他直接费	%	5.6	682.17	38.2
二	间接费	%	5	720.37	36.02
三	利润	%	5	756.39	37.82
四	价差	元			55.3
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			55.3
	柴油	kg	17.34	3.19	55.3
五	税金	%	9	849.51	76.46
	合计	元			825.96

工程单价计算表

单价名称：聚乙烯泡沫板　　单价编号：11

定额编号：040249　　定额单位：100㎡

施工方法：泡沫板运输、切割、安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2205.78
(一)	基本直接费	元			2088.81
1	人工费	元			197.5
	技工	工日	1.7	75	127.5
	普工	工日	1.4	50	70
2	材料费	元			1891.31
	低发泡沫塑料板	㎡	102	18.45	1881.9
	其他材料费	%	0.5	1881.9	9.41
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	5.6	2088.81	116.97
二	间接费	%	7	2205.78	154.4
三	利润	%	5	2360.18	118.01
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	2478.19	223.04
	合计	元			2701.23

工程单价计算表

单价名称：模板制安　　单价编号：12

定额编号：040480　　定额单位：100m²

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			3811.02
(一)	基本直接费	元			3608.92
1	人工费	元			1647.5
	技工	工日	18.7	75	1402.5
	普工	工日	4.9	50	245
2	材料费	元			1413.1
	铁件	kg	1.5	5.1	7.65
	预埋铁件	kg	121.68	4.85	590.15
	型钢	kg	42.97	4.73	203.25
	电焊条	kg	2.48	7.5	18.6
	组合钢模板	kg	79.57	5.2	413.76
	卡扣件	kg	25.33	6	151.98
	其他材料费	%	2	1385.39	27.71
3	施工机械使用费	元			548.32
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.05	285.32	14.27
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.14	376.19	428.86
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.35	57.36	77.44
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	163.[illegible]	1.64
	其他机械费	%	[illegible]5	[illegible]27.21	26.11
(二)	其他直接费	%	5.0	3608.92	202.1
二	间接费	%	11.5	3[illegible]1.02	228.66
三	利润	%	5	[illegible].68	201.98
四	价差	元			129.51
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			129.51
	汽油	kg	36.18	3.58	129.51
五	税金	%	9	4371.17	393.41
	合计	元			4764.58

工程单价计算表

单价名称：滩地整平　　单价编号：13

定额编号：010350　　定额单位：100m²

施工方法：推土机推土、平整、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			69.14
(一)	基本直接费	元			65.47
1	人工费	元			5
	普工	工日	0.1	50	5
2	材料费	元			9.51
	零星材料费	%	16.99	55.96	9.51
3	施工机械使用费	元			50.96
	推土机 功率74kW	台班	0.1	509.56	50.96
(二)	其他直接费	%	5.6	65.47	3.67
二	间接费	%	5	69.14	3.46
三	利润	%	5	72.6	3.63
四	价差	元			17.51
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			17.51
	柴油	kg	5.49	3.19	17.51
五	税金	%	9	93.74	8.44
	合计	元			102.18

工程单价计算表

单价名称：土方围堰　　单价编号：14

定额编号：010347　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			225.6
(一)	基本直接费	元			213.64
1	人工费	元			25
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			10.17
	零星材料费	%	5	203.47	10.17
3	施工机械使用费	元			178.47
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.24	743.63	178.47
(二)	其他直接费	%	5.6	213.64	11.96
二	间接费	%	5	225.6	11.28
三	利润	%	5	236.88	11.84
四	价差	元			60.71
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			60.71
	柴油	kg	19.03	3.19	60.71
五	税金	%	9	309.43	27.85
	合计	元			337.26

工程单价计算表

单价名称：施工临时道路　　单价编号：15

定额编号：010524　　定额单位：100m³

施工方法：推平，刨毛，压实，削坡，洒水，补夯					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			441.87
(一)	基本直接费	元			418.44
1	人工费	元			125
	普工	工日	2.5	50	125
2	材料费	元			38.04
	零星材料费	%	10	380.4	38.04
3	施工机械使用费	元			255.4
	推土机 功率74kW	台班	0.08	509.56	40.76
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.17	169.41	28.8
	刨毛机	台班	0.08	416.31	33.3
	轮胎碾 9-16t 拖拉机74kW	组班	0.23	652.22	150.01
	其他机械费	%	1	252.87	2.53
(二)	其他直接费	%	5.6	418.44	23.43
二	间接费	%	5	441.87	22.09
三	利润	%	5	463.96	23.2
四	价差	元			97.8
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			97.8
	柴油	kg	30.66	3.19	97.8
五	税金	%	9	584.96	52.65
	合计	元			637.61

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目（项目名称）____（标段名称）

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	

中华人民共和国

二级造价师注册证书



姓　　名：石君丽

注册编号：建[造]212461000011268

注册专业：土木建筑

注册企业：陕西天聚基业建设工程有限公司

有效期至：2028年10月11日

本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业并在相关文件上签章。

陕西天聚基业建设工程有限公司 6106020334159

实时数据，扫码验证

发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

下载时间：2024年10月15日

扫描电子证书中的二维码核验

商务/技术偏离表

项目名称:志丹县水旱灾害防治监测中心周河志丹县工业园区精细化工园堤防水毁修复工程项目

项目编号：DHYZ-2026-005

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离	说明
1	实施地点：甲方指定地点	实施地点：甲方指定地点	相同	
2	工期：3个月	工期：3个月	相同	
3	质量：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。	质量：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。	相同	
4	工程验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行，验收标准以国家相关规范及标准为依据。	工程验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行，验收标准以国家相关规范及标准为依据。	相同	
5	合同签订乙方进场后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为备料款，合同价款的67%由甲方向乙方按工程进度支付，预留3%作为质量保证金。	合同签订乙方进场后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为备料款，合同价款的67%由甲方向乙方按工程进度支付，预留3%作为质量保证金。	相同	
6	本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和中标通知书的实质性内容保持一致。	本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和中标通知书的实质性内容保持一致。	相同	

7	1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，不退还已付的合同价款，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付费用； 2. 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并视损失大小，减收或免除损失部分的费用，直至付给甲方与直接受损失部分费用相等的赔偿金。	1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，不退还已付的合同价款，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付费用； 2. 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并视损失大小，减收或免除损失部分的费用，直至付给甲方与直接受损失部分费用相等的赔偿金。	相同	
8	如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。	如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。	相同	

说明：

1. 偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：陕西天泰农业建设工程有限公司(供应商名称)

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　　期：2026年07月20日