合同编号：ZDCG2026-099HT

志丹县政府采购项目　　竞争性磋商

志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目施工合同

项目编号：ZDCG2026-047CS

甲　　方：志丹县保安街道办事处

乙　　方：陕西济盈建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲　　方：志丹县保安街道办事处

乙　　方：陕西济盈建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工　　期：60日历日

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币壹佰伍拾叁万壹仟玖佰捌拾陆元整（￥：1531986.00元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派刘勇为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划交甲方审定。

3-2、指派 张虎康 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4.关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5.关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间

内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的**30%**；

6-1-2、甲方可根据乙方实际完成的工程量支付对应工程进度款，工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的**97%**；

6-1-3、质保金**3%**，质保期1年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消

防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9.项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

（1）竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）国家相应的标准、规范。

10.违约责任

10-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管

线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11. 争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为1年。

13. 附则

13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县保安街道办事处 （盖章）	成交供应商全称 陕西济盈建设工程有限公司 （盖章）	志丹县政府采购中心 （盖章）
地址：	地址：	地址：志丹县城北街
邮编：	邮编：	邮编：717500
法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：
承办人：	承办人：李金娥	承办人：
电话：	电话：	电话：0911- 6634021
传真：	传真：	传真：
	开户银行：中国农业银行股份有限公司延安南区支行	
	帐号：26902601040029667	
签订日期：2026 年 8 月 24 日		

合同附件：

竞争性磋商澄清报价表

项目名称	志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目	项目编号	ZDCG2026-047CS
竞标单位	陕西济盈建设工程有限公司		
竞标单位二次报价	大写：壹佰伍拾叁万壹仟玖佰捌拾陆元整　小写：1531986.00元		

竞标单位澄清内容：

法定代表人或授权代表（签字）：李金妹

2026年8月18日

采购人：王金云

志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目成交通知书

（文件编号：ZDCG2026-047CS）

陕西济盈建设工程有限公司：

经志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目评标委员会评审后，采购人同意，确认你单位为该项目的成交单位，成交金额：壹佰伍拾叁万壹仟玖佰捌拾陆元整（￥1531986.00元）。请于收到成交通知书之日起30日内，到志丹县政府采购中心签订合同，逾期签订或未签，视为自动放弃。

签订合同需备齐以下资料：

一、成交通知书；

二、法人授权委托书原件或法人代表身份证；

三、单位公章或合同专用章；

四、加盖本单位公章的开户行名称、开户银行、账号。

志丹县政府采购中心

2026年08月19日

第一部分　磋商响应函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心 ZDCG2026-047CS 号磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

三、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按磋商文件的规定，工程在采购人指定地点并验收合格的磋商报价为：

人民币（大写）：壹佰伍拾叁万陆仟叁佰壹拾贰元壹角捌分；￥1536312.18 元。

五、我方提交的磋商文件正本一套、副本二套。

六、我方的磋商文件在开标后 90 天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：陕西济盈建设工程有限公司（公章）

地址：陕西省延安市宝塔区黄蒿洼居住小区（美满国际社区）5 号楼 1 单元 2101 号

开户银行：中国农业银行股份有限公司延安南区支行

帐号：26902601040019667

电话：15191153005　传真：/　邮编：716000

法定代表人或被授权人：[illegible]（签字并盖章）

2026 年 8 月 12 日

第二部分　磋商报价表

单位：元

报价内容 / 项目名称	报价	工　期	质保期	质量等级	优惠承诺
志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目	1536312.18	60日历天	竣工验收合格后1年	合格	/
投标报价：大写：壹佰伍拾叁万陆仟叁佰壹拾贰元壹角捌分　　小写：1536312.18元					
备注：/					

供应商：陕西济盈建设工程有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

注：其他格式需供应商自行拟定。

目 录

投标总价	1
工程项目总价表	2
工程量清单报价表-不分组	3
计日工项目报价表	8
工程单价汇总表	9
工程费(税)率汇总表	11
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表	12
投标人生产混凝土配合比材料费表	13
招标人供应材料价格汇总表	14
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表(需要勾选)	15
招标人提供机械台时(班)费汇总表	16
投标人自备施工机械台时(班)费汇总表	17
总价项目分解表(需要勾选分部清单为总价项目)	19
工程单价计算表(含定额编号)-格式2	20
人工单价汇总表	45

投 标 总 价

志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）_____（标段名称）

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：壹佰伍拾叁万陆仟叁佰壹拾贰元壹角捌分

（¥）：1536312.18 李宇 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
第一部分	建筑工程	712043.12	
第二部分	机电设备及安装工程	40106.01	
第三部分	金属结构设备及安装工程	718006.07	
第四部分	施工临时工程	66156.98	
	合计（A）	1536312.18	

备用金（暂列金）(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____1536312.18_____元

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
第一部分	建筑工程				712043.12	
1	水源工程				57743.3	
1.1	50m³蓄水池	座	1	57743.3	57743.3	
1.1.1	土方开挖	m³	190.53	3.04	579.21	
1.1.2	土方回填	m³	81.93	14.98	1227.31	
1.1.3	3:7灰土换填	m³	12.17	174.57	2124.52	
1.1.4	C20砼垫层	m³	3.48	489.52	1703.53	
1.1.5	C25混凝土底板	m³	11.03	517.12	5703.83	
1.1.6	C25混凝土池壁	m³	12.3	561.47	6906.08	
1.1.7	C25混凝土池顶板	m³	3.83	526.38	2016.04	
1.1.8	钢筋制安	t	3.21	6459.61	20735.35	
1.1.9	模板制安	m²	149.93	45.91	6883.29	
1.1.10	检修门	樘	1	500	500	
1.1.11	锌钢围墙（C型护栏）	m	23	200	4600	
1.1.12	锌钢围墙（C型护栏）基础				4764.14	
1.1.12.1	土方开挖	m³	5.89	4.13	24.33	
1.1.12.2	土方回填	m³	3.68	14.98	55.13	
1.1.12.3	红砖基础	m³	4.97	415.63	2065.68	
1.1.12.4	C20混凝土基础	m³	0.552	487.32	269	
1.1.12.5	检修门（锌钢）	樘	1	500	500	
1.1.12.6	阀门井	座	1	1850	1850	
2	输水工程				473996.53	
2.1	DN90PE上水管（1.6mpa）	m	837	59.76	50021.79	
2.1.1	管槽开挖	m³	957.53	3.81	3648.19	
2.1.2	管槽回填	m³	952.21	8.24	7846.21	
2.1.3	DN90PE管（1.6mpa）	m	837	32.47	27177.39	
2.1.4	道路穿越	m	9	850	7650	
2.1.5	阀门井（排气井1座）	座	2	1850	3700	
2.2	DN90PE干管（1.6mpa）	m	1441	52.31	75378.22	
2.2.1	管槽开挖	m³	1648.5	3.81	6280.79	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.2.2	管槽回填	m^3	1639.34	8.24	13508.16	
2.2.3	DN90PE管（1.6mpa）	m	1441	32.47	46789.27	
2.2.4	道路穿越	m	6	850	5100	
2.2.5	阀门井（排气井2座）	座	2	1850	3700	
2.3	DN63PE支管（1.6mpa）	m	3454	59.04	203938.33	
2.3.1	管槽开挖	m^3	3830.14	3.81	14592.83	
2.3.2	管槽回填	m^3	3819.38	8.24	31471.69	
2.3.3	DN63PE管（1.6mpa）	m	3454	30.01	103654.54	
2.3.4	其他管件费	%	6	103654.54	6219.27	
2.3.5	预制PE阀门井和泄水井（h=1.2m）	座	42	800	33600	
2.3.6	出水桩（DN40PE管带内丝）	套	120	120	14400	
2.4	滴灌工程	m	13700	10.56	144658.19	
2.4.1	水泥立柱				40931.29	
2.4.1.1	基础开挖（0.4*0.4*0.8m）	m^3	143.36	4.13	592.08	
2.4.1.2	土方回填	m^3	139.6	14.98	2091.21	
2.4.1.3	1.8m高水泥立柱（15m间距）	根	1120	34.15	38248	
2.4.2	热镀锌绑扎丝（2.6mm）	t	0.3	4500	1350	
2.4.3	DN32PE管（1.6mpa）	m	646	7.63	4928.98	
2.4.4	DN20PE管（1.6mpa）	m	13700	3.69	50553	
2.4.5	压力补偿器滴头（含安装）	个	27400	1.5	41100	
2.4.6	其他管件费	%	6	96581.98	5794.92	
3	防雹网基础工程				107303.29	
3.1	基础开挖	m^3	362.85	4.13	1498.57	
3.2	土方回填	m^3	159.55	14.98	2390.06	
3.3	C20混凝土基础浇筑	m^3	203.3	487.32	99072.16	
3.4	3mm钢垫片	片	965	4.5	4342.5	
4	其他工程				73000	
4.1	砖混设备房（彩钢顶）	m^2	20	1250	25000	
4.2	3*8m管理房（集装箱式）	m^2	24	2000	48000	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
第二部分	机电设备及安装工程				40106.01	
1	电缆（KVV-500V24*1.5）	m	450	64.71	29119.5	
2	加压泵变频控制柜（7.5KW/XL-21）	套	1	7193.86	7193.86	
3	空调（KFR-50LW 2匹）	套	1	3792.65	3792.65	
第三部分	金属结构设备及安装工程				718006.07	
1	50m³蓄水池				11425	
1.1	检修孔(DN1000)	只	1	1475	1475	
1.2	通风帽（DN1100）	只	2	1500	3000	
1.3	DN50通气管	根	2	500	1000	
1.4	吸水坑	只	1	1350	1350	
1.5	爬梯	座	1	550	550	
1.6	水位传示仪	套	1	1200	1200	
1.7	水管吊架	副	1	135	135	
1.8	喇叭口支架	只	1	135	135	
1.9	喇叭口（DN150×225）	只	2	200	400	
1.10	钢性套管DN150	只	2	300	600	
1.11	钢性套管DN100	只	2	200	400	
1.12	钢制弯头100（DN150×90°）	只	2	300	600	
1.13	钢管DN80	m	4	100	400	
1.14	溢流管DN40	m	3	60	180	
2	输水工程				52804.66	
2.1	DN20排气阀（含法兰连接）	个	3	154.44	463.32	
2.2	DN63球阀（泄水阀）	个	42	588.06	24698.52	
2.3	DN90闸阀	个	2	711	1422	
2.4	DN20PVC直通球阀（加厚钢柄）	个	554	47.33	26220.82	
3	水肥一体化设备				53850	
3.1	全自动智能水肥机（YZSF-1800）	套	1	20000	20000	
3.2	锥形搅拌施肥桶（线性低密度聚乙烯）1000L	台	1	600	600	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.3	锥形搅拌施肥桶（线性低密度聚乙烯)3L	台	3	200	600	
3.4	叠片自动反冲洗过滤器（LJDP）	套	1	12500	12500	
3.5	砂石自动反冲洗过滤器（AGF48-1）	套	1	8000	8000	
3.6	电磁阀（DN100）	套	2	4000	8000	
3.7	电线（铜芯双色阻燃电线）ZR-BVC4	m	50	3	150	
3.8	管道增压泵（IS125-100-315A）5.5kw	台	1	1000	1000	
3.9	其他（流量计 旁路管件 压力表）	项	1	3000	3000	
4	防雹网				599926.41	
4.1	收放网A字架（DN25热镀钢管2.5mm壁厚）	套	640	70	44800	
4.2	固定三角架（DN40热镀钢管2.75mm壁厚）	套	965	92.5	89262.5	
4.3	6.0米立杆（DN65热镀钢管3.25mm壁厚）	套	965	152.75	147403.75	
4.4	UV防雹网（8mm*8mm）	m^2	71925	1.18	84511.88	
4.5	热浸镀锌高碳钢丝（2.6mm）	t	1.84	5800	10672	
4.6	花兰螺丝（12号）	个	1662	4.68	7778.16	
4.7	热镀锌S挂钩（4cm）	个	137000	0.7	95900	
4.8	热镀锌钢丝（4.2mm）	m	54396	1.38	75066.48	
4.9	手拉绳（4.0mm包塑镀锌钢丝绳）	m	9588	0.78	7478.64	
4.10	热镀锌拉线地锚（10号、1.5m长）	m	966	8.5	8211	
4.11	钢管固定卡（8号）	个	12600	0.5	6300	
4.12	耐候PET打包绑带	m	26520	0.85	22542	
第四部分	施工临时工程				66156.98	
1	其他施工临时工程	%	2	1470155.2	29403.1	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2	施工安全生产专项	%	2.5	1470155.2	36753.88	
合 计					1536312.18	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：李宇（签名）

2026 年 08 月 12 日

计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
1	土方开挖	m^3	0.25	0.09	1.49	0.07	0.08	0.1	0.72	0.25	3.04
2	土方回填	m^3	5.15	1	5.95	0.48	0.5	0.65		1.24	14.98
3	3:7灰土换填	m^3	27.45	106.06	7.51	5.64	5.87	7.63		14.41	174.57
4	C20砼垫层	m^3	34.08	212.88	4.01	10.04	15.66	13.83	158.6	40.42	489.52
5	C25混凝土底板	m^3	29.45	216.06	3.72	9.97	15.55	13.74	185.95	42.7	517.12
6	C25混凝土池壁	m^3	51.8	219.02	13.55	11.37	17.74	15.67	185.95	46.36	561.47
7	C25混凝土池顶板	m^3	40.43	212.47	3.66	10.26	16.01	14.14	185.95	43.46	526.38
8	钢筋制安	t	1042.5	2750.46	137.51	157.22	204.38	214.6	1419.58	533.36	6459.61
9	模板制安	m^2	16.48	12.87	5.84	1.41	1.83	1.92	1.78	3.79	45.91
10	土方开挖	m^3	3.18	0.16		0.13	0.14	0.18		0.34	4.13
11	红砖基础	m^3	73.08	233.98	1.56	12.34	19.26	17.01	24.09	34.32	415.63
12	C20混凝土基础	m^3	29.45	216.06	3.72	9.97	15.55	13.74	158.6	40.24	487.32
13	管槽开挖	m^3	0.85	0.37	1.58	0.11	0.12	0.15	0.32	0.31	3.81
14	管槽回填	m^3	2.83	0.55	3.27	0.27	0.28	0.36		0.68	8.24
15	DN90PE管（1.6mpa）	m	2.1	1.97	0.37	0.18	0.28	0.24		2.68	32.47

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
16	DN63PE管（1.6mpa）	m	2.1	1.81	0.37	0.17	0.27	0.24		2.48	30.01
17	DN32PE管（1.6mpa）	m	0.9	0.42	0.22	0.06	0.1	0.08		0.63	7.63
18	DN20PE管（1.6mpa）	m	0.65	0.18	0.15	0.04	0.06	0.05		0.3	3.69
19	电缆（KVV-500V24*1.5）	m	5.93	7.1	0.49	0.59	3.56	0.88	0.22	5.34	64.71
20	加压泵变频控制柜（7.5KW/XL-21）	套	307.5	22.61	57.35	16.85	184.5	29.44	18.32	57.29	693.86
21	空调（KFR-50LW 2匹）	套	137.5	13.54	14.94	7.22	82.5	12.79		24.16	292.65
22	DN20排气阀（含法兰连接）	个	15.75	104.51		5.23	9.45	6.75		12.75	154.44
23	DN63球阀（泄水阀）	个	84	357.76	2.33	19.32	50.4	25.69		48.56	588.06
24	DN90闸阀	个	163.25	334.75	3.47	21.81	97.95	31.06		58.71	711
25	DN20PVC直通球阀（加厚钢柄）	个	16.5	12.62	1.02	1.31	9.9	2.07		3.91	47.33

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	4	4	5	9	
2	石方工程	4	6	5	9	
3	砂石备料工程	0.5		5	9	
4	模板工程	4	5	5	9	
5	混凝土工程	4	6	5	9	
6	钢筋制作安装工程	4	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	4	9	5	9	
8	疏浚工程	4	6	5	9	
9	其他	4	6	5	9	
10	设备安装工程	4.35	60	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	4.35	60	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	水	m^3						4.85	
2	砂	m^3						116.5	
3	电	kW.h						1.17	
4	风	m^3							

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量				单价 （元/m³）	备注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		
1		砌筑砂浆 M7.5 水泥强度 32.5	32.5			294	1.12		0.28	133.8	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格(元)	预算价格(元)

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

2026 年 08 月 12 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注
1	DN90PE管（1.6mpa）		m	24.17	
2	DN63PE管（1.6mpa）		m	22.14	
3	DN32PE管（1.6mpa）		m	5.12	
4	DN20PE管（1.6mpa）		m	2.21	
5	电缆（KVV-500V24*1.5）		m	39.82	
6	排气阀DN20		个	27.65	
7	DN63球阀（泄水阀）		个	265.49	
8	水		m^3	4.85	
9	柴油		kg	7.52	
10	电		kW.h	1.17	
11	商品砼 C20		m^3	353.98	
12	商品砼 C25		m^3	380.53	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible] (签名)

2026 年 08 月 12 日

招标人提供机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用									合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：李宇（签名）

2026 年 08 月 12 日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 斗容1m³		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63
2	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		18.02				168.02	175.11
3	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30		96.26	113.69	12.2	222.15	105		160.76				265.76	487.91
4	振捣器 插入式1.1kW		1.39	5.5		6.89			4.68				4.68	11.57
5	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			10.65				10.65	26.76
6	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)		0.96	2.97		3.93						88.27	88.27	92.2
7	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		13.46				88.46	105.9
8	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
9	汽车起重机 汽油型 起重量5t		43.65	76.49		120.14	150			106.05			256.05	376.19
10	卷扬机 单筒慢动 起重量5t		11.65	4.68	0.2	16.53	97.5		41.65				139.15	155.68
11	电焊机 交流20～25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			78.86				78.86	82.3
12	钢筋切断机 功率20kW		3.91	10.54		16.35	75		105.77				180.77	197.12

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[signature] (签名)

2026 年 08 月 12 日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
13	管子切断机 直径150mm		11.3	10.18	2.4	23.88			15.09				15.09	38.97
14	管子切断 套丝机 Φ159		3.74	7.03	2.4	13.17			3.98				3.98	17.15
15	开槽机		264.19	383.49		647.68	75	111					186	833.68
16	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw		1.3	1.1		2.4	75		9.95				84.95	87.35
17	电焊机 直流25kVA		4	3.29	1.1	8.39			143.44				143.44	151.83

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible] (签名)

2026 年 08 月 12 日

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	说明

工程单价计算表

单价名称：土方开挖　　单价编号：1

定额编号：010345　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			189.72
(一)	基本直接费	元			182.42
1	人工费	元			25
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			8.69
	零星材料费	%	5	173.73	8.69
3	施工机械使用费	元			148.73
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.2	743.63	148.73
(二)	其他直接费	%	4	182.42	7.3
二	间接费	%	4	189.72	7.59
三	利润	%	5	197.31	9.87
四	价差	元			71.69
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			71.69
	柴油	kg	15.86	4.52	71.69
五	税金	%	9	278.87	25.1
	合计	元			303.97

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：土方回填　　单价编号：2

定额编号：010534　　定额单位：100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1258.71
(一)	基本直接费	元			1210.3
1	人工费	元			515
	技工	工日	0.2	75	15
	普工	工日	10	50	500
2	材料费	元			99.93
	零星材料费	%	9	1110.37	99.93
3	施工机械使用费	元			595.37
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	3.4	175.11	595.37
(二)	其他直接费	%	4	1210.3	48.41
二	间接费	%	4	1258.71	50.35
三	利润	%	5	1309.06	65.45
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1374.51	123.71
	合计	元			1498.22

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible] (签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：3:7灰土换填　　单价编号：3

定额编号：010538　　定额单位：100m³

施工方法：筛灰、筛土，配制，搅拌，夯实，场内30m以内材料运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			14666.46
(一)	基本直接费	元			14102.37
1	人工费	元			2745
	普工	工日	54.9	50	2745
2	材料费	元			10606.15
	白灰	t	30.6	339.81	10398.19
	其他材料费	%	2	10398.19	207.96
3	施工机械使用费	元			751.22
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	4.29	175.11	751.22
(二)	其他直接费	%	4	14102.37	564.09
二	间接费	%	4	14666.46	586.66
三	利润	%	5	15253.12	762.66
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	16015.78	1441.42
	合计	元			17457.2

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：C20砼垫层　　单价编号：4

定额编号：040199　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26100.57
(一)	基本直接费	元			25096.7
1	人工费	元			3407.5
	技工	工日	27.7	75	2077.5
	普工	工日	26.6	50	1330
2	材料费	元			21287.91
	水	m³	120	4.85	582
	商品砼 C20	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21182	105.91
3	施工机械使用费	元			401.29
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.26	11.57	72.43
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	3.44	92.2	317.17
	其他机械费	%	3	389.6	11.69
(二)	其他直接费	%	4	25096.7	1003.87
二	间接费	%	6	26100.57	1566.03
三	利润	%	5	27666.6	1383.33
四	价差	元			15859.94
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			15859.94
	商品砼 C20	m³	103	153.98	15859.94
五	税金	%	9	44909.87	4041.89
	合计	元			48951.76

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土底板　　单价编号：5

定额编号：040180　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25919.14
(一)	基本直接费	元			24922.25
1	人工费	元			2945
	技工	工日	27.2	75	2040
	普工	工日	18.1	50	905
2	材料费	元			21605.64
	水	m³	120	4.85	582
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	2	21182	423.64
3	施工机械使用费	元			371.61
	振捣器 插入式1.1kW	台班	3.3	11.57	38.18
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	3.25	92.2	299.65
	其他机械费	%	10	337.83	33.78
(二)	其他直接费	%	4	24922.25	996.89
二	间接费	%	6	25919.14	1555.15
三	利润	%	5	27474.29	1373.71
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m³	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	47442.59	4269.83
	合计	元			51712.42

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土池壁　　单价编号：6

定额编号：040120　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			29574.68
(一)	基本直接费	元			28437.19
1	人工费	元			5180
	技工	工日	51.4	75	3855
	普工	工日	26.5	50	1325
2	材料费	元			21902.46
	水	m³	180	4.85	873
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	2	21473	429.46
3	施工机械使用费	元			1354.73
	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30	台班	1.73	487.91	844.08
	振捣器 插入式2.2kW	台班	6.85	26.76	183.31
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	1.86	92.2	171.49
	其他机械费	%	13	1198.88	155.85
(二)	其他直接费	%	4	28437.19	1137.49
二	间接费	%	6	29574.68	1774.48
三	利润	%	5	31349.16	1567.46
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m³	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	51511.21	4636.01
	合计	元			56147.22

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土池顶板　　单价编号：7

定额编号：040167　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26681.78
(一)	基本直接费	元			25655.56
1	人工费	元			4042.5
	技工	工日	42.3	75	3172.5
	普工	工日	17.4	50	870
2	材料费	元			21246.87
	水	m^3	90	4.85	436.5
	商品砼 C25	m^3	103	200	20600
	其他材料费	%	1	21036.5	210.37
3	施工机械使用费	元			366.19
	振捣器 插入式2.2kW	台班	3.97	26.76	106.24
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m^3/min）	台班	2.78	92.2	256.32
	其他机械费	%	1	362.56	3.63
(二)	其他直接费	%	4	25655.56	1026.22
二	间接费	%	6	26681.78	1600.91
三	利润	%	5	28282.69	1414.13
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m^3	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	48291.41	4346.23
	合计	元			52637.64

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：钢筋制安　　单价编号：8

定额编号：040253　　定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4087.69
(一)	基本直接费	元			3930.47
1	人工费	元			1042.5
	技工	工日	11.1	75	832.5
	普工	工日	4.2	50	210
2	材料费	元			2750.46
	电焊条	kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝	kg	4	4.27	17.08
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2723.23	27.23
3	施工机械使用费	元			137.51
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.06	285.32	17.12
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.43	82.3	117.69
	其他机械费	%	2	134.81	2.7
(二)	其他直接费	%	4	3930.47	157.22
二	间接费	%	5	4087.69	204.38
三	利润	%	5	4292.07	214.6
四	价差	元			1419.58
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			1419.58
	汽油	kg	1.96	4.91	9.63
	钢筋	t	1.02	1382.3	1409.95
五	税金	%	9	5926.25	533.36
	合计	元			6459.61

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：模板制安　　单价编号：9

定额编号：040480　　定额单位：100㎡

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			3659.01
(一)	基本直接费	元			3518.28
1	人工费	元			1647.5
	技工	工日	18.7	75	1402.5
	普工	工日	4.9	50	245
2	材料费	元			1286.76
	铁件	kg	1.5	5	7.5
	预埋铁件	kg	121.68	5	608.4
	型钢	kg	42.97	3.98	171.02
	电焊条	kg	2.48	7.5	18.6
	组合钢模板	kg	79.57	3.98	316.69
	卡扣件	kg	25.33	5.5	139.32
	其他材料费	%	2	1261.53	25.23
3	施工机械使用费	元			584.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.05	285.32	14.27
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.14	376.19	428.86
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.35	82.3	111.11
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	197.12	1.97
	其他机械费	%	5	556.21	27.81
(二)	其他直接费	%	4	3518.28	140.73
二	间接费	%	5	3659.01	182.95
三	利润	%	5	3841.96	192.1
四	价差	元			177.63
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			177.63
	汽油	kg	36.18	4.91	177.63
五	税金	%	9	4211.69	379.05
	合计	元			4590.74

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：土方开挖　　单价编号：10

定额编号：010001　　定额单位：100m³

施工方法：人工挖松、就近堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			346.72
(一)	基本直接费	元			333.38
1	人工费	元			317.5
	技工	工日	0.1	75	7.5
	普工	工日	6.2	50	310
2	材料费	元			15.88
	零星材料费	%	5	317.5	15.88
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	333.38	13.34
二	间接费	%	4	346.72	13.87
三	利润	%	5	360.59	18.03
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	378.62	34.08
	合计	元			412.7

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：红砖基础　　单价编号：11

定额编号：030119　　定额单位：100m³

施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			32095.2
(一)	基本直接费	元			30860.77
1	人工费	元			7307.5
	技工	工日	48.7	75	3652.5
	普工	工日	73.1	50	3655
2	材料费	元			23397.6
	水	m³	11	4.85	53.35
	机砖	千块	52.4	383.5	20095.4
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5	m³	22.55	133.8	3017.19
	其他材料费	%	1	23165.94	231.66
3	施工机械使用费	元			155.67
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	105.9	148.26
	其他机械费	%	5	148.26	7.41
(二)	其他直接费	%	4	30860.77	1234.43
二	间接费	%	6	32095.2	1925.71
三	利润	%	5	34020.91	1701.05
四	价差	元			2408.79
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			2408.79
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	6629.7	0.11	729.27
	砂	m³	25.26	66.5	1679.52
五	税金	%	9	38130.75	3431.77
	合计	元			41562.52

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：C20混凝土基础　　单价编号：12

定额编号：040180　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25919.14
(一)	基本直接费	元			24922.25
1	人工费	元			2945
	技工	工日	27.2	75	2040
	普工	工日	18.1	50	905
2	材料费	元			21605.64
	水	m³	120	4.85	582
	商品砼 C20	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	2	21182	423.64
3	施工机械使用费	元			371.61
	振捣器 插入式1.1kW	台班	3.3	11.57	38.18
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	3.25	92.2	299.65
	其他机械费	%	10	337.83	33.78
(二)	其他直接费	%	4	24922.25	996.89
二	间接费	%	6	25919.14	1555.15
三	利润	%	5	27474.29	1373.71
四	价差	元			15859.94
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			15859.94
	商品砼 C20	m³	103	153.98	15859.94
五	税金	%	9	44707.94	4023.71
	合计	元			48731.65

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：管槽开挖　　单价编号：13

定额编号：010049　　定额单位：100m³

施工方法：定位、开槽、清底

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			291.11
(一)	基本直接费	元			279.91
1	人工费	元			85
	技工	工日	0.2	75	15
	普工	工日	1.4	50	70
2	材料费	元			36.51
	零星材料费	%	15	243.4	36.51
3	施工机械使用费	元			158.4
	开槽机	台班	0.19	833.68	158.4
(二)	其他直接费	%	4	279.91	11.2
二	间接费	%	4	291.11	11.64
三	利润	%	5	302.75	15.14
四	价差	元			31.78
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			31.78
	柴油	kg	7.03	4.52	31.78
五	税金	%	9	349.67	31.47
	合计	元			381.14

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：管槽回填　　单价编号：14

定额编号：010534*0.55　　定额单位：100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			692.29
(一)	基本直接费	元			665.67
1	人工费	元			283.25
	技工	工日	0.11	75	8.25
	普工	工日	5.5	50	275
2	材料费	元			54.96
	零星材料费	%	9	610.7	54.96
3	施工机械使用费	元			327.45
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	1.87	175.11	327.45
(二)	其他直接费	%	4	665.67	26.63
二	间接费	%	4	692.29	27.69
三	利润	%	5	719.98	36
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	756.01	68.04
	合计	元			824.02

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN90PE管（1.6mpa）　　单价编号：15

定额编号：080141　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			461.68
(一)	基本直接费	元			443.92
1	人工费	元			210
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	0.9	50	45
2	材料费	元			197.23
	其他材料费	%	8	2465.34	197.23
3	施工机械使用费	元			36.69
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.4	87.35	34.94
	其他机械费	%	5.01	34.94	1.75
(二)	其他直接费	%	4	443.92	17.76
二	间接费	%	6	461.68	27.7
三	利润	%	5	489.38	24.47
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			2465.34
	DN90PE管（1.6mpa）	m	102	24.17	2465.34
六	税金	%	9	2979.19	268.13
	合计	元			3247.32

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN63PE管（1.6mpa）　　单价编号：16

定额编号：080141　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			444.44
(一)	基本直接费	元			427.35
1	人工费	元			210
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	0.9	50	45
2	材料费	元			180.66
	其他材料费	%	8	2258.28	180.66
3	施工机械使用费	元			36.69
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.4	87.35	34.94
	其他机械费	%	5.01	34.94	1.75
(二)	其他直接费	%	4	427.35	17.09
二	间接费	%	6	444.44	26.67
三	利润	%	5	471.11	23.56
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			2258.28
	DN63PE管（1.6mpa）	m	102	22.14	2258.28
六	税金	%	9	2752.95	247.77
	合计	元			3000.72

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN32PE管（1.6mpa）　　单价编号：17

定额编号：080140　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			159.94
(一)	基本直接费	元			153.79
1	人工费	元			90
	技工	工日	0.6	75	45
	普工	工日	0.9	50	45
2	材料费	元			41.78
	其他材料费	%	8	522.24	41.78
3	施工机械使用费	元			22.01
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.24	87.35	20.96
	其他机械费	%	5.01	20.96	1.05
(二)	其他直接费	%	4	153.79	6.15
二	间接费	%	6	159.94	9.6
三	利润	%	5	169.54	8.48
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			522.24
	DN32PE管（1.6mpa）	m	102	5.12	522.24
六	税金	%	9	700.26	63.02
	合计	元			763.28

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN20PE管（1.6mpa）　　单价编号：18

定额编号：080139　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			101.62
(一)	基本直接费	元			97.71
1	人工费	元			65
	技工	工日	0.4	75	30
	普工	工日	0.7	50	35
2	材料费	元			18.03
	其他材料费	%	8	225.42	18.03
3	施工机械使用费	元			14.68
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.16	87.35	13.98
	其他机械费	%	5.01	13.98	0.7
(二)	其他直接费	%	4	97.71	3.91
二	间接费	%	6	101.62	6.1
三	利润	%	5	107.72	5.39
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			225.42
	DN20PE管（1.6mpa）	m	102	2.21	225.42
六	税金	%	9	338.53	30.47
	合计	元			369

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：电缆（KVV-500V24*1.5）　　单价编号：19

定额编号：A09017　　定额单位：100m

施工方法：电缆绝缘检查、放置、锯割、封头、固定、整理、刷漆、挂电缆牌。穿管敷设还包括管子清扫。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1409.74
(一)	基本直接费	元			1350.97
1	人工费	元			592.5
	技工	工日	6.9	75	517.5
	普工	工日	1.5	50	75
2	材料费	元			709.85
	镀锌螺栓 M10×75	kg	2.16	4.87	10.52
	封铅	kg	1.6	27.5	44
	镀锌铁丝 8-10#	kg	0.5	4.87	2.44
	电缆吊挂	套	6.7	4	26.8
	标志牌	个	6	0.62	3.72
	其他材料费	%	15	4149.12	622.37
3	施工机械使用费	元			48.62
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.07	285.32	19.97
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.07	376.19	26.33
	其他机械费	%	5.01	46.3	2.32
(二)	其他直接费	%	4.35	1350.97	58.77
二	间接费	%	60	592.5	355.5
三	利润	%	5	1765.24	88.26
四	价差	元			21.65
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			21.65
	汽油	kg	4.41	4.91	21.65
五	装置性材料费	元			4061.64
	电缆（KVV-500V24*1.5）	m	102	39.82	4061.64
六	税金	%	9	5936.79	534.31
	合计	元			6471.1

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：加压泵变频控制柜（7.5KW/XL-21）　　单价编号：20

定额编号：A07010　　定额单位：套

施工方法：安装固定，二次配线，接线、对线、校线，交送试验的器具、电器、表计及继电器等附件的拆装，端子及端子板安装，盘内整理、编号、写表签框，接地及配合试验。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			404.31
(一)	基本直接费	元			387.46
1	人工费	元			307.5
	技工	工日	3.7	75	277.5
	普工	工日	0.6	50	30
2	材料费	元			22.61
	型钢	kg	2.5	3.98	9.95
	电焊条	kg	0.11	7.5	0.83
	油漆	kg	0.05	14	0.7
	钢垫板	kg	0.25	4.37	1.09
	地脚螺栓	kg	0.99	4.87	4.82
	其他材料费	%	30.02	17.39	5.22
3	施工机械使用费	元			57.35
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.04	285.32	11.41
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.08	376.19	30.1
	电焊机 直流25kVA	台班	0.07	151.83	10.63
	其他机械费	%	9.99	52.14	5.21
(二)	其他直接费	%	4.35	387.46	16.85
二	间接费	%	60	307.5	184.5
三	利润	%	5	588.81	29.44
四	价差	元			18.32
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18.32
	汽油	kg	3.73	4.91	18.32
五	税金	%	9	636.57	57.29
	合计	元			693.86

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：空调（KFR-50LW 2匹）　　单价编号：21

定额编号：A13018　　定额单位：套

施工方法：(1) 基座安装、底部垫料；
(2) 支架及防雨罩制作安装；
(3) 设备本体及附件安装；
(4) 电气安装；
(5) 试运转。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			173.2
(一)	基本直接费	元			165.98
1	人工费	元			137.5
	技工	工日	1.5	75	112.5
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			13.54
	油漆	kg	0.45	14	6.3
	棉纱	kg	0.65	0.73	0.47
	其他材料费	%	100	6.77	6.77
3	施工机械使用费	元			14.94
	卷扬机 单筒慢动 起重量5t	台班	0.08	155.68	12.45
	其他机械费	%	20	12.45	2.49
(二)	其他直接费	%	4.35	165.98	7.22
二	间接费	%	60	137.5	82.5
三	利润	%	5	255.7	12.79
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	268.49	24.16
	合计	元			292.65

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称： DN20排气阀（含法兰连接）　　单价编号：22

定额编号： A03092　　定额单位：个

施工方法： 阀门本体安装、配套电气设备安装以及电气调整、试验。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			125.49
(一)	基本直接费	元			120.26
1	人工费	元			15.75
	技工	工日	0.19	75	14.25
	普工	工日	0.03	50	1.5
2	材料费	元			104.51
	排气阀DN20	个	1	27.65	27.65
	型钢	kg	0.86	3.98	3.42
	机油	kg	0.01	6	0.06
	铅油	kg	0.02	10.2	0.2
	黑玛钢丝堵（堵头）	个	1.01	9.71	9.81
	黑玛钢弯头	个	1.01	9.71	9.81
	黑玛钢管箍	个	2.02	9.71	19.61
	钢锯条	kg	0.05	6.64	0.33
	棉丝	kg	0.03	0.66	0.02
	钢垫圈 M8.5	个	2.06	4.85	9.99
	精致六角螺母 M8	个	2.06	8.85	18.23
	聚四氟乙烯生料带	m	1.28	0.31	0.4
	其他材料费	%	5	99.53	4.98
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4.35	120.26	5.23
二	间接费	%	60	15.75	9.45
三	利润	%	5	134.94	6.75
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	141.69	12.75
	合计	元			154.44

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN63球阀（泄水阀）　　单价编号：23

定额编号：A03021　　定额单位：个

施工方法：阀门本体安装、配套电气设备安装以及电气调整、试验。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			463.41
(一)	基本直接费	元			444.09
1	人工费	元			84
	技工	工日	1	75	75
	普工	工日	0.18	50	9
2	材料费	元			357.76
	DN63球阀（泄水阀）	个	1	265.49	265.49
	活接头	个	1	9.71	9.71
	其他材料费	%	30	275.2	82.56
3	施工机械使用费	元			2.33
	管子切断机 直径150mm	台班	0.03	38.97	1.17
	管子切断 套丝机 Φ159	台班	0.04	17.15	0.69
	其他机械费	%	25.27	1.86	0.47
(二)	其他直接费	%	4.35	444.09	19.32
二	间接费	%	60	84	50.4
三	利润	%	5	513.81	25.69
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	539.5	48.56
	合计	元			588.06

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN90闸阀　　单价编号：24

定额编号：A03023　　定额单位：个

施工方法：阀门本体安装、配套电气设备安装以及电气调整、试验。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			523.28
(一)	基本直接费	元			501.47
1	人工费	元			163.25
	技工	工日	1.95	75	146.25
	普工	工日	0.34	50	17
2	材料费	元			334.75
	DN90闸阀	个	1	247.79	247.79
	活接头	个	1	9.71	9.71
	其他材料费	%	30	257.5	77.25
3	施工机械使用费	元			3.47
	管子切断机 直径150mm	台班	0.03	38.97	1.17
	管子切断 套丝机 Φ159	台班	0.1	17.15	1.72
	其他机械费	%	20.07	2.89	0.58
(二)	其他直接费	%	4.35	501.47	21.81
二	间接费	%	60	163.25	97.95
三	利润	%	5	621.23	31.06
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	652.29	58.71
	合计	元			711

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

工程单价计算表

单价名称：DN20PVC直通球阀（加厚钢柄）　　单价编号：25

定额编号：A03016　　定额单位：个

施工方法：阀门本体安装、配套电气设备安装以及电气调整、试验。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			31.45
(一)	基本直接费	元			30.14
1	人工费	元			16.5
	技工	工日	0.2	75	15
	普工	工日	0.03	50	1.5
2	材料费	元			12.62
	活接头	个	1	9.71	9.71
	其他材料费	%	29.97	9.71	2.91
3	施工机械使用费	元			1.02
	管子切断机 直径150mm	台班	0.01	38.97	0.39
	管子切断 套丝机 Φ159	台班	0.02	17.15	0.34
	其他机械费	%	39.73	0.73	0.29
(二)	其他直接费	%	4.35	30.14	1.31
二	间接费	%	60	16.5	9.9
三	利润	%	5	41.35	2.07
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	43.42	3.91
	合计	元			47.33

投标人：陕西济盈建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 08 月 12 日

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	

投标人：陕西济盈建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

2026 年 08 月 12 日

造 价 委 托 书

现委托 中轩项目管理有限公司 编制 志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目 磋商响应文件相关事宜。

双方责任

甲方：负责提供招标文件、最高限价、施工图纸及工程量清单等与本项目有关材料。

乙方：负责编制该项目报价文件（已标价工程量清单）部分，同时需对该项目所有信息对外保密，不得泄露该项目报价等任何信息。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

甲方：陕西济盈建设工程有限公司（盖章）

乙方：中轩项目管理有限公司（盖章）

日期：2026年8月12日

中华人民共和国一级造价工程师
注册证书



姓　　名：李宇

性　　别：男

身份证件号码：330602197507061536

专　　业：水利工程

聘用单位：中轩项目管理有限公司

证书编号：建[造]132411151002107

有 效 期：2024年5月21日 至 2028年5月20日

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

个人签名：李宇

发证日期：2024年5月27日

附：

偏差表 （格式）

项目名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目

序号	名称	规格参数	数量	招标要求技术数据	投标实际数据	响应说明
一	采购项目名称	/	/	志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目	志丹县保安街道办事处2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉工程采购项目	相同
二	工程要求	/	/	工期：60日历天 所属行业：建筑业	工期：60日历天 所属行业：建筑业	相同
三	项目概况	/	/	按照中共志丹县委农村工作领导小组办公室《关于下达2026年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（志农工办发〔2026〕1号）文件精神，现实施2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉项目。 工程内容：拟在保安街道办事处杨畔村村集体果园新建50㎡混凝土蓄水池一座，铺设管道DN90PE管2.278km、DN63PE管3.454km、DN32PE管0.646km，铺设DN20滴灌管13.7km，架设防雹网105.2亩，安装水肥一体化设备1套，新建管理房和设备房各一间等。	按照中共志丹县委农村工作领导小组办公室《关于下达2026年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的通知》（志农工办发〔2026〕1号）文件精神，现实施2026年保安街道杨畔村村集体果园灌溉项目。 工程内容：拟在保安街道办事处杨畔村村集体果园新建50㎡混凝土蓄水池一座，铺设管道DN90PE管2.278km、DN63PE管3.454km、DN32PE管0.646km，铺设DN20滴灌管13.7km，架设防雹网105.2亩，安装水肥一体化设备1套，新建管理房和设备房各一间等。	相同

四	工程要求及工程量清单	/	/	（一）施工技术标准 严格执行《节水灌溉工程技术标准》《水利水电工程施工与质量验收规范》《果园防雹网架设技术要点》等国标、行标及地方扬尘、环保规范。 （二）质量与验收 1. 工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收； 2. 主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场； 3. 施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由保安街道办事处联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。 （三）质保约定 质保期限：竣工验收合格后 1 年为质保期，故障 24 小时到场处置。 （四）其他要求 1. 施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪； 2. 工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛等应急处置预案。	（一）施工技术标准 严格执行《节水灌溉工程技术标准》《水利水电工程施工与质量验收规范》《果园防雹网架设技术要点》等国标、行标及地方扬尘、环保规范。 （二）质量与验收 1. 工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收； 2. 主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场； 3. 我单位自检合格后提交全套竣工资料，由保安街道办事处联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。 （三）质保约定 质保期限：竣工验收合格后 1 年为质保期，故障 24 小时到场处置。 （四）其他要求 1. 施工人员不会擅自更换，项目负责人全程在岗；坚决落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪； 2. 工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛等应急处置预案。	相同

五	工程量清单	/	/	详见清单	详见报价文件	相同

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

供应商（公章）：　陕西济盈建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：