合同编号：ZDCG2026-124HT

志丹县政府采购项目　　竞争性磋商

中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目施工合同

项目编号：HC-ZFCG-2026-032

甲　　方：中国共产党志丹县纪律检查委员会

乙　　方：陕西源渊嘉聚建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲　　方：中国共产党志丹县纪律检查委员会

乙　　方：陕西源渊嘉聚建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及华春建设工程项目管理有限责任公司的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工　　期：45 日历天

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币贰佰伍拾捌万伍仟元整（¥：2585000.00 元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派冯昱为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划交甲方审定。

3-2、指派[illegible]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4.关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5.关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格

甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6. 款项支付

付款方式：

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的 40%；

6-1-2、甲方可根据乙方实际完成的工程量支付对应工程进度款，工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的 98%；

6-1-3、质保金 2%，质保期 1 年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7. 关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8. 有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9.项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

（1）竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）国家相应的标准、规范

10.违约责任

10-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11. 争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12. 保修

12-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在 2 小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为 1 年。

13. 附则

13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲　方	乙　方	见证方
采购人名称 中国共产党志丹县纪律检查委员会（盖章）	成交供应商全称 陕西源渊嘉聚建设工程有限公司 （盖章）	志丹县政府采购中心 （盖章）
地址：	地址：	地址：志丹县城北街
邮编：	邮编：	邮编：717500
法定代表人：　（签字并盖章）	法定代表人：　（签字并盖章）	法定代表人：
承办人：	承办人：	承办人：
电话：	电话：18891151111	电话：0911- 6634021
传真：	传真：	传真：
	开户银行：中国建设银行股份有限公司西安新城支行	
	帐号：61050177001200004086	
签订日期：　　2026 年 9 月 30 日		

合同附件：

成交通知书

陕西源渊嘉聚建设工程有限公司：

受中国共产党志丹县纪律检查委员会委托 华春建设工程项目管理有限责任公司 代理的 中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目（项目编号：HC-ZFCG-2026-032），于 2026 年 09 月 28 日采用竞争性磋商采购方式，经评审委员会评审，中国共产党志丹县纪律检查委员会 确定 陕西源渊嘉聚建设工程有限公司 为成交供应商，成交金额为：¥2585000.00 元（大写：贰佰伍拾捌万伍仟元整）。

请 陕西源渊嘉聚建设工程有限公司 于本《成交通知书》发出之日起 15 日内，按照采购文件确定的事项与 中国共产党志丹县纪律检查委员会 签订政府采购合同。

采购人联系人：郭志成

联 系 方 式：15809111325

采　　购　　人：中国共产党志丹县纪律检查委员会

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二六年九月二十九日

一、磋商响应函

华春建设工程项目管理有限责任公司：

我单位收到贵公司项目名称：中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目、项目编号：HC-ZFCG-2026-032 采购文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照采购文件中的要求，提供相应的技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按采购文件的规定，我公司的磋商响应报价为：人民币（大写）： 贰佰伍拾玖万捌仟贰佰柒拾元柒角 （￥ 2598270.7 元），并对磋商响应报价负法律责任。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，保证合同签订生效后工期为：45 日历日。

四、我方提交的响应文件正本一份、副本二份、电子版三份。

五、我方已详细阅读了采购文件，并完全同意采购文件的各项商务要求及实质性要求。

六、开标后在规定的响应有效期内撤回响应文件，我们愿接受有关处罚决定。

七、同意向贵方提供可能要求的，与本次采购有关的任何证据或资料。我们完全理解最低响应报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

八、我方的响应文件在开标后有效期为 90 个日历天，若我方成交，响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：陕西源渊嘉聚建设工程有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表：_____ (签字或盖章)

地　　址：陕西省西安市莲湖区梨园路大兴家苑小区4号楼2601室

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安新城支行

帐　　号：61050177001200004086

电　　话：18809252222

邮　　编：710016

2026年9月27日

二、报价一览表

项目名称	中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目
磋商总报价（元）	大写：贰佰伍拾玖万捌仟贰佰柒拾元柒角 小写：2598270.7
工期	45 日历日
质量标准	符合国家、行业标准及采购文件要求
其他说明事项	

供应商（公章）：陕西源渊嘉聚建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：2026 年 9 月 27 日

三、已标价工程量清单表

中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目（项目名称）

投 标 总 价

投标总价(小写)： 2598270.7

(大写)： 贰佰伍拾玖万捌仟贰佰柒拾元柒角

投 标 人：陕西源渊嘉聚建设工程有限公司(单位盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026年05月07日

注：附本单位注册造价员（造价师）证书（非本单位人员需提供委托书）。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	中国共产党志丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目	2598270.7

工程项目总造价表

项目名称：中国共产党忠丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	中国共产党忠丹县纪律检查委员会办公楼维修改造工程项目	2,596,270.70	2,091,616.15	148,118.44	144,000.00	214536.11	101,035.64
1.1	土建工程	1,993,726.38	1,603,220.36	110,886.32	110,000.00	164619.6	80,033.38
1.2	给排水工程	153,835.30	133,662.01	7,471.29		12702	4,026.33
1.3	电气设备安装工程	450,709.12	354,733.78	29,760.83	29,000.00	37214.51	16,975.93
合计		2,596,270.70	2,091,616.15	148,118.44	144,000.00	214536.11	101,035.64

单位工程清单费用汇总表

工程名称:土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1603220.36
1.1	其中:建筑工人社保费用	70619.22
2	措施项目费	110886.32
2.1	专业措施项目费	10629.2
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	699.54
2.2	通用措施费	100257.12
2.2.1	安全文明施工措施费	80033.38
2.2.2	冬雨季施工增加费	9794.45
2.2.3	夜间施工增加费	3264.82
2.2.4	二次搬运费	4307.75
2.2.5	测量放线定位复测费	2856.72
3	其他项目费	115000
3.1	暂列金额	75000
3.2	专业工程暂估价	40000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1829106.68
5	增值税	164619.6
6	单位工程造价	1993726.28
	计	1993726.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					137931.04
1	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除门窗	樘	212	45.55	9656.60
2	011705001001	平面块料拆除	1.拆除旧块料楼地面面层 2.拆除旧楼地面基层 3.卫生间	m2	57.62	18.27	1052.72
3	011705002001	立面块料拆除	1.拆除旧块料墙面面层 2.拆除旧墙面基层 3.卫生间	m2	202.95	18.51	3756.60
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除旧天棚吊顶	m2	57.62	12.10	697.20
5	011704002001	立面抹灰层拆除		m2	1172.2	31.08	36431.98
6	011708002001	铲除涂料面	1.拆除旧墙面面层	m2	7641	8.51	65024.91
7	011714001001	暖气罩拆除	1.拆除旧金属暖气罩	个	292	15.00	4380.00
8	011714003001	窗台板拆除	1.拆除旧石材台面	m	320	29.28	9369.60
9	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1.面层种类、厚度:SBS卷材	m2	507.25	1.67	847.11
10	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾人工运下楼 2.人工装车 3.外运10km	m3	37.74	177.91	6714.32
		墙面装饰					406763.16
11	011403001001	抹灰面油漆	1.旧墙面基层打磨 2.满刮腻子 2 遍 3.白色乳胶漆两遍	m2	5861	52.73	309050.53
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.内墙面20mm厚水泥砂浆抹面 2.局部破损修补	m2	1172.2	36.33	42586.03
13	011105005001	木质踢脚线	1.木踢脚线	m	1780	30.97	55126.60
		顶棚装饰					117529.4
14	011301001001	天棚抹灰	1.旧墙面基层打磨 2.腻子两遍 3.乳胶漆两遍	m2	1990	59.06	117529.40
		卫生间装饰					101418.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011102003001	块料楼地面	1. 8-10 厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒清水） 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（掺建筑胶） 4. 1.5 厚合成高分子涂膜防水层，四周上翻≥150 mm. 5. 1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚	m2	41.48	236.71	9818.73
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥 彩色细砂浆勾缝 2. 6-12 厚釉面砖（瓷砖） 3. 4 厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5 厚聚合物水泥基防水涂料 5. 9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	217.35	266.90	55837.22
17	011302001001	平面吊顶天棚	1.双层 9.5 厚纸面石膏板，错缝铺设，自攻螺钉固定 2. U 型轻钢覆面次龙骨 CB50×20，间距 400 3. U 型轻钢承载龙骨 CB50×20，间距≤1200 4. Φ6 钢筋吊杆，双向间距≤1200，膨胀螺栓固定	m2	57.62	148.20	8539.28
18	014301001002	天棚抹灰	1.白色乳胶漆两遍 2.满刮耐水腻于2遍，板缝贴嵌缝带	m2	57.62	37.98	2188.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011207003001	成品隔断	1.浴厕隔断	m2	56	158.53	8877.68
20	011501004001	成品柜、架、台	浴室柜（成品套装）	台	4	2600.00	10400.00
21	011204002001	块料零星项目	1.零星块料砌筑 2.踢台	m2	19.34	150.00	2901.00
22	010402003001	零星砌块	1.零星砌筑 2.踢台	m3	4.2	680.00	2856.00
		门窗工程					485554.91
23	010802004001	钢质防火门	1.钢制防盗门	m2	183.13	809.12	148174.15
24	010802001001	金属(塑钢)门	1.铝合金平开窗 2.铝合金窗纱	m2	270.86	558.66	151318.65
25	010802004002	钢质防火门	1.防火玻璃大门	m2	7.41	903.95	6698.27
26	010810001001	窗帘	1.优尚窗帘	m2	1856	96.64	179363.84
		屋面工程					67864.98
27	010902001001	屋面卷材防水	1.20mm水泥砂浆找平层 2.4mmSBS卷材防水层一遍 3.3mmSBS卷材防水层一遍	m2	507.25	133.79	67864.98
		包暖气片、窗套、窗帘					190190.96
28	010808001001	木门窗套	1.木质龙骨 2.木质门窗套	m2	89.1	675.05	60146.90
29	011205001001	墙、柱面装饰板	1.饰面板木作包暖气盒 2.贴30MM防撞软包饰面	m2	292	138.00	40296.00
30	01B001	窗台石	1.窗台石 2.制作、运输、安装	m	320	170.00	54400.00
31	01B002	楼梯口定制柜	1.楼梯口定制柜 2.制作、运输、安装	m2	17.16	800.00	13728.00
32	01B006	暖气罩	1.成品暖气罩	个	94	230.00	21620.00
		谈话室装饰					88039.59
33	010804007001	特种门	1.隔音门 2.尺寸：930*2070	m2	5.78	2000.42	11562.43
34	011302002001	跌级吊顶天棚	1.天棚隔音板	m2	206.04	120.06	24737.16
35	011508001001	美术字	墙面炳漆字	个	3	580.00	1740.00
36	01B003	笔记本	1.笔记本电脑	台	3	7000.00	21000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	01B004	打印机	1.A4黑白激光一体打印机	台	3	5000.00	15000.00
38	01B005	办公桌椅	1.办公桌椅套装（一桌三椅）	套	4	3500.00	14000.00
		地面保护					7928
39	01B007	地面保护	1.施工改造地面保护	m2	1982	4.00	7928.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					100257.12
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	80033.38	80033.38
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	9794.45	9794.45
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	3264.82	3264.82
4	011801002001	二次搬运费		项	1	4307.75	4307.75
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2856.72	2856.72
二		专业措施					10629.20
1	011802001001	脚手架		项	1	6619.11	6619.11
2	011802003001	垂直运输		项	1	4010.09	4010.09

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				75000
1.1	暂列金额				75000
2	专业工程暂估价				40000
2.1	材料及建筑垃圾倒运				40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					115000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额士（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	材料及建筑垃圾倒运	40000		40000					
本页小计	-	40000		40000					-
合　计		40000		40000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	544.2677	155	155	84361.49	84361.49
2	综合二类工	工日	247.8255	190	190	47086.85	47086.85
3	综合三类工	工日	1436.6788	215	215	308885.94	308885.94
4	人工工日	工日	27.3915	20.31	20.31	556.32	556.32
	小计					440890.6	440890.6
二	材料类别						
1	膨胀螺栓M12×110	10套	80.0268	10.62	10.62	849.88	849.88
2	塑料膨胀螺栓	套	1954.607	0.43	0.43	840.48	840.48
3	窗纱吊钩	个	2517.8496	6.53	6.53	16441.56	16441.56
4	砂纸	张	798.7706	1.18	1.18	942.55	942.55
5	石材磨光片	片	423.954	16	16	6783.26	6783.26
6	低合金钢焊条E43(综合)	kg	1.2561	11.5	11.5	14.45	14.45
7	低碳钢焊条J422(综合)	kg	19.2192	9.03	9.03	173.55	173.55
8	镀锌铁丝φ4.0	kg	29.7	6.23	6.23	185.03	185.03
9	铁件(综合)	kg	29.117	4.82	4.82	140.34	140.34
10	板枋材杉木	m3	1.1214	2065	2065	2315.69	2315.69
11	面砖800×800	m2	228.2175	67.19	80	15333.93	18257.4
12	地砖800×800	m2	43.1392	67.19	80	2898.52	3451.14
13	纸面石膏板	m2	121.002	18.1	13.5	2190.14	1633.53
14	浴厕隔断(成品) 包括五金配件	m2	56	152	130	8512	7280
15	轻钢龙骨不上人型(平面)300×300	m2	60.501	26.45	26.45	1600.25	1600.25
16	木质门窗套	m2	93.555	500	610	46777.5	57068.55
17	防火玻璃大门	m2	7.2803	412	820	2999.48	5969.85
18	铝合金平开窗（含窗纱）	m2	256.2065	419	480	107350.52	122979.12
19	隔音门	m2	5.78	2280	1900	13178.4	10982
20	钢制防盗门	m2	179.1195	500	720	89559.75	128966.04
21	布窗帘	m2	1948.8	15	74.5	29232	145185.6
22	硬木踢脚线	m	1886.8	5.47	20	10320.8	37736
23	腻子粉(成品)	kg	15694.6564	1.17	0.268	18362.75	4206.17
24	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	918.9816	14.48	12	13306.85	11027.78
25	苯丙乳胶漆内墙用	kg	2199.3872	10.47	15.08	23027.58	33166.76
26	聚氨酯甲乙料	kg	563.9201	11.8	11.8	6654.26	6654.26
27	红丹防锈漆	kg	1.287	11	11	14.16	14.16
28	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	575.0947	27.43	35	15774.85	20128.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
29	SBS改性沥青防水卷材3mm	m2	575.0947	27.43	32	15774.85	18403.03
30	SBS弹性沥青防水胶	kg	293.3934	9.12	9.12	2675.75	2675.75
31	硅酮耐候密封胶	kg	276.9327	19.99	19.99	5535.88	5535.88
32	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	450.0388	11.16	11.16	5017.93	5017.93
33	改性沥青嵌缝油膏	kg	60.6366	4.82	4.82	292.27	292.27
34	冷底子油	kg	491.8296	6.87	6.87	3378.87	3378.87
35	油漆溶剂油	kg	0.165	4.4	4.4	0.73	0.73
36	液化石油气	kg	273.8338	7.26	7.26	1988.03	1988.03
37	二甲苯	kg	20.0593	7.79	7.79	156.26	156.26
38	胶粘剂	kg	67.066	9.56	9.56	641.15	641.15
39	粉状型建筑胶粘剂	kg	960.7957	2.17	2.17	2084.93	2084.93
40	聚醋酸乙烯乳液	kg	40.095	10.58	10.58	424.21	424.21
41	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0415	788.5	788.5	32.72	32.72
42	双面胶带纸	m2	216.342	3.98	3.98	861.04	861.04
43	隔音板	m2	216.342	84.07	84.07	18187.87	18187.87
44	吊杆	kg	13.6461	4.25	4.25	58	58
45	水	m3	28.5699	5.63	5.63	160.85	160.85
46	电	kW·h	140.3689	0.71	0.71	99.66	99.66
47	扣件	个	2.871	6.3	6.3	18.09	18.09
48	脚手架钢管	kg	22.011	4.55	4.55	100.15	100.15
49	脚手架钢管底座	个	0.099	9.78	9.78	0.97	0.97
50	木脚手板	m3	0.0627	1495.3	1495.3	93.76	93.76
51	水泥砂浆1:3	m3	0.5298	460.18	460.18	243.8	243.8
52	其他材料费(占材料费)	元	1906.5042	1	1	1906.5	1906.5
53	浴室柜（成品套装）	台	1	2600	2600	10400	10400
54	块料零星项目	m2	19.34	150	150	2901	2901
55	零星砌块	m3	4.2	680	680	2856	2856
56	成品暖气罩	个	94	230	230	21620	21620
57	美术字（烤漆）	个	3	580	580	1740	1740
58	地面保护	m2	1982	4	4	7928	7928
59	打印机	台	3	5000	5000	15000	15000
60	笔记本	台	3	7000	7000	21000	21000
61	饰面板木作包暖气盒（贴30MM防撞软包饰面）	m2	292	138	138	40296	40296
62	窗台石	m	320	170	170	54400	54400
63	楼梯口定制柜	m2	17.16	800	800	13728	13728
64	暖气罩拆除	个	292	15	15	4380	4380

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

二	材料类别						
65	办公桌椅套装（一桌三椅）	套	4	3500	3500	14000	14000
66	材料费调整	元	-0.0652	1	1	-0.07	-0.07
67	拆除垃圾	m3	10.145				
68	干混抹灰砂浆DP M10	m3	15.9671	477.88	477.88	7630.36	7630.36
69	干混地面砂浆DS M20	m3	11.6172	486.73	486.73	5654.44	5654.44
	小计					719048.53	930889.89
三	机械类别						
1	机械人工	工日	21.4559	215	215	4613.02	4613.02
2	柴油	kg	248.3862	7.27	7.27	1805.77	1805.77
3	电	kW·h	4265.5959	0.71	0.71	3028.57	3028.57
4	安拆费及场外运费	元	824.0024	1	1	824	824
5	折旧费	元	1253.4854	1	1	1253.49	1253.49
6	检修费	元	241.2776	1	1	241.28	241.28
7	维护费	元	639.3006	1	1	639.3	639.3
8	其他费	元	84.6428	1	1	84.64	84.64
9	机械费调整	元	0.032	1	1	0.03	0.03
	小计					12490.1	12490.1
	合计					1172429.23	1384270.59

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	133662.01
1.1	其中:建筑工人社保费用	4223.76
2	措施项目费	7471.29
2.1	专业措施项目费	2131.45
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	113.8
2.2	通用措施费	5339.84
2.2.1	安全文明施工措施费	4026.33
2.2.2	冬雨季施工增加费	637.99
2.2.3	夜间施工增加费	211.77
2.2.4	二次搬运费	278.79
2.2.5	测量放线定位复测费	184.96
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	141133.3
5	增值税	12702
6	单位工程造价	153835.3
合　　计		153835.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					3204.2
1	031004002002	钢制散热器	1.拆除板式散热器	组	94	17.75	1668.50
2	031003003001	洗脸盆	1.拆除洗脸盆	组	2	24.23	48.46
3	031003006003	大便器	1.拆除蹲式大便器 瓷高水箱	组	12	94.10	1129.20
4	031003007002	小便器	1.拆除小便器 壁挂式	组	4	31.53	126.12
5	031003004002	洗涤盆	1.拆除拖布池	组	4	24.23	96.92
6	031001006005	塑料管	1.拆除DN32PVC塑料管	m	15	3.00	45.00
7	031001006006	塑料管	1.拆除DN25PVC塑料管	m	30	3.00	90.00
		新做工程					130457.81
8	031004002001	钢制散热器	1.钢制散热器 2.安装 3.托架安装 4.水压试验	组	94	805.33	75701.02
9	031001006001	塑料管	1.塑料给水管DN25	m	720	35.04	25228.80
10	031003006001	大便器	1.蹲式大便器 感应开关	组	8	707.01	5656.08
11	031003006002	大便器	1.连体坐便器	组	4	1190.86	4763.44
12	031003004001	洗涤盆	1.拖布池	组	1	199.50	199.50
13	031003007001	小便器	1.自动冲洗小便器	组	4	484.13	1936.62
14	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100	m	25	76.33	1908.25
15	031001006004	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50	m	10	41.80	418.00
16	031001006003	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN20	m	50	31.04	1552.00
17	031002001001	阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN25	个	188	69.65	13094.20
合　　计							133662.01

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5339.84
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	4026.33	4026.33
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	637.99	637.99
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	211.77	211.77
4	031401002001	二次搬运费		项	1	278.79	278.79
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	184.96	184.96
二		专业措施					2131.45
1	031402001001	脚手架		项	1	2131.45	2131.45

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
	合　　计				

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	6.4642	155	155	1001.95	1001.95
2	综合二类工	工日	134.9662	186	186	25103.71	25103.71
3	人工费调整	元	702.8888	1	1	702.89	702.89
	小计					26808.55	26808.55
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	2.608	3.81	3.81	9.94	9.94
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	5.828	3.81	3.81	22.2	22.2
3	橡胶板(综合)	kg	0.752	8.7	8.7	6.54	6.54
4	橡胶板δ1~3	kg	0.616	8.7	8.7	5.36	5.36
5	膨胀螺栓M10	套	30.9824	0.94	0.94	29.12	29.12
6	防污器DN32	个	8.08	18.81	18.81	151.98	151.98
7	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	8.4	5.75	5.75	48.3	48.3
8	大便器排水接头	个	12.12	8.85	8.85	107.26	107.26
9	尼龙砂轮片φ400	片	1.88	10.22	10.22	19.21	19.21
10	铁砂布(综合)	张	6.0825	1.61	1.61	9.79	9.79
11	低碳钢焊条J427(综合)	kg	11.092	11.06	11.06	122.68	122.68
12	冲击钻头φ14	个	0.423	6	6	2.54	2.54
13	锯条(综合)	根	1.2	0.56	0.56	0.67	0.67
14	砂子	m3	0.072	195	195	14.04	14.04
15	石灰膏	m3	0.148	226.22	226.22	33.48	33.48
16	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	410	390	52.48	49.92
17	防水密封胶	支	6.43	6.46	6.46	41.54	41.54
18	机油(综合)	kg	1.88	10.44	10.44	19.63	19.63
19	乙炔气	kg	3.384	14.78	14.78	50.02	50.02
20	氧气	m3	9.024	5.06	5.06	45.66	45.66
21	丙酮	kg	0.921	8.68	8.68	7.99	7.99
22	粘接剂	kg	0.6065	12.39	12.39	7.51	7.51
23	焊接钢管DN20	m	1.15	5.73	5.73	6.59	6.59
24	无缝钢管D22×2	m	0.564	4.04	4.04	2.28	2.28
25	输水软管φ25	m	1.128	9.83	9.83	11.09	11.09
26	橡胶软管DN20	m	0.534	10.11	10.11	5.4	5.4
27	冲洗管DN32	根	8.08	24.6	24.6	198.77	198.77
28	黑玛钢活接头DN25	个	189.88	4.98	4.98	945.6	945.6
29	黑玛钢六角内接头DN25	个	151.904	2.55	2.55	387.36	387.36
30	螺纹阀门DN15	个	1.128	32.74	32.74	36.93	36.93
31	螺纹阀门DN20	个	0.308	39.82	39.82	12.26	12.26

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	394.8	2.76	2.76	1089.65	1089.65
33	埋入式感应控制器	个	8.08	307.81	307.81	2487.1	2487.1
34	聚四氟乙烯生料带宽20	m	379.492	0.4	0.4	151.8	151.8
35	水	m3	5.7158	5.63	5.63	32.18	32.18
36	其他材料费(占材料费)	元	148.3796	1	1	148.38	148.38
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	1.282	48.67	48.67	62.39	62.39
38	压力表表弯DN15	个	1.282	7.08	7.08	9.08	9.08
39	材料费调整	元	878.611	1	1	878.61	878.61
	小计					7273.41	7270.85
三	机械类别						
1	电	kW·h	119.1629	0.71	0.71	84.61	84.61
2	安拆费及场外运费	元	62.6866	1	1	62.69	62.69
3	折旧费	元	27.3786	1	1	27.38	27.38
4	检修费	元	4.0907	1	1	4.09	4.09
5	维护费	元	12.6563	1	1	12.66	12.66
6	机械费调整	元	175.7222	1	1	175.72	175.72
	小计					367.15	367.15
四	主材类别						
1	自闭式冲洗阀DN15	个	4.04	90.63	90.63	366.15	366.15
2	UPVC管 DN50	m	10.12	3.32	3.32	33.6	33.6
3	UPVC管 DN100	m	23.75	10.55	10.55	250.56	250.56
4	PPR管 DN20	m	50.8	2.15	2.15	109.22	109.22
5	塑料给水管 DN25	m	731.52	3.35	3.35	2450.59	2450.59
6	塑料给水管热熔管件 DN20	个	61.25	1.19	1.19	72.89	72.89
7	塑料给水管热熔管件 DN25	个	778.32	1.91	1.91	1486.59	1486.59
8	排水管粘接管件 DN50	个	6.9	3.56	3.56	24.56	24.56
9	排水管粘接管件 DN100	个	28.9	10.67	10.67	308.36	308.36
10	球阀 铜塑 DN25(综合)	个	189.88	30.2	30.2	5734.38	5734.38
11	拖布池(成品)	套	1.01	84.07	84.07	84.91	84.91
12	跨式大便器 感应开关	套	8.08	160.54	160.54	1297.16	1297.16
13	连体坐便器	套	4.04	1000	1000	4040	4040
14	自动冲洗小便器	套	4.04	309.73	309.73	1251.31	1251.31
15	钢制散热器柱式	组	94	740	740	69560	69560
	小计					87070.28	87070.28
	合计					121519.39	121516.83

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	354733.78
1.1	其中:建筑工人社保费用	17959.22
2	措施项目费	29760.83
2.1	专业措施项目费	7246.81
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	386.91
2.2	通用措施费	22514.02
2.2.1	安全文明施工措施费	16975.93
2.2.2	冬雨季施工增加费	2689.93
2.2.3	夜间施工增加费	892.88
2.2.4	二次搬运费	1175.43
2.2.5	测量放线定位复测费	779.85
3	其他项目费	29000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	29000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	413494.61
5	增值税	37214.51
6	单位工程造价	450709.12
	计	450709.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					9324.53
1	030413001005	普通灯具	1.拆除灯具	套	211	8.79	1854.69
2	030413012002	开关、按钮	1.拆除开关	套	62	8.32	515.84
3	030412003002	配线	1.绝缘电线4	m	12200	0.57	6954.00
		新做工程					346409.26
4	030413001001	普通灯具	1.LED平板吸顶灯 2.灯罩周长(mm)≤1100	套	188	344.09	64688.92
5	030413002001	装饰灯	1.走廊灯具 2.嵌入式	套	24	107.09	2570.16
6	030413001002	普通灯具	1.LED平板吸顶灯（会议室） 2.灯罩周长(mm)≤1100	套	12	344.09	4129.08
7	030413001003	普通灯具（一楼大厅）	1.吸顶灯 2.灯罩周长(mm)≤800	套	1	848.02	848.02
8	030405015001	风扇	1.名称:换气扇 2.安装方式:吸顶	台	12	283.97	3407.64
9	030405016001	其他电器	1.名称:热水器	台	4	2181.39	8725.56
10	030413012001	开关、按钮	1.照明开关	套	103	23.76	2447.28
11	030413013001	插座	1.成套插座	套	364	26.21	9540.44
12	030413001004	普通灯具	1.壁灯	套	6	270.16	1620.96
13	030402012001	成套配电箱	1.入户配电箱	台	1	958.99	958.99
14	030505003001	周边设备	1.360全景监控摄像头	台	12	1744.60	20935.20
15	030502003001	双绞线缆	1.网线6类	m	1350	5.24	7074.00
16	030412001001	配管	1.塑料管PVC20 2.明配	m	3500	20.08	70280.00
17	030412003001	配线	1.绝缘电线4	m	9800	4.21	41258.00
18	031007003001	管道保护管	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40	m	3500	15.03	52605.00
19	030412001002	配管	1.塑料管PVC32 2.明配	m	800	22.77	18216.00
20	030412003003	配线	1.绝缘电线10	m	2400	9.12	21888.00
21	031007003002	管道保护管	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40	m	800	17.77	14216.00
合　　计							359733.78

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					22514.02
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	16975.93	16975.93
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2689.93	2689.93
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	892.88	892.88
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1175.43	1175.43
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	779.85	779.85
二		专业措施					7246.81
1	031402001001	脚手架		项	1	7246.81	7246.81

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				29000
2.1	主机柜	台			25000
2.2	消磁柜	台			4000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					29000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额士（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	主机柜	25000		25000					
2	消磁柜	4000		4000					
本页小计		29000		29000					-
合计		29000		29000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	9.977	155	155	1546.44	1546.44
2	综合二类工	工日	586.928	186	186	109168.61	109168.61
3	人工费调整	元	2377.5903	1	1	2377.59	2377.59
	小计					113092.64	113092.64
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	1.132	4.64	4.64	5.25	5.25
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.102	5.08	5.08	0.52	0.52
3	木螺钉d2~4×6~65	个	911.52	0.07	0.07	63.81	63.81
4	木螺钉d4×65	10个	1351.35	0.71	0.71	959.46	959.46
5	低碳钢焊条(综合)	kg	0.211	10.53	10.53	2.22	2.22
6	松香焊锡丝(综合)	m	0.071	5.31	5.31	0.38	0.38
7	锡基钎料	kg	13.42	67.9	67.9	911.22	911.22
8	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	17.2	6.81	6.81	117.13	117.13
9	平垫铁(综合)	kg	0.153	5.12	5.12	0.78	0.78
10	合金钢切割片 φ300	片	159.1	106.19	106.19	16894.83	16894.83
11	钢锯条	条	43	0.42	0.42	18.06	18.06
12	水泥32.5	kg	4	0.35	0.35	1.4	1.4
13	砂子	m3	0.008	195	195	1.56	1.56
14	碎布	kg	0.102	2.83	2.83	0.29	0.29
15	酚醛调和漆各色	kg	0.031	12	13.84	0.37	0.43
16	防锈漆	kg	0.01	11	11	0.11	0.11
17	汽油92#	kg	82.92	8.64	8.64	716.43	716.43
18	铅油(厚漆)	kg	0.2	7.13	7.13	1.43	1.43
19	电力复合脂	kg	0.418	20.57	20.57	8.6	8.6
20	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	14.12	0.3	0.3
21	粘合剂	kg	5.1	13.42	13.42	68.44	68.44
22	塑料管(综合)	kg	0.153	11.28	11.28	1.73	1.73
23	塑料胀管 φ6~8	个	14662.95	0.18	0.18	2639.33	2639.33
24	镀锌管箍DN15	个	8.08	1.33	1.33	10.75	10.75
25	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	112.16	4.42	4.42	495.75	495.75
26	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	5.73	2.21	2.21	12.66	12.66
27	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	393.512	1.72	1.72	676.84	676.84
28	难燃塑料管接头20mm	个	735.7	0.32	0.32	235.42	235.42
29	难燃塑料管接头32mm	个	168.16	0.42	0.42	70.63	70.63

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
30	难燃塑料管卡子20mm	个	5885.96	0.32	0.32	1883.5	1883.5
31	难燃塑料管卡子32mm	个	1160	0.42	0.42	487.2	487.2
32	难燃塑料管三通20mm	个	112	0.37	0.37	41.44	41.44
33	难燃塑料管三通25mm	个	25.6	0.42	0.42	10.75	10.75
34	难燃塑料管伸缩接头20mm	个	73.5	0.27	0.27	19.85	19.85
35	难燃塑料管伸缩接头32mm	个	16.8	0.28	0.28	4.7	4.7
36	难燃塑料管弯头20mm	个	73.5	0.35	0.35	25.73	25.73
37	难燃塑料管弯头32mm	个	16.8	0.97	0.97	16.3	16.3
38	铜接线端子20A	个	234.465	0.75	0.75	175.85	175.85
39	铜接线端子DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.44	0.91	0.91
40	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.26	0.4	0.4	0.9	0.9
41	水	m3	12.78	5.63	5.63	71.95	71.95
42	水泥砂浆1:2.5	m3	4.3	464.6	464.6	1997.78	1997.78
43	水泥砂浆1:3	m3	13.7	460.18	460.18	6304.47	6304.47
44	其他材料费	元	107.52	1	1	107.52	107.52
45	其他材料费(占材料费)	元	679.9661	1	1	679.97	679.97
46	材料费调整	元	2987.2379	1	1	2987.24	2987.24
	小计					38731.76	38731.82
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1363	215	215	29.3	29.3
2	汽油	kg	0.637	8.64	8.64	5.5	5.5
3	柴油	kg	1.1941	7.27	7.27	8.68	8.68
4	电	kW·h	3.0433	0.71	0.71	2.16	2.16
5	动力费	元	2.9566	1	1	2.96	2.96
6	安拆费及场外运费	元	0.5366	1	1	0.54	0.54
7	折旧费	元	28.7414	1	1	28.74	28.74
8	校验费	元	11.2725	1	1	11.27	11.27
9	检修费	元	2.0859	1	1	2.09	2.09
10	维护费	元	11.2883	1	1	11.29	11.29
11	其他费	元	1.3089	1	1	1.31	1.31
12	机械费调整	元	597.4476	1	1	597.45	597.45
	小计					701.29	701.29
四	主材类别						
1	塑料管PVC20(综合)	m	3710	0.83	0.83	3079.3	3079.3
2	塑料管PVC32(综合)	m	848	2.274	2.274	1928.35	1928.35
3	LED平板吸顶灯 灯罩周长(mm) ≤1100	套	189.88	300	300	56964	56964

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
4	走廊灯具	套	24.24	68.63	68.63	1663.59	1663.59
5	LED平板吸顶灯（会议室）	套	12.12	300	300	3636	3636
6	吸顶灯	套	1.01	800	800	808	808
7	壁灯	套	6.06	230.41	230.41	1396.28	1396.28
8	照明开关	只	106.06	7.42	7.42	779.55	779.55
9	成套插座	套	371.28	10.09	10.09	3746.22	3746.22
10	绝缘电线4	m	10780	2.42	2.42	26087.6	26087.6
11	绝缘电线10	m	2620	7	7	17640	17640
12	网线6类	m	1417.5	2.21	2.21	3132.68	3132.68
13	换气扇	台	12	149.56	149.56	1794.72	1794.72
14	电热水器	台	4	2000	2000	8000	8000
15	入户配电箱	台	1	660.83	660.83	660.83	660.83
16	360全景监控摄像头	台	12	1500	1500	18000	18000
	小计					149317.12	149317.12
	合计					301842.81	301842.87