政府采购项目

采购项目编号：WZC--CS--2026-87

吴起县2026年取水口监测计量建设

项目合同

采购人（甲方）：吴起县水资源管理办公室

供应商（乙方）：陕西腾睿农业科技有限公司

见　　证　　方：吴起县政府采购中心

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府采购项目

采购项目编号：WZC-CS-2026-87

吴起县2026年取水口监测计量建设

项目合同

采购人（甲方）：**吴起县水资源管理办公室**

供应商（乙方）：**陕西腾睿农业科技有限公司**

见　　证　　方：**吴起县政府采购中心**

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

吴起县2026年取水口监测计量建设项目合同

合同编号：WZC-CS-2026-87

签订地点：延安市吴起县

签订时间：2026年10月8日

采购人（甲方）：吴起县水资源管理办公室

供应商（乙方）：陕西腾睿农业科技有限公司

见证方：吴起县政府采购中心

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及吴起县2026年取水口监测计量建设项目（项目编号：WZC-CS-2026-87）的《磋商文件》、乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《磋商文件》、《磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容及质量标准

1、合同内容：建设在线计量监测点 72 处，其中包括：高标准农田 49 处、乡镇集中供水点 14 处、农村人饮井具备千人以上站点 9 处实现取用水监测计量全覆盖,详细合同内容见附件：吴起县2026年取水口监测计量建设项目工程量清单报价明细表。

2、质量标准：符合现行的国家及行业规范及有关技术标准。

二、合同金额及结算方式

1、合同金额：（大写）柒拾捌万贰仟元整.（小写）782000.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

元。该费用指完成本次磋商项目服务的全部费用。金额不受市场变化影响。

2、结算单位：吴起县水资源管理办公室负责结算。

三、商务主要条款的具体要求

1、响应文件递交：磋商响应文件正本一份、副本一份、电子版一份。

2、服务交工期限：合同签订后 30 天内完成。

3、付款方式：按财政拨款进度支付，并预留 3%款项的质保金。

四、工程质量

1、甲方应在乙方进场前一日，向乙方进行技术交底。

2、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

3、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

4、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

5、本工程使用的材料必须符合国家相关质量标准的规定。

五、验收

1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织甲乙双方共同验收。

2、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、质量保修

1、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

2、本工程保修期为三年。保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内进行维修。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.采购人的权利

（1）采购人有权向供应商询问工作进展情况及相关的内容。

（2）采购人有权阐述对具体问题的意见和建议。

（3）当采购人认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给采购人 造成经济损失的，采购人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应 的赔偿责任。

2.采购人的义务

采购人应当在约定的时间内，向供应商提供与本项目实施有关的资料。

（二）乙方权利和义务

1.供应商的权利

（1）供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

（2）供应商在项目实施过程中，有到项目现场勘察的权利。

2.供应商的义务

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）承担本项目服务人员的安全保障，并按合同约定的范围进行服务工作。

（2）供应商应及时向采购人汇报该项目完成进度。

（3）人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明 确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等）。

（4）在服务期间，若供应商所拟派的工作人员发生任何伤害，采购人概不负责，由供应商自行处理。

（5）在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保 密资料。

（6）严格按照项目实施方案开展工作，工作前需按项目实施方案要求筹备各项材料、 工具等。

（7）供应商按照项目实施方案完成区域内高标准农田 49 处、乡镇集中供水点 14 处、农村人饮井 9 处共计 72 处取水口监测计量体系建设。

（8）供应商向采购人提交项目过程性资料和工作报告，并按相关要求执行。

（9）协助采购人及时组织召开检查验收、监测效果评价和完工验收工作会议。

八、不可抗力

1、合同任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

通知对方，并于事故发生后 5 天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续 20 天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

九、违约责任

在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

十、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 5 天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十一、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、磋商文件

5、响应文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同一式 捌 份，甲方、乙方各执 叁 份、采购代理机构各执 壹 份， 采购监督部门备案 壹 份。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲　方	乙　方	见证方
采购人名称：**吴起县水资源管理办公室** （盖章）	中标供应商全称：**陕西腾睿农业科技有限公司** （盖章）	吴起县政府采购中心 （盖章）
邮编：717600	邮编：714200	邮编：717600
被授权代表：（签字）	被授权代表：（签字）	经办人：（签字）
电话：	电话：18292359992	电话：
	开户银行：中国银行股份有限公司华阴市支行	
	帐号：102468798399	
日期：2026年 10 月 8 日	日期：2026年 10月 8 日	日期：2026年 10月 8日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件：吴起县2026年取水口监测计量建设项目工程量清单报价明细表

序号	名称	性能及参数	品牌型号或制造商	数量	单价	总价
1	DN110电磁流量计	（1）管径DN110，测量范围：14.1-141m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料：不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD110F16P1ARN1DN110，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	2	6000	12000
2	DN100电磁流量计	（1）管径DN100，测量范围：14.1-141m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料：不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD100F16P1ARN1DN100，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	1	5710	5710
3	DN90电磁流量计	（1）管径DN90。9-90m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料：	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD90F16P1ARN1DN90，生产厂家：	3	5710	17130

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		法兰材料：碳钢，接地环材料：不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	新乡市华隆自动化设备有限公司			
4	DN80 电磁流量计	（1）管径 DN80，测量范围：9-90m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15 米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料：不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD80F16P1ARN1DN80，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	25	5000	125000
5	DN75 电磁流量计	（1）管径 DN75，测量范围：9-90m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15 米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料：不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD75F16P1ARN1DN75，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	2	5000	10000

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6	DN65 电磁流量计	（1）管径 DN65，测量范围：6-60m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15 米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料；不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD65F16P1ARN1DN65，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	31	**4800**	**148800**
7	DN63 电磁流量计	（1）管径 DN63，测量范围：6-60m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15 米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料；不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护： IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD63F16P1ARN1DN63，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	1	**4800**	**4800**
8	DN50 电磁流量计	（1）管径 DN50，测量范围：4-40m³/h （2）执行标准：JB/T9248-2015 （3）最大流速：15 米/s （4）精确度：0.5%、0.2% （5）公称压力：4MPA （6）材料： 法兰材料：碳钢，接地环材料；不锈钢；进门保护环材料：不锈钢、碳钢 （7）外壳防护：	流量计品牌：贵豫华隆；型号：HLD50F16P1ARN1DN50，生产厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司	7	**4600**	**32200**

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		IP65、IP68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。 （8）防爆标准：dIIBT4 防爆等级。 （9）连接电缆：分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于 100MM。				
9	DN110 法兰	DN110,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN110 生产厂家：河北铭鸿管道装备有限公司，	4	150	600
10	DN100 法兰	DN100,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN100 生产厂家：河北铭鸿管道装备有限公司，	2	150	300
11	DN90 法兰	DN90,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN90 生产厂家：河北铭鸿管道装备有限公司，	6	150	900
12	DN80 法兰	DN80,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN80 生产厂家：河北铭鸿管道装备有限公司，	50	120	6000
13	DN75 法兰	DN75,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN75 生产厂家：河北铭鸿管道装备有限公司，	4	120	480
14	DN65 法兰	DN65,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿，	62	80	4960

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			型号：DN65 生产厂家:河北铭鸿管道装备有限公司，			
15	DN63 法兰	DN63,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN63 生产厂家:河北铭鸿管道装备有限公司，	2	**80**	**160**
16	DN50 法兰	DN50,碳钢，国标，配套电磁流量计及其安装管网	品牌：冀铭鸿， 型号：DN50 生产厂家:河北铭鸿管道装备有限公司，	14	**80**	**1120**
17	进出线端子	定制	定制	72	**60**	**4320**
18	遥测终端箱子	材质：不锈钢钢板，厚度不小于1.5mm （1）挂壁机箱箱体外形尺寸(高 ×宽 ×厚，单位：mm)：700 ×450 ×220； （2）户外落地箱箱体外形尺寸(高 ×宽 ×厚，单位:mm)：1200 × 560 × 280。	定制	72	**1200**	**86400**
19	遥测终端机（RTU）	（1）工作方式：自报、应答、兼容可设定； （2）总线速率：300bps～57600bps； （3）环境温度：-30℃ ～80℃； （4）储存空间：>16MB（存储数据 2年）； （5）值守电流：<180 μA（12VDC）； （6）工作电流：<18mA（12VDC）； （7）相对湿度：<95％； （8）平均无故障时间：MTBF>100000h （9）电源：DCl2V（浮充蓄电池直流供电）； （10）能完全满足 SZY206-2012《水资源监测传输规约》； （11）有数据存贮补发功能；	品牌:平升电子； 型号：data9201 生产厂家:唐山平升电子技术开发有限公司	72	**4100**	**295200**

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		（12）有数据存贮补发功能； （13）时钟校准方式：远程/现地； （14）支持程序远程升级				
20	4G 物联网卡	含三年流量计费服务费	中国移动	72	360	25920
	合计					782000

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

安全生产合同

为在 吴起县水资源管理办公室2026年取水口监测计量建设项目 项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 吴起县水资源管理办公室(发包人名称，以下简称“与承包人”)与承包人 陕西腾睿农业科技有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”） 特此签订安全生合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

2026 年 5 月 8 日

承包人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签章）

2026 年 05 月 8 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

高档办公用品和装修住房等。

(3)不得以任何理由宴请业主方工作人员或安排其他消费活动。

(4)不得串通项目单位工作人员在工程质量安全、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

(5)不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

(6)不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

(7)在工程建设资金到位情况下按《工程承包合同》及时支付、不拖欠农民工工资。

(8)结合项目建设和业务特点，其他应承诺的内容。

4、违约责任

甲乙双方工作人员违反合同有关规定的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予赔偿。

5、本合同具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签章）

2026年10月8日　　2026年10月8日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

延安市工程建设项目廉政合同

甲方：（发包人）吴起县水资源管理办公室

乙方：（承包人）陕西腾睿农业科技有限公司

1、甲乙双方共同承诺

(1)严格遵守国家关于市场准入、勘察设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(2)严格执行建设工程项目承发包双方签订的（施工合同、监理合同、勘察设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。

(3)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获得不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量安全等问题进行私下商谈或达成默契，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的技术规范和相关规章制度。

(4)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应当及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监　察、司法等有关机关举报。

2、甲方承诺.

项目单位负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(1)作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度质量和资金管理，认真履行合同规定的责任。

(2)不得索要或接受对方的财物（现金、有价证券和实物，包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用）和

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App