项目编号:SXHLJY-2026-101

延安市黄龙县自然资源和林业局
2026年度省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目

建
设
合
同

建设单位:黄龙县自然资源和林业局

实施单位:陕西惠兴工贸有限责任公司

2026年7月8日

扫描全能王 创建

合同

发包方:黄龙县自然资源和林业局 (以下简称甲方)

承包方:陕西惠兴工贸有限责任公司(以下简称乙方)

延安市黄龙县自然资源和林业局2026年度省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目，涉及范家卓子国有生态林场4个林班共18个小班，小班总面积831.2亩，作业面积为800亩。为保障本项目按时、高标准顺利完成实施，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，以及项目招标文件和乙方投标文件，经甲乙双方充分协商，达成如下合同条款：

一、项目名称

延安市黄龙县自然资源和林业局2026年度省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目。

二、建设地点及内容

地点：黄龙县范家卓子国有生态林场辖区，22林班-1小班、23林班（1-5小班）、25林班（1-4小班）、26林班（1-8小班）。建设面积：800亩(详见作业设计)。

内容：采用鱼鳞坑整地（规格为80cm×60cm×50cm）、人工植苗造林，选用具备三证一签的乡土Ⅰ-Ⅱ级苗木（苗高1.0-1.2米，地径≥1.0厘米的油松21cm×21cm营养钵），油松栽植密度74株/亩。造林后按期核查成活率，按要求补植或重新造林；造林后三年内依规完成松土除草、病虫害防控等幼林抚育管护(详见作业设计)。

三、建设周期及管护

扫描全能王 创建

建设周期：乙方于2026年10月31日前完成施工作业。工期115天，乙方应严格按照批准的作业设计内容组织施工。从项目竣工并通过验收之日起计算3年管护期限，管护期间由乙方承担抚育养护、补植补造、病虫防治等管护责任；管护周期届满，乙方完成项目台账、施工档案、地块现场移交，由项目所属林场承接后续管护管理工作。若遇停工因素(如连续雨天、大风天气等)，乙方3日内提交工期顺延申请及佐证材料，甲方收到后3个工作日内书面答复，逾期未答复视为同意顺延。

四、合同价款及支付方式

依据询价通知，项目总价为：（大写）：壹佰玖拾捌万元整；（小写）：￥1980000.00元。该价格为完成建设项目各项具体内容的完全价格，在项目建设过程中，甲方对项目造价不再进行调整。

合同签订后，甲方支付合同总价的30%即594000元;工程措施完成并取得验收合格单后，甲方支付合同总价的40%即792000元;次年成活率达标，经甲方验收后，支付合同总价的30%即594000元。

五、项目施工验收及质量

1、项目建设质量:项目建设应按照作业设计文件(附件1、2、3、4)规定的苗木数量、规格、整地标准、设施规格、营林措施规范，在项目建设期内全面完成达标。

2、验收方式:乙方提交完工验收申请后，甲方10个工作日内组织项目验收人员、实施单位共同参与，依据作业设计

扫描全能王 创建

文本逐小班验收，对照作业设计与施工合同，实地核查施工方造林整地、苗木栽植、幼林抚育施工质量，核验造林实测面积、苗木成活率、保存率及用苗规格，逐项查阅苗木三证一签、施工日志、造林前后照片、航飞影像等内业资料。最终验收小班合格率≥90%，方可验收合格。

3、其他说明:对于验收不合格小班，整改通知下达后乙方7日内完成整改，逾期每日追加合同总价0.2‰违约金；整改后重新验收仍由甲方按照项目验收人员、设计单位共同对整改地块进行全面验收。

六、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：

（1）甲方按照植被恢复项目作业设计及国家相关营造林规范标准，加强对项目建设全过程管理。对建设过程中发现不按设计内容施工、施工质量不达标以及安全措施不到位，甲方有权暂停乙方施工并要求整改。

（2）对于乙方工程质量不达标，甲方有权不予验收，并停止支付项目资金，直至工程整改通过验收。

（3）甲方有权无偿使用乙方项目建设期间形成的与项目建设相关的照片、视频、文件等资料，用于项目宣传、汇报以及项目档案整理归集等。

（4）甲方应为乙方提供良好的工程施工环境，有义务协调解决施工过程中非因乙方责任造成的各类干扰，确保施工进展顺利。

（5）甲方对乙方项目实施情况予以监督管理，对施工

扫描全能王 创建

过程中发现不按照设计和批复操作及安全生产措施不到位的，甲方有权及时制止，并要求整改。对整改不到位的，甲方可终止合同，造成的一切损失，由乙方负担。对乙方工程质量不达标，甲方有权不予验收，并停止支付工程款，直至整改通过验收，每增加一次验收，扣工程款总额1%作为处罚。若乙方不按甲方要求进行认真整改或有意拖延不及时整改的，甲方可将不合格小班或地块的作业费用进行扣减，由甲方重新组织或指定施工队进行整改作业，经重新作业验收合格后，所扣减的工程作业费用可直接支付给甲方组织或指定的施工队。

（6）甲方应按照合同约定，按工程进度支付项目资金，并为确保资金使用安全。

（7）甲方委托工程实施地林场对乙方进行管理，因此乙方不仅服从甲方管理，也要服从所在林场工程监理管理。

2、乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方保障施工环境，协调解决非乙方原因形成的干扰，并按照合同约定要求甲方拨付项目资金，

（2）乙方对施工中发现的设计中不合理或无法实施的问题有权向甲方提出，并要求及时解决。

（3）乙方应服从甲方施工过程的合法管理，有义务对甲方提出的不符合设计的内容、不合规范的质量标准进行整改。

（4）乙方要做好施工队伍的安全工作，在居住地点、重要地段设立标语和警示牌，严格执行《林业生产安全技术

扫描全能王 创建

操作规程》和《火源管理规定》等；每个工队要指派火源监管员和安全员，并对施工人员、作业民工办理人身意外伤害保险。乙方不能用老、弱、病、残工人，对因用人不合要求及管理松懈，麻痹大意造成的责任事故，负全部责任。

（5）乙方应配合甲方完善施工档案归集，接受上级主管部门检查等，有义务向甲方提供施工期间形成与项目建设相关的各类档案资料。

（6）乙方施工行为由于非甲方因素造成无法继续施工，且在十五个工作日内无法解决的，甲方可以另行安排具有同等施工能力的第三方完成后续工作，对乙方已完成的工作量经验收合格，按相关定额标准支付费用。

（7）乙方劳务用工有义务优先使用当地群众，确保脱贫攻坚成果得到持续巩固。

（8）在合同期内，乙方有责任对人工栽植造林成果负有管护职责（包括幼林抚育），补植所需的费用由乙方负责，若发生栽植造林成果被羊群危害的，责任由乙方负责。

七、违约责任

1、违反以上条款，甲乙双方均有权提出解除合同，违约方赔偿守约方合同总价的 10%。

2、违反以上条款，并涉嫌违法按法律规定追究责任。

八、禁止转包约定

未经合同双方共同书面同意，乙方不得将本合同全部或者部分向第三方转包，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价 10%的违约金。

扫描全能王 创建

九、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕自动终止。

合同签署页

甲方：	乙方：
（盖章）	（盖章）
地址：陕西省延安市黄龙县石堡镇中心东街	地址：陕西省西安市长安区府东一路299号首帕张堡城中村改造项目一期10幢22403室
邮政编码：715700	邮政编码：710100
账号：26965101040007733	账号：61050168003100002855
开户行：农行延安黄龙支行营业部	开户行：中国建设银行股份有限公司延安分行营业室
户名：黄龙县自然资源和林业局	户名：陕西惠兴工贸有限责任公司
法定代表人： 项目负责人： 经办人：	法定代表人： 或被委托人：
日期：2026年7月8日	日期：2026年7月8日

扫描全能王 创建