采购合同

甲方：黄陵县新区第二小学

乙方：延安金博翔工贸有限公司

黄陵县新区第二小学(以下简称甲方）就黄陵县新区第二小学校园文化建设（项目编号： XT-ZX-20260176 ）按照采购程序，采用竞争性谈判的方式，选定延安金博翔工贸有限公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容：安装暖气罩，砌筑隔墙，墙面抹灰，地面铺设塑料卷材，矿棉板吊顶，铺设泡沫地垫，装饰板墙面，墙面软包，安装木质踢脚线，消防喷淋改造，安装镜面玻璃，装饰柜制作及安装，电气配线，安装 LED 吸顶灯，开关等及其他。

1. 合同总价即成交价，供应商的报价应包含完成本次项目所要求的服务且验收合格的所有费用；

2. 成交总价： 393000.00 元（叁拾玖万叁仟元整）。

三、付款方式

1、在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单；

2、合同签订后预付合同价款 30%，在竣工验收后支付合同价款 70%。

四、合同履行期限：自合同签订之日起 30 天

五、甲方的责任和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）在双方约定的情况下，甲方有权对乙方在服务过程中出现的过失进行处罚，扣减一定的服务费用。

（3）负责检查监督乙方服务工作的实施的执行情况。

（4）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（5）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

六、乙方的责任和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用。

（3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项。

（4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（5）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

九、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

（本页无正文）

甲方	乙方
黄陵县新区第二小学（盖章）	延安金博翔工贸有限公司（盖章）
地址：黄陵县梨园新城	地址：陕西省延安市甘泉县阳光花园 3 号楼 2 单元 2603 室
邮政编码：727300	邮政编码：716100
账号：27091020170000 24002	账号：26910101040018090
开户行：陕西信用合作联社黄陵县农村信用合作联社、城关信用社。	开户行：中国农业银行股份有限公司甘泉县支行营业部开户账号
户名：黄陵县新区第二小学	户名：延安金博翔工贸有限公司
全权代表：	全权代表：
日期：2026年7月23日	日期：2026年7月23日

分项报价表

项目名称：黄陵县新区第二小学校园文化建设

项目编号：XT-ZX-20260176　　单位：元

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价	合 计
1	旗台围栏	整体采用双层台阶式旗台结构，外形尺寸为 4m×6m； 下台规格 5m×4m，上台规格 3m×2m。 单层台阶高度控制在 150mm-200mm 之间，旗台整体总高度 0.3m-0.6m，台阶坡度规整、层次分明，外观庄重平整。 主体饰面采用优质天然汉白玉石材，台面石板厚度≥50-80mm，围边石、踢脚石厚度≥80mm，石材质地致密、色泽均匀、无裂纹、无杂色、无风化脱落，整体平整度、垂直度符合市政景观施工规范。 旗台四周配置汉白玉防护石栏杆，栏杆整体高度 1.1m-1.2m； 望柱方正尺寸 160mm-180mm，栏板厚度 60mm-80mm； 栏板采用素面或浅浮雕工艺，可雕刻五角星、祥云、梅兰竹菊等庄重图案，雕刻线条流畅、深浅均匀、打磨光滑。 基础采用 C25/C30 商品混凝土整体现浇基座，搭配砖砌胎膜成型，结构稳固、承载力强。基层设置专业防水层，有效防止渗水、返潮、泛碱。 台面及立面采用石材铺贴/干挂工艺，拼缝严密、平整顺直，收口细腻、牢固耐久，满足校园室外长期露天使用、耐腐蚀、抗风化、不变形。 （含基础、防水、石材、栏杆、雕刻、全套人工安装）	现场定做	26	米	2600	67600
2	旗台台面	整体采用双层台阶式旗台结构，外形尺寸为 4m×6m； 下台规格 5m×4m，上台规格 3m×2m。 单层台阶高度控制在 150mm-200mm 之间，旗台整体总高度 0.3m-0.6m，台阶坡度规整、层次分明，外观庄重平整。 主体饰面采用优质天然汉白玉石材，台面石板厚度≥50-80mm，围边石、踢脚石厚度≥80mm，石材质地致密、色泽均匀、无裂	现场定做	35	㎡	1300	45500

		纹、无杂色、无风化脱落，整体平整度、垂直度符合市政景观施工规范。 旗台四周配置汉白玉防护石栏杆，栏杆整体高度 1.1m-1.2m； 望柱方正尺寸 160mm-180mm，栏板厚度 60mm-80mm； 栏板采用素面或浅浮雕工艺，可雕刻五角星、祥云、梅兰竹菊等庄重图案，雕刻线条流畅、深浅均匀、打磨光滑。 基础采用 C25/C30 商品混凝土整体现浇基座，搭配砖砌胎膜成型，结构稳固、承载力强。基层设置专业防水层，有效防止渗水、返潮、泛碱。 台面及立面采用石材铺贴/干挂工艺，拼缝严密、平整顺直，收口细腻、牢固耐久，满足校园室外长期露天使用、耐腐蚀、抗风化、不变形。 （含基础、防水、石材、栏杆、雕刻、全套人工安装）					
3	可移动舞台	舞台单块规格尺寸 1.22m×1.22m，整体采用 5 块×16 块标准化排列组装结构，面板是厚度 15mm±2 的多层建筑胶合板，可折叠、适配校园各类室内外演出、集会活动使用。整体支架采用国标 Q235 优质钢材锻造。 主立柱管材规格 5mm×2mm，边框型材 25mm×58mm，内部十字支撑方管 40mm×1.5mm，横向横杆规格 5mm×1.2mm，立柱宽度 3.3cm，整体结构承重性强、稳固不变形、抗冲击、耐腐蚀，符合舞台设备安全施工标准。 舞台台面采用 18mm 加厚专用多层胶合板，板面平整防滑、耐磨抗压、不易开裂变形，满足长期高频次使用需求。 配套专用 1.22 米四步折叠梯子，开合顺畅、承重稳固，方便人员安全上下舞台，拆装便捷、收纳不占空间，整体可自由拼接、快速搭建拆卸，适配多场景灵活布置。	现场定做	119	平米	650	77350
4	舞台专用运输板车	配备专用舞台模块运输平板推车，适配 1.22m×1.22m 舞台模块转运使用。整车采用加厚方管钢结构焊接成型，整体承重强、不易变形、坚固耐用；板面平整防滑，适配堆叠放置舞台模块。 配备高强度静音万向轮，含 2 个定向轮+2	现场定做	1	辆	1200	1200

		个带刹车万向轮，推行轻便、转向灵活、定位稳固，可实现定点锁止，防止转运滑动偏移。 车身尺寸适配舞台模块规格，适配校园室内外场地通行，耐磨抗造、防尘防锈，拆装维护简单，可高效完成舞台模块搬运、收纳、转场工作，满足长期高频次校园活动使用。					
5	宣传栏	尺寸：6.0*3.0 米 1 个，8*3 米 4 个 ① 箱体结构 材质：国标热浸镀锌钢板（镀锌层≥Z80/Z275），箱体及外框实厚≥1.2mm（政采常用≥1.5mm），背板≥1.0mm 尺寸：常用单块视窗 2000～3000×1200mm，箱体总厚 120～200mm（双面开启式多为 150～200mm）结构：数控剪板折弯＋满焊/点焊，内焊加强筋，正面配液压撑杆（开启角≥90°），暗锁/防盗锁扣 立柱：⌀ 76～114mm 镀锌圆管或 1.5mm 镀锌板折边方柱，法兰盘≥8mm 厚，配 M12～16 膨胀螺栓；基础 C25 混凝土预埋，抗风≥8 级 ② 表面处理 脱脂→酸洗→磷化→高温静电喷塑或户外氟碳/汽车烤漆，耐候≥5 年不褪色 ③ 视窗面板 5～6mm 钢化安全玻璃（四边磨边＋丝印黑边），或 3～5mm 高透防紫外线 PC 耐力板 ④ 照明系统（LED） 光源：高亮 LED 侧发光硬灯条或上下 LED 射灯，2835/5730 芯片 色温：3000～4000K（推荐 4000K），亮度均匀无暗区 电气：独立 AC220V 漏电保护器＋微电脑时控开关，阻燃线材，防水接头 防护：灯条/IP65，整箱≥IP54；光源寿命≥50000h，3 年光衰≤30% ⑤ 画面与开启 画面：高清背喷灯片/UV 喷绘布，配拉布卡槽或磁吸压条 开启：正面液压气弹簧上翻或侧开，方便换画	现场定做	38	米	2780	105640
6	乒乓球桌	产品符合 GB/T 19842-2005 国家标准及国际乒联 ITTF 赛事规范，整体标准外形尺寸	上海创屹科技有限公司	5	个	2200	11000

		2740mm×1525mm×760mm，尺寸精准合规。台面采用高密度纤维板（MDF），厚度≥25mm，板面工艺精细、环保无异味。 台面物理性能严格达标：标准乒乓球自300mm高度自由落体，反弹高度控制在230mm-260mm，台面弹性均匀度偏差≤5mm；台面哑光无反光设计，光泽度≤10GU，摩擦系数控制在0.4-0.6之间，2m范围内平面度偏差≤4mm，击球手感均匀、落点精准，满足教学训练及正式竞赛使用。 设备脚架采用50×50mm加厚方形钢管，管材壁厚≥1.2mm-1.5mm，整体结构稳固扎实、抗冲击、不易晃动、耐腐蚀变形。配备轮径≥75mm高强度锁紧万向脚轮，移动顺畅、定位牢固，可实现定点锁止防滑。 球台采用单折收纳结构，搭载液压阻尼缓冲装置及机械自锁装置，折叠开合平稳无卡顿、无夹手风险，收纳后可直立存放，占地面积小，安全系数高。配套专业赛事球网、网架及全套紧固安装配件，适配校园常态化体育教学、课余训练及文体赛事使用。					
7	乒乓球发球机	一、设备用途：适配中小学体育教学、日常训练、专项备考，可搭配国标标准乒乓球台使用，操作简单、运行稳定，适配师生常态化训练。 二、基础参数 1. 设备类型：球网式安装智能发球机，适配40mm标准乒乓球； 2. 储球容量：储球仓≥120颗，可连续发球，无需频繁补球； 3. 操控方式：机身按键+无线遥控+手机APP互联三模式； 4. 配套配置：标配全包裹集球网，自动回收散球。 三、核心性能参数 1. 出球速度：2-15m/s可调，经典模式21档任意切换； 2. 旋转调节：0-11级旋转可调，经典模式23档精细调节，支持上旋、下旋、左右侧旋、不转等多种球型； 3. 机位摆放：支持多位安装，机器可固定3个不同位置，全覆盖球台落点，支持定点、多点循环、随机发球训练；	上海创屹科技有限公司	5	个	6200	31000

		4. 内置套路：内置 702 组专业固化训练套路，满足全阶段教学训练需求。 5. 30 色灯光。 四、智能功能 搭载智能语音系统，支持语音开关，具备开机、待机提示及套路语音介绍功能；支持自定义单球 30 色灯光调节，辅助学员识别球路；设备运行稳定，无卡球、断球、跑偏现象。 五、材质与安全 机身采用高强度环保耐磨材质，静音抗老化、无尖锐棱角；具备过载、空载智能保护，安全防护完善，适配校园高频次使用。 六、适配规格 适配 2740mm×1525mm 国标乒乓球台，安装便捷、可灵活移位、收纳不占地。					
8	热水器	储水式电热水器；，容量 60L，横式安装，额定功率 2200W，二级能效，内胆为专利金刚三层胆，配备防电墙安全技术及高温抑菌功能，IPX4 防水等级，外形尺寸约 745×430×430mm，含安装辅材及标准保修。	合肥荣事达电器集团有限公司	2	套	1200	2400
9	操场背景墙	基层轻钢龙骨 9～12mm 阻燃板/木工板找平，装饰用铝塑复合板；规格 6*4*2，铝面板厚≥0.21mm（3003/5005 系铝合金），PE 阻燃芯材（燃烧性能 B1 级，提供检测报告）；表面为聚酯辊涂（PE）或氟碳涂层（PVDF），涂层厚度≥16μm（PE）/≥25μm（PVDF），颜色按甲方确认样板；剥离强度≥4.0N/mm，附着力≤1 级，铅笔硬度≥HB；	广西柳森木业有限公司	48	㎡	530	25440
10	花洒	淋浴花洒套装（明装升降式）：混水阀主体为 H59 精铜一体铸造，表面多层电镀（镍≥8μm/铬≥0.2μm），配 35mm 陶瓷阀芯；顶喷≥ф200mm ABS 或不锈钢面板带易洁硅胶孔；手持花洒ф≥100mm 三功能 ABS；1.5m 不锈钢编织软管；不锈钢升降杆带滑套；全铜曲角及装饰盖；符合 GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》及 GB 18145-2014 标准，一级或二级水效，提供产品质检报告；含安装辅材。	泉州角牧厨卫有限公司	2	套	800	1600
11	不锈钢柜	尺寸：180*90*42cm 材质：国标 SUS304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015，Cr≥18%、Ni≥8% 柜体/侧板：实厚 ≥1.0mm	华宇天地商贸有限公司	4	个	1800	7200

		门板：实厚 ≥0.8～1.0mm，双门可做双层复合 层板：实厚 ≥0.8～1.0mm，带加强筋折边，可调式（孔距 50/100mm），单层均匀承重≥30～50kg 背板：≥0.6～0.8mm 不锈钢					
12	定制洗手水池	一体式洗手池，单台外形尺寸 2.65m×0.6m×0.75m，6 龙头。 整体采用优质 304 不锈钢一体浇筑打磨成型，整体无缝、结构坚固、不开裂、不渗水，台面光滑致密、耐酸碱、耐腐蚀、易清洁，适配校园公共区域长期高频使用。池体深度合理、排水顺畅、无积水死角，边缘圆弧倒角设计，杜绝磕碰划伤，符合校园安全标准。	现场定做	4	组	2800	11200
13	定制拖把水池	一体式校园专用拖把池，外形尺寸 1.0m×0.6m×0.7m，2 龙头 整体采用优质 304 不锈钢一体浇筑打磨成型，整体无缝、结构坚固、不开裂、不渗水，台面光滑致密、耐酸碱、耐腐蚀、易清洁，适配校园公共区域长期高频使用。池体深度合理、排水顺畅、无积水死角，边缘圆弧倒角设计，杜绝磕碰划伤，符合校园安全标准。	现场定做	1	组	1450	1450
14	上水管道	PPR 管道 44 米 PVC 管道 36 米 三层楼内上下水提升，管道铺设、安装其他管件、机头、阀门五金等	现场定做	1	项	4420	4420

谈判供应商（全称并加盖公章）：延安金博翔工贸有限公司

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：2026年7月17日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。