2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

采 购 合 同

项目名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

采购单位：汉中市南郑区碑坝镇人民政府

供应单位：汉中巨汇森建筑工程有限公司

2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）采购合同

采购方：汉中市南郑区碑坝镇人民政府（以下简称：甲方）

供应方：汉中巨汇森建筑工程有限公司（以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）甲方购买乙方产品的相关事宜达成以下条款：

第一条 乙方所提供的产品清单，见附件一《供货清单》。本合同为包安装合同，乙方负责将全部设备及材料运送至甲方指定地点，并完成安装、调试、试运行及验收配合工作，直至设备正常运行。供货清单中的设备名称、规格型号、品牌、数量、单价等内容，经双方协商一致后，可以书面补充协议方式灵活调整，调整后的清单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第二条 合同价格：根据本合同，甲方将向乙方支付农业物资及设备采购费用，该签约合同价为人民币（大写）壹佰玖拾万零肆仟叁佰玖拾捌元整（¥1904398.00元）。该价格为包安装总价，已包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、试运行费、税金及乙方完成本合同全部义务所需的一切费用。除双方书面确认的变更或补充协议外，甲方不再另行支付任何费用。

第三条 交货期限及安装：签订本合同后，乙方将在10个日历日内将所采购的设备及农资交至甲方指定的交货地点。如果乙方不能在

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

规定时间内交货，甲方有权取消本合同，并追究乙方的违约责任。如遇疫情、极端天气等其他不可抗因素，货期顺延。乙方应在设备交付后 7 个工作日内完成设备的安装调试工作。因甲方原因（包括但不限于场地未平整、水电未接通、设计变更等）导致乙方无法按期交货或安装的，货期及安装期相应顺延，乙方不承担违约责任。

第四条 付款方式:

1. 签订合同后支付全部价款的 30%预付款;

2. 乙方将全部货物到货安装调试完毕且经验收合格，乙方开具增值税专用发票后 10 个日历日内支付全部价款的 50%;

3. 财务审计结束后支付至财务审定金额的 20%。

4. 工程质保金缴纳方式：在项目竣工验收前，向甲方支付总合同价的 3% 为质保金。支付方式：乙方向甲方指定账户使用银行转账方式缴纳。质保期限以竣工验收日起一年，1 年后甲方通过银行转账方式退还质保金。

5. 付款方式为对公转账，支付货币为人民币(RMB)，质保金 3%一年后付清。甲方逾期付款的，乙方有权暂停后续安装及售后服务，由此造成的损失由甲方承担。

第五条 交货地点、费用承担及所有权转移: 乙方通过物流发运到甲方指定地点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方验收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。

甲方有权就乙方所供设备予以签收确认。对货物包装、数量、品牌、规格型号予以初步审查验收(即表面性审查验收)，若初步审查验

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

收不合格的，乙方应在 3 日内负责调换。经乙方安装调试至正常运行后甲方将进行最终验收。乙方可分批次交货。甲方无正当理由拒绝签收或拖延验收的，视为货物已验收合格，甲方应按合同约定支付相应款项。

第六条 保修及售后服务

1. 设备保修期限: 自设备验收合格之日起，保修期限为 1 年。

2. 乙方保证所采购的设备在合理、正常使用及维护情况下，能够正常稳妥地运转，在保修期限内保修范围内的问题，乙方将免费提供维修或更换相应的零部件。

3. 乙方应提供售后服务: 在设备安装、调试完成后，乙方应为委托人提供售后技术支持和维修服务。因甲方使用不当、人为损坏、自然灾害或不可抗力造成的设备故障，不在免费保修范围内，乙方可提供有偿维修服务。

第七条 质量标准

1. 乙方所提供的设备应符合国家有关技术标准，在合理的情况下有质量保证。

2. 设备安装完成后，乙方应保证设备正常运行，如因设备质量原因导致故障，乙方应在接到甲方通知后 48 小时内免费维修。因甲方操作不当或第三方原因造成的故障，乙方不承担免费维修责任。

第八条 违约责任

1. 若甲方未能在支付期内向乙方支付购买费用，则应按照逾期未付款的日复利方式加付所欠的费用。甲方逾期付款超过 30 日的，乙方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

有权解除合同，并要求甲方支付已完成部分的货款及违约金。

2. 对于乙方未能在规定时间内交付货物，应每逾期一天，向甲方支付订单总额的千分之一作为逾期赔偿金。但因甲方原因或不可抗力导致的逾期，乙方不承担违约责任。

3. 在设备安装、调试过程中出现的任何问题，无论是人为原因还是设备本身问题，乙方应及时解决并承担相应的责任。

4. 乙方提供的设备不符合质量标准的，甲方有权要求乙方更换设备或退还已支付款项。甲方应在收到货物后 7 日内提出书面异议，逾期未提出的，视为货物符合质量标准。

第九条 合同期限

1. 本合同的期限自签署之日起生效，至甲方向乙方支付全部费用之日止。

2. 双方协商可以单独订立其他合同，具体合同条款和细节将另起一份书面合同。

第十条 争议解决

1. 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成的，应向签订本合同地的人民法院提起诉讼。

2. 合同涉及的争议应以本合同为准进行解释和适用法律。

第十一条 其他条款

1. 乙方于执行本合同过程中所产生的人员伤亡、财产损失等及第三方的索赔责任，概由乙方承担。

2. 因设备的质量问题发生争议，由甲方选定的国家法定质量检验

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

机构进行质量鉴定。如果鉴定设备存在质量问题的，鉴定费及相关费用由乙方承担

3.合同中个别条款如在履行过程中被证实无效、不合法或无法执行，经双方协商同意后可取消该条款，不影响其它条款的继续有效执行。

4.未经对方书面同意，本合同项下权利义务不得转让。

5.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6.本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。

8.合同签订地点：汉中市南郑区碑坝镇人民政府。

9.合同签订时间：2026 年10月14日签订。

第十二条 合同附件

附件一：《供货清单》

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

发包方：　（公章）

汉中市南郑区碑坝镇人民政府

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：陕西省汉中市南郑区碑坝镇人民政府_____

_____

电　话：_____

开户银行：_____

_____

账　号：_____

承包方：（公章）

汉中巨汇森建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91610702MA6YXQ3925

地　址：陕西省汉中市汉台区东关街道办事处莲湖路河南会馆巷向西50米01号门面

电　话：15319363212

开户银行：长安银行股份有限公司汉中天台路支行

账　号：806060401421007045

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1#大棚货物清单

项目名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

序号	名称	材料规格	单位	数量	单价	总价
1	大棚主体					
1.1	钢骨架	主立柱采用80*60*2.5热镀锌方管,端副立柱采用40*60*2.5mm热镀锌方管,端抗风柱50*50*2.5mm热镀锌方管,侧抗风柱50*50*2.0mm热镀锌方管,水平撑6mm包塑钢丝绳，剪刀撑Φ12热镀锌圆钢，桁架梁采用上下弦口40*60*2.5，斜撑L30*30*3角钢。钢结构基础预埋件制安	m^2	804	168	135072
1.2	外遮阳骨架	立柱40*60*2.5mm热镀锌方管 ,横梁60*40*2.5mm热镀锌方管,纵梁40*60*2.5mm热镀锌方管,剪刀撑Φ32热镀锌圆钢	m^2	804	21	16884
1.3	立面外墙	15丝PO膜	m^2	531	50	26550
1.4	外门	门体选用宽2米，高2.2米推拉门	樘	2	2360	4720
1.5	屋面	15丝PO膜	m^2	948	50	47400
1.6	防虫网	40目聚乙烯防虫网	m2	150	3.8	570
1.7	天沟	2.5厚镀锌钢板内天沟	m	134	30	4020
1.8	落水管	Φ110PVC落水管	m	21	21	441
1.9	水帘	1500*铝合金*100*60	m^2	134	210	28140
2	遮阳系统					
2.1	外遮阳系统	传动轴采用40*2.5热镀锌圆管、推杆采用32*2热镀锌圆管、驱动边采用铝型材、外遮阳网75%遮阳率圆丝、减速电机380v0.75kw2.5r/min	m^2	804	14	11256
3	电路系统					
3.2	外遮阳电机	外遮阳电机380V0.75KW,2.5r（RVV3*1.5+RVV3*0.75）	台	1	500	500
4	电气系统					
4.1	电源控制箱	大棚壁挂总电源箱，IP54，三相 380V：柜体材质：1.5mm 冷轧钢板 600×250×800mm	台	1	1200	1200
4.2	照明灯	100W LED	个	8	90	720
4.3	配电系统	桥架、钢管、电缆全套配电	m^2	804	15	12060

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5	设备系统（1#2#3#大棚合计）					
5.1	湿帘供水泵	6 台静音水泵，2 台普通水泵	台	7	1000	7000
5.2	风机	800w 漩涡风机 5 台；2.2kw 罗茨风机 10 台	台	15	6000	90000
5.3	PP 材质鱼池圆形	直径 8 米深 2 米,食品级聚丙烯 PP 板材厚度：10mm	个	7	44960	314720
5.4	发电机	30kW 柴油发电机组	台	1	50000	50000
5.5	智能化设备	水产智慧养殖成套系统 6 ㎡户外智慧 LED 显示屏+水温监测单元 +多参数水质在线监测 + 智能水质报警系统	套	1	100000	100000
5.6	纳米曝气管	Φ16mm 高分子 EPDM 复合橡胶	m	3000	5	15000
5.8	园区总电源箱	60kW 户外一级落地配电柜 冷轧钢板，板材厚度≥1.5mm 800×600×1200mm	个	1	26000	26000
5.9	鱼食自动投喂机	10L 容量鱼池自动投饵机	个	22	2200	48400
合计				940653		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2#大棚货物清单

项目名称：2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

序号	名称	材料规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	大棚主体					
1.1	钢骨架	主立柱 80*60*2.5 热镀锌方管,端副立柱 40*60*2.5mm 热镀锌方管,端抗风柱 50*50*2.5mm 热镀锌方管,侧抗风柱 50*50*2.0mm 热镀锌方管，水平撑 6mm 包塑钢丝绳，剪刀撑 12 热镀锌圆钢，桁架梁上下弦口 40*60*2.5，斜撑 L30*30*3 角钢。	m^2	432	168	72576
1.2	外遮阳骨架	外遮阳立柱 40*60*2.5mm 热镀锌方管 ,外遮阳横梁 60*40*2.5mm 热镀锌方管,外遮阳纵梁 40*60*2.5mm 热镀锌方管,外遮阳剪刀撑 32 热镀锌圆钢	m^2	432	21	9072
1.3	立面外墙	15 丝 PO 膜	m^2	327.6	50	16380
1.4	外门	门体选用宽 2 米，高 2.2 米推拉门	樘	2	2360	4720
1.5	屋面	15 丝 PO 膜	m^2	230.4	50	11520
1.6	天沟	2.5 厚镀锌钢板内天沟	m	51	30	1530
1.7	落水管	Φ110PVC 落水管	m	12	21	252
1.8	防虫网	40 目聚乙烯防虫网	m2	70	3.8	266
1.9	水帘	1500*铝合金*100*60	平方	62	210	13020
2	遮阳系统					
2.1	外遮阳系统	传动轴 40*2.5 热镀锌圆管、推杆 32*2 热镀锌圆管、驱动边铝型材、外遮阳网 75%遮阳率圆丝、减速电机 380v0.75kw2.5r	m^2	804	14	11256
3	电路系统					
3.2	外遮阳电机	外遮阳电机 380V0.75KW,2.5r（RVV3*1.5+RVV3*0.75）	台	1	500	500
4	电气系统					
4.1	电源控制箱	大棚壁挂总电源箱 600×250×800mm，IP54，三相 380V 1.5mm 冷轧钢板	台	1	1200	1200

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4.2	照明灯	100W LED	个	8	90	720
4.3	配电系统	桥架、钢管、电缆全套配电	m^2	432	15	6480
5	设备系统					
5.1	pp 材质鱼池圆形	Φ6m，深 2m 食品级 PP 焊接鱼池	个	6	35000	210000
合计				359492		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3#大棚货物清单

项目名称：2026 年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目（设备采购）

序号	名称	材料规格	单位	数量	单价	总价
1	大棚主体					
1.1	钢骨架	主立柱 80*60*2.5 热镀锌方管,端副立柱 40*60*2.5mm 热镀锌方管,端抗风柱 50*50*2.5mm 热镀锌方管,侧抗风柱 50*50*2.0mm 热镀锌方管，水平撑 6mm 包塑钢丝绳，剪刀撑 12 热镀锌圆钢，桁架梁上下弦口 40*60*2.5，斜撑 L30*30*3 角钢。	m^2	804	168	135072
1.2	外遮阳骨架	外遮阳立柱 40*60*2.5mm 热镀锌方管 ,外遮阳横梁 60*40*2.5mm 热镀锌方管,外遮阳纵梁 40*60*2.5mm 热镀锌方管,外遮阳剪刀撑 32 热镀锌圆钢	m^2	804	21	16884
1.3	立面外墙	15 丝 PO 膜	m^2	531	50	26550
1.4	外门	门体选用宽 2 米，高 2.2 米推拉门	樘	2	2360	4720
1.5	屋面	15 丝 PO 膜	m^2	948	50	47400
1.6	防虫网	40 目聚乙烯防虫网	m2	150	3.8	570
1.7	天沟	2.5 厚镀锌钢板内天沟	m	134	30	4020
1.8	落水管	Φ110PVC 落水管	m	21	21	441
1.9	水帘	1500*铝合金*100*60	平方	134	210	28140
2	遮阳系统					
2.1	外遮阳系统	传动轴 40*2.5 热镀锌圆管、推杆 32*2 热镀锌圆管、驱动边铝型材、外遮阳网 75%遮阳率圆丝、减速电机 380v0.75kw2.5r	m^2	804	14	11256
3	电路系统					
3.2	外遮阳电机	外遮阳电机 380V0.75KW,2.5r（RVV3*1.5+RVV3*0.75）	台	1	500	500

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4	电气系统					
4.1	电源控制箱	大棚壁挂总电源箱，IP54，三相 380V 柜体材质：1.5mm 冷轧钢板 600×250×800mm	台	1	1200	1200
4.2	照明灯	100W LED 照明灯	个	8	90	720
4.3	配电系统	桥架、钢管、电缆全套配电	m^2	804	15	12060
5	设备系统					
5.1	pp 材质鱼池圆形	Φ8m，深 2m 食品级 PP 焊接鱼池 10mm	个	7	44960	314720
合计					604253	

项目	金额（元）
1# 大棚	940653
2# 大棚	359492
3# 大棚	604253
项目合同总价款	**1904398**

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App