# 2026年宁强县巨亭镇马家湾村二组旋口湾至沙坡子道路硬化项目

# 施工合同

项目承包人：陕西立韦建设工程有限公司

合同总价：捌拾柒万壹仟叁佰陆拾元整（¥871360.00）

联系方式：陈志强 15191610791

合同签订时间：2026年10月15日

# 合同协议书

宁强县巨亭镇人民政府（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施2026年宁强县巨亭镇马家湾村二组旋口湾至沙坡子道路硬化项目（项目名称），已接受陕西立韦建设工程有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)：

(2)中标通知书：

(3)补遗书：

(4)投标函及投标函附录：

(5)项目专用合同条款：

(6)公路工程专用合同条款：

(7)通用合同条款：

(8)技术规范：

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：捌拾柒万壹仟叁

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

佰陆拾元整（¥871360.00），全部资财政帮扶资金，结算以实际验收为准，但不得超过合同价总额。确定的中标工程单价如下：

# 投标报价汇总表

合同段：2026年宁强县巨亭镇马家湾村二组旋口湾至沙坡子道路硬化项目

标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总 则 | 16217.07 |
| 2 | 200 | 路 基 | 96887.82 |
| 3 | 300 | 路 面 | 724766.83 |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 33488.28 |
| 5 | 第100章至第700章合计 | | 871360 |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 871360 |
| 8 | 计日工合计 | | |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 10 | 投标报价 | | 871360 |

# 工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇马家湾村二组旋口湾至沙坡子道路硬化项目

标表2

| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（按第200章至700章之和的0.3%） | 总额 | 1 | 2565.43 | 2565.43 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险（按第200章至700章之和的0.1%） | 总额 | 1 | 855.14 | 855.14 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费（按第200章至700章之和的1.5%） | 总额 | 1 | 12796.5 | 12796.5 |
| 清单 第100章 合计 人民币16217.07元 | | | | | |
| **清单 第200章 路 基** | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方-松土（外运2km） | m3 | 1696.6 | 10.41 | 17661.61 |
| -b | 挖土方-普通土（外运2km） | m3 | 1875 | 10.79 | 20231.25 |
| 204 | 填方路基 | | | | |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -a | 利用土方 | m3 | 156 | 4.71 | 734.76 |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-3 | 砌体挡土墙（包含砂砾反滤料） | m3 | 148 | 393.65 | 58260.2 |
| 清单 第200章 合计 人民币 96888 元 | | | | | |

## 清单 第300章 路面

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 基层 | | | | |
| 302-1 | 160mm厚山渣基层（含错车道、平面交叉口） | m2 | 8510 | 10.28 | 87482.8 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板（含错车道、平面交叉口） | | | | |
| -a | 厚180mm（混凝土弯拉强度 4.0MPa） | m2 | 7310 | 84.7 | 619157 |
| 312-2 | 钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 1784.89 | 4.63 | 8264.04 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 367.2 | 26.86 | 9862.99 |
| 清单 第300章 合计 人民币 724767 元 | | | | | |

## 清单 第400章 桥梁、涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | | |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵（500管涵） | m | 42 | 797.34 | 33488.28 |
| 清单 第400章 合计 人民币 33488 元 | | | | | |

5. 工程计量以乙方实际完成并经监理工程师验收合格的工程数量为准。不合格工程一律不计量，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 该工程2026年10月16日开工，2026年12月15日前竣工交付验收，工期60天。

8. 乙方必须按设计文件施工技术要求和JTG B01-2014《公路工程技术标准》、JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》等相关技术规范进行施工。工程变更由甲方书面通知乙方，乙方不得随意变更设计。

9. 施工中乙方必须服从监理工程师的质量监督检查，若不服从监理工程师的正确指导和质量监督，监理工程师有权责令乙方停止施工，并根据情节进行经济处罚，情节严重者，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

监理工程师将报请甲方终止施工合同，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担。

10.乙方施工前必须按 JTGF90-2015《公路工程施工安全技术规范》，制定施工安全制度，抓好施工现场安全生产，施工中出现的一切工伤事故，由乙方自己负责，甲方概不承担。

11.工程施工前应按监理工程师批复的配合比及原材料要求做好材料储备，进场材料经监理工程师验收合格后方可使用，严格按照配合比进行施工。外购材料，须有材料出厂合格证并做合格试验。

12.工程施工前，乙方人员及机械设备应全部到场，且满足施工要求，经监理工程师验收合格后，方可开工。若达不到承诺要求，甲方有权终止施工合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

13.工程施工期间，乙方必须及时按照要求及相应规范标准编制工程资料，确保工程质量，保证资料齐全完整。工程竣工后，乙方应按建设单位要求，编制工程竣工文件（包括施工原始记录、照片），各分项工程的竣工图应在工程完工后，整理工程竣工文件复制一式四份，再行竣工验收。

14.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

签订合同开工后根据双方协商确定预拨工程款金额，施工过程中根据施工进度和实际情况拨付工程款，质保金按有关规定执行质保金为签约合同总价的3%由施工单位预交，待工程质保期结束无质量问题后足额退还;承包人按照规定在保险公司购买工程保险。

15.承包人项目经理：曹蓓蓓 。

16.项目承包人需在签订合同后向巨亭镇财政所交纳合同价款5%的履约保证金（¥43000.00 元，大写：肆万叁仟元整），项目按期完工且符合合同相关约定，再由镇财政所退回履约保证金至项目承包人。

17.项目承包人承诺按照法律法规及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。施工方不得进行转包和违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担维护责任。施工期间，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

在合同工期内，施工范围中发生的安全事故由项目承包方全权负责，发包方将不承担任何责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本一式六份，副本 0 份，合同双方各执正本三份，副本 0 份。

发包人：

宁强县阳平镇人民政府（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2016 年 10 月 15 日

承包人：

陕西立韦建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2016 年 10 月 15 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App