2026年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目

施工合同

项目承包人：陕西加辰奉旭建设工程有限公司

合同总价：肆拾叁万壹仟柒佰玖拾柒元玖角壹分 (¥431,797.91.00)

联系方式：18220782002

合同签订时间：2026 年 10 月 15 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同协议书

宁强县巨亭镇人民政府（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施2026年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目（项目名称），已接受陕西加辰奉旭建设工程有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)：

(2)中标通知书：

(3)补遗书：

(4)投标函及投标函附录：

(5)项目专用合同条款：

(6)公路工程专用合同条款：

(7)通用合同条款：

(8)技术规范：

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：肆拾叁万壹仟柒

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

佰玖拾柒元玖角壹分（¥431,797.91.00），全部资财政帮扶资金，结算以实际验收为准，但不得超过合同价总额。确定的中标工程单价如下：

投标报价汇总表

合同段：2026年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	7658.64
2	200	路 基	53004.2
3	300	路 面	340232.85
4	400	桥梁、涵洞	18200.16
5	600	安全设施及预埋管线	12702.06
6	第100章至第700章合计		431797.91
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		431797.91
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		431797.91

清单　第 1 页　共 1 页

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（按第 200 章至 700 章之和的 0.3%）	总额	1	1272.42	1272.42
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（按第 200 章至 700 章之和的 0.1%）	总额	1	424.14	424.14
102	工程管理				
102-3	安全生产费（按第 200 章至 700 章之和的 1.5%）	总额	1	5962.08	5962.08
清单　第100章　合计　人民币 7658.64 元					

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方-松土（外运 2km）	m3	260	12.19	3169.4
-b	挖土方-普通土（外运 2km）	m3	347	12.75	4424.25

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

-c	挖土方-硬土（外运 2km）	m3	104	13.32	1385.28
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	78	4.09	319.02
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙（包含砂砾反滤料）	m3	111	393.75	43706.25
清单　第 200 章　合计　人民币　53004 元					

工程量清单表

合同段：2026 年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表 2

清单　第 300 章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	基层				
302-1	160mm 厚山渣基层	m2	3700	9.69	35853
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚 180mm（混凝土弯拉强度 4.0MPa）	m2	3500	84.16	294560
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	800	4.66	3728
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	183.6	33.18	6091.85

工程量清单表

合同段：2026 年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表 2

清单　第 400 章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵（500 管涵）	m	24	758.34	18200.16
清单　第 400 章　合计　人民币　18200 元					

工程量清单表

合同段：2026 年宁强县巨亭镇桃园子村五组风洞坪道路硬化项目　　标表 2

清单　第 600 章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E）	m	86	90.66	7796.76
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-a	波形梁钢护栏端头（上游 AT-1）	个	1	3317.93	3317.93
-c-b	波形梁钢护栏端头（下游 D-1）	个	1	1517.74	1517.74
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	11	6.33	69.63

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.工程计量以乙方实际完成并经监理工程师验收合格的工程数量为准。不合格工程一律不计量，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

6.工程质量符合合格标准。

7.该工程 2026 年 10 月 16 日开工， 2026 年 12 月 15 日前竣工交付验收，工期 60 天。

8.乙方必须按设计文件施工技术要求和 JTG B01-2014《公路工程技术标准》、JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》等相关技术规范进行施工。工程变更由甲方书面通知乙方，乙方不得随意变更设计。

9.施工中乙方必须服从监理工程师的质量监督检查，若不服从监理工程师的正确指导和质量监督，监理工程师有权责令乙方停止施工，并根据情节进行经济处罚，情节严重者，监理工程师将报请甲方终止施工合同，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担。

10.乙方施工前必须按 JTGF90-2015《公路工程施工安全技术规范》，制定施工安全制度，抓好施工现场安全生产，施工中出现的一切工伤事故，由乙方自己负责，甲方概不承担。

11.工程施工前应按监理工程师批复的配合比及原材料要求做好材料储备，进场材料经监理工程师验收合格后方可使用，严格按照配合比进行施工。外购材料，须有材料出厂合格证并做合格试验。

12.工程施工前，乙方人员及机械设备应全部到场，且满足施工要求，经监理工程师验收合格后，方可开工。若达不到承诺要求，甲方有权终止施工合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

13.工程施工期间，乙方必须及时按照要求及相应规范标准编制工程资料，确保工程质量，保证资料齐全完整。工程竣工后，乙方应按建设单位要求，编制工程竣工文件（包括施

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工原始记录、照片），各分项工程的竣工图应在工程完工后，整理工程竣工文件复制一式四份，再行竣工验收。

14.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

签订合同开工后根据双方协商确定预拨工程款金额，施工过程中根据施工进度和实际情况拨付工程款，质保金按有关规定执行质保金为签约合同总价的3%由施工单位预交，待工程质保期结束无质量问题后足额退还;承包人按照规定在保险公司购买工程保险。

15.承人项目经理：方静。

16.项目承包人需在签订合同后向巨亭镇财政所交纳合同价款5%的履约保证金（¥26000.00元，大写：贰万陆仟元整），项目按期完工且符合合同相关约定，再由镇财政所退回履约保证金至项目承包人。

17.项目承包人承诺按照法律法规及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。施工方不得进行转包和违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担维护责任。施工期间，一切安全责任由项目承包人负责，在施工期间，所产生的材料费、人工费等费用由承包人全权负责，严禁项目承包人拖欠农民工工资。项目完工后，所有竣工资料一并交镇项目办并协助镇项目办进行后期审计工作。如有项目竣工资料迟报未报，造成上级资金收回，由项目承包人负一切责任。项目发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向项目承包人支付合同价款。

18.奖罚措施:在合同期内，质量不合格的工程一律返工重建、费用由乙方承担，如乙方不能按期竣工交付，每超期一天，乙方需向甲方支付合同价款0.05%违约金，甲方保留经济处罚权利。

19.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

20. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

21. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

宁强县巨亭镇人民政府（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2016 年 10 月 15 日

承包人：

陕西加辰奉旭建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2016 年 10 月 15 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App