2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化项目

施工合同

项目承包人：陕西旺曼丰凯建筑工程有限公司

合同总价：伍拾柒万叁仟叁佰元整（¥573,300.00）

联系方式：

合同签订时间：2026年10月16日

合同协议书

宁强县巨亭镇人民政府（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化项目（项目名称），已接受陕西旺曼丰凯建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)：

(2)中标通知书：

(3)补遗书：

(4)投标函及投标函附录：

(5)项目专用合同条款：

(6)公路工程专用合同条款：

(7)通用合同条款：

(8)技术规范：

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：伍拾柒万叁

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

仟叁佰元整（¥573,300.00），全部资财政帮扶资金，结算以实际验收为准，但不得超过合同价总额。确定的中标工程单价如下：

投标报价汇总表

合同段：2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化工程　　标表 1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	10467.31
2	200	路 基	60736.3
3	300	路 面	392540.83
4	400	桥梁、涵洞	25265.22
5	600	安全设施及预埋管线	84290.34
6	第100章至第700章合计		573300
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		573300
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		573300

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化工程　　标表 2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（按第 200 章至 700 章之和的 0.3%）	总额	1	1688.5	1688.5
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（按第 200 章至 700 章之和的 0.1%）	总额	1	562.83	562.83
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	8215.98	8215.98
清单　第100章　合计　人民币　10467.31 元					

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化工程　　标表 2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（外运 2km）	m3	3153	10.01	31561.53
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

-a	利用土方	m3	457	4.38	2001.66
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙	m3	86.5	314.14	27173.11
清单 第200章 合计 人民币 60736 元					

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化工程　　标表 2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	基层				
302-1	160mm厚石渣基层	m2	5698	4.41	25128.18
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度 4.0MPa）	m2	4918	73.46	361276.28
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	152	4.33	658.16
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	247.1	22.17	5478.21
清单 第300章 合计 人民币 392541 元					

工程量清单表

合同段：2026年宁强县巨亭镇流溪沟村五组中药材产业道路硬化工程　　标表 2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E）	m	504	114.82	57869.28
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-a	波形梁钢护栏端头（上游AT）	个	6	2250.47	13502.82
-c-b	波形梁钢护栏端头（下游AT）	个	6	1649.08	9894.48
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志（△=700）	个	6	503.96	3023.76
清单 第600章 合计 人民币 84290 元					

5. 工程计量以乙方实际完成并经监理工程师验收合格的工程数量为准。不合格工程一律不计量，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 该工程于2026年10月16日开工，2026年12月15日前竣工交付验收，工期60天。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8.乙方必须按设计文件施工技术要求和JTG B01-2014《公路工程技术标准》、JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》等相关技术规范进行施工。工程变更由甲方书面通知乙方，乙方不得随意变更设计。

9.施工中乙方必须服从监理工程师的质量监督检查，若不服从监理工程师的正确指导和质量监督，监理工程师有权责令乙方停止施工，并根据情节进行经济处罚，情节严重者，监理工程师将报请甲方终止施工合同，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担。

10.乙方施工前必须按JTGF90-2015《公路工程施工安全技术规范》，制定施工安全制度，抓好施工现场安全生产，施工中出现的一切工伤事故，由乙方自己负责，甲方概不承担。

11.工程施工前应按监理工程师批复的配合比及原材料要求做好材料储备，进场材料经监理工程师验收合格后方可使用，严格按照配合比进行施工。外购材料，须有材料出厂合格证并做合格试验。

12.工程施工前，乙方人员及机械设备应全部到场，且满足施工要求，经监理工程师验收合格后，方可开工。若达不到承诺要求，甲方有权终止施工合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

13.工程施工期间，乙方必须及时按照要求及相应规范标准编制工程资料，确保工程质量，保证资料齐全完整。工程竣工后，乙方应按建设单位要求，编制工程竣工文件（包括施工原始记录、照片），各分项工程的竣工图应在工程完工后，整理工程竣工文件复制一式四份，再行竣工验收。

14.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

签订合同开工后根据双方协商确定预拨工程款30%,施工过程中根据施工进度和实际情况拨付工程款，质保金按有关规定执行质保金为签约合同总价的3%由施工单位预交，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

待工程质保期结束无质量问题后足额退还;承包人按照规定在保险公司购买工程保险。

15. 承包人项目经理：莫艳红 ，二级建造师注册证书号：陕 261181903449 。

16. 项目承包人需在签订合同后向巨亭镇财政所交纳合同价款5%的履约保证金（¥29000.00 元，大写：贰万玖仟元整），项目按期完工且符合合同相关约定，再由镇财政所退回履约保证金至项目承包人。

17. 项目承包人承诺按照法律法规及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。施工方不得进行转包和违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担维护责任。施工期间，一切安全责任由项目承包人负责，在施工期间，所产生的材料费、人工费等费用由承包人全权负责，严禁项目承包人拖欠农民工工资。项目完工后，所有竣工资料一并交镇项目办并协助镇项目办进行后期审计工作。如有项目竣工资料迟报未报，造成上级资金收回，由项目承包人负一切责任。项目发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向项目承包人支付合同价款。

18. 奖罚措施:在合同期内，质量不合格的工程一律返工重建、费用由乙方承担，如乙方不能按期竣工交付，每超期一天，乙方需向甲方支付合同价款 0.05%违约金，甲方保留经济处罚权利。

19. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

20. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

21. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

在合同工期内，施工范围中发生的安全事故由项目承包方全权负责，发包方将不承担任何责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式六份，副本 0 份，合同双方各执正本三份，副本 0 份。

发包人：

宁强县巨亭镇人民政府（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2026 年 10 月 15 日

承包人：

陕西旺曼丰凯建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

2026 年 10 月 15 日