略阳县2026年松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治项目（一标段）

施工合同

采购单位：略阳县秦岭生态保护中心

采购代理机构：中创名建工程管理集团有限公司

项目编号：zchz-zb-2026-050.1B1

中标单位：陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司

2026年9月

扫描全能王 创建

略阳县2026年松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治项目（一标段）施工合同

建设单位（甲方）：略阳县秦岭生态保护中心

施工单位（乙方）：陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司

为了保证略阳县2026年松材线虫病防控百日攻坚“即死即清”除治项目建设质量，按照实施方案批复和采购审批手续，委托中创名建工程管理集团有限公司代理该项目公开招投标，经评审专家综合评定，确定该项目除治标段由陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司中标实施。依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，现将项目具体施工与中标单位达成如下条款，谨望双方信守。

第一条　项目中标价

项　目　名　称	数量	单价（元）	合　计（元）
略阳县2026年松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治（一标段）	18750株	74.768	1401900.00
合同总金额	小写（人民币）：1401900.00 元		
	大写（人民币）：壹佰肆拾万零壹仟玖佰元整		

扫描全能王 创建

该费用包括：除治所需人工费、用工保险费、安全施工措施费、药物、工器具费、税费、标识标牌及乙方合理利润等全部费用。

第二条　施工地点、内容、期限

（一）施工内容

对略阳县横现河街道、金家河、郭镇、徐家坪、马蹄湾、硖口驿、两河口、仙台坝、黑河、观音寺、五龙洞、西淮坝、乐素河13个镇域内的18750株病死（濒死、枯死、因灾致死）松树疫木进行即死即清除治，达到2026年12月底前无枯死松树的目标，巩固全县疫区拔除成果，疫情不反弹。

（二）施工期限

本项目建设期为2026年10月—2026年12月

第三条　项目施工技术要求

1.《植物检疫条例》

2.《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》

3.《林业有害生物防治条例》

4.《陕西省秦岭生态环境保护条例》

5.《陕西省松材线虫病疫木管理办法》

6.《松材线虫病防治技术方案（2024版）》

7.《略阳县林业项目管理办法》；

8.《略阳县2026年松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治项目实施方案的批复》

扫描全能王 创建

第四条　项目施工技术要求

（一）严格按照县林业局对《略阳县2026年松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治项目实施方案的批复》执行，严格执行《松材线虫病防治技术方案（2024版）》技术规程，遵守林业工程建设野外作业安全管理规定。

（二）具体是在除治区域设置除治标识，内容包括除治地点、除治面积、除治方式。对松材线虫病疫情区及其周边松林中的枯死松树（病虫木、枯立木）进行择伐除治，达到即死即清的除治效果。除治前期，甲方委托第三方专业监理在作业区拍摄正射照片，指认确定伐除树。乙方开展除治时，疫木伐除伐桩要贴近地面切割，伐桩≦5厘米，作业时注重保护其他幼树、幼苗；伐倒后立即使用“松材线虫病疫情防控监管平台”手机端APP对伐桩、伐倒木全景进行拍照并上传定位，系统自动记录作业时间和地理坐标。并在伐桩上放置磷化铝片1—2粒，用0.1毫米厚度的塑料薄膜覆盖绑扎，绑紧后用土将塑料薄膜四周压实，或使用钢丝直径≥0.17毫米，网目数≥16目的锻压钢丝网罩严密包裹采伐清理的疫木及直径超过1厘米的枝丫，并进行严密锁边；伐除的疫木及直径≧1厘米的枝丫集中粉粹或集中焚烧，处置现场要实行全过程旁站式监管，确保用火安全和处置质量。同时应做到“应伐尽伐”“应除尽除”，坚决禁止疫木外运，确保除治成效。

第五条　双方义务和责任

扫描全能王 创建

（一）甲方向乙方提供除治方案，明确作业区域，做好疫木取样镜检记录，组织施工队伍岗前技术培训、现场作业安全宣传及安全生产和森林防火知识培训，签订安全生产责任书，积极落实安全生产和野外用火措施。

（二）甲方协同项目监理单位，派现场代表跟班施工，派驻监理工程师旁站式跟班作业，负责现场进行安全教育和安全监管，并由跟班人员严把技术关、质量关和安全关，确保项目总体质量合格和安全达标。甲方负责核实乙方除治合格数量，乙方每天的除治合格数量须经甲方现场代表和第三方监理人员共同签字认可方为有效。

（三）甲方按照合同约定期和约定内容，向乙方支付工程费用，如逾期支付双方协商具体支付时间及方式。

（四）乙方组织专业化除治队伍，优先使用本地有林业野外施工经验及当地农户优质劳动力，并建立劳动力人员台账。必须在施工前进行林业有害生物防治专业化和安全生产岗前培训，内容包括：作业区松材线虫病（枯死松树）疫木、濒死松树或其他原因致死的松树伐除、焚烧、药物防治处理等采取的技术措施和安全生产措施。

（五）乙方自觉遵守甲方项目管理制度，报告实施工作进展情况，严格按照本次除治技术措施规范实施，不得滥伐林木和幼苗幼树，保证作业质量合格。乙方在施工期间收到甲方或

扫描全能王 创建

监理方书面整改要求，应当立即予以整改。

（六）乙方负责负责施工人员安全，必须为外业施工人员办理意外伤害团体保险，制作警示横幅和警示牌，做好作业期间安全防范，配备安全帽（带护目镜）以及锯木工防护服、安全绳、防火拖把等防护物资、作业工具、安全保护措施和生活保障设施，确保施工安全，如发生一切安全事故由乙方负全责。

（七）乙方负责除治区域疫木流失清理，对除治区域除治前和除治后必须拍照留存，并对除治的伐桩和编号必须全程拍照留存，对除治区域内的枯死松树主干按照甲方要求每年选送样品进行镜检。

（八）乙方负责结清务工人员工资，甲方不负责相关后续责任，产生后续矛盾责任由乙方全面解决。乙方不得将中标的项目转包。

第六条　竣工验收

施工单位自检：乙方按照实施方案作业区域和技术规范要求，完成除治枯死松树任务后，先进行全面自检，合格后向监理单位提交《除治完工报验单》。

监理单位初验：监理方在3个工作日内对除治区域进行100%初验，出具《监理初验报告》。

县级验收：县级林业主管部门组织专家及技术人员，依据《松材线虫病防治技术方案（2024版）》和《略阳县2026年

扫描全能王 创建

松材线虫病百日攻坚“即死即清”除治项目实施方案》批复、《略阳县林业项目管理办法》，对作业区进行质量验收。按不低于除治株数5%的比例进行随机抽查验收，单个小班除治株数不足100株的实行全面检查验收。抽查合格率低于95%的，判定该小班验收不合格，须全面返工，返工费用由乙方承担。

市级复核：市级林业主管部门对县级验收通过的小班进行不低于1%的随机复核。

对验收不合格的小班，明确整改期限和标准，由施工单位无偿返工。返工后仍不合格的，不予支付该小班除治费用，并依据合同条款追究违约责任。

对在验收中发现弄虚作假、伪造数据的，取消施工单位或监理单位参与后续项目资格，并上报上级林业主管部门或相关信用平台。

经市、县级验收合格后，完成项目竣工决算和审计，按照审计结论，完成竣工项目费用全部结付。

第七条　项目资金结算

（一）本合同签订后30个工作日内，乙方出具合法有效的增值税发票和劳务用工人员花名册，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即：人民币420570元（大写：肆拾贰万零伍佰柒拾元整），作为预付款。

（二）乙方全面完成除治任务后，经县局检查验收组验收

扫描全能王 创建

合格，乙方出具验收单及劳务人员考勤表、工资发放表及发放凭证，结算除治项目费用，甲方向乙方支付合同总金额的40%，即：人民币560760.00元（大写：伍拾陆万零柒佰陆拾元整）。

（三）全部完成疫木除治任务后，乙方将防治资料装订齐全，再由乙方向第三方提交项目审计申请，根据审计结论，甲方向乙方付清剩余合同款项。

第八条　违约责任

（一）若乙方未能按合同约定的时间完成疫木除治，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。逾期超过30日，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收取的全部费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。

（二）若乙方完成的疫木除治不符合技术标准，导致无法通过验收的，乙方须无条件返工重做，费用自理，并承担由此产生的一切责任。

第九条　双方约定

（一）双方严格按照合同约定执行，合同中有未尽事宜，双方协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如有违约，双方协商处理，协商不成向本级仲裁委员会提请仲裁或向所在地人民法院提起诉讼。

（二）合同由于受诸如洪水、地震等人为不可抗力影响、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致工作无法开展

扫描全能王 创建

的而不能执行合同时，可以予以延期，延期时间协商解决。

第九条　附件

（一）本合同壹式叁份，甲方贰份、乙方壹份，双方签字盖章后生效，法律效力同等。

（二）合同中如有未尽事宜，需经甲、乙双方共同协商后拟订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

扫描全能王 创建

甲方：略阳县秦岭生态保护中心（盖章）	乙方：陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司（盖章）
地址：略阳县水灵路	地址：汉中市汉台区七里街道办事处益州路汉芳汀花世界一楼C-15号商铺
电话：0916-4833420	电话：15991765555
法定代表人：	法定代表人：王
项目负责人：	项目负责人：
技术负责人：王	技术负责人：梁建军
现场施工代表：王	现场安全员：梁建军
社会信用代码：12610727MB2A10930N	开户行：中国工商银行股份有限公司汉中汉江路支行
账号：26640501040013099	账号：2606 0221 0920 0073 266
签约地点：县秦保中心办公室	签约地点：县秦保中心办公室
签约日期：2026年9月28日	签约日期：2026年9月28日

扫描全能王 创建