留坝县公安局执法办案中心

升级改造项目

合

同

书

甲方：留坝县公安局

乙方：西安用九软件技术有限公司

留坝县公安局执法办案中心升级改造项目

（合同编号：YJ-20260825-00100）

甲方： 留坝县公安局

甲方地址：司法路7号

联系电话：0916-3921503 传真：0916-3921503

乙方：西安用九软件技术有限公司

税号：91610138MABLLDF36M

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟五路航天城中心广场1号楼1107-2A108（集群）

联系电话：02962619235

开户行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

账号：3700021509200213228

根据《民法典》《政府采购法》《政府采购法实施条例》，本项目采购文件、乙方投标文件、中标（成交）通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，经协商一致，订立本政府采购合同，共同恪守履行。

第一条 项目概况

1.**项目名称：**留坝县公安局执法办案中心升级改造项目

2.**实施地点：**留坝县公安局指定执法办案中心现场。

3.**工作范围：**包含办案中心软件系统迁移、软件服务

模块、硬件设备供货安装、办案区域装修改造、强弱电改造、系统集成对接、迁移部署、调试、培训、质保售后服务等全部内容，详细设备、工程量、技术参数、单价总价详见附件一《投标分项报价表》，附件为本合同不可分割部分，与本合同正文具备同等法律效力。

4.**合同总价款（含税包干总价）：**人民币柒拾万零壹仟贰佰壹拾壹元整（¥701211.00元）。本总价为固定总价包干，包含设备采购、运输、装卸、安装、装修施工、材料、辅材、集成调试、系统迁移、对接、培训、税金、现场安全防护、成品保护、质保服务等完成本项目全部工作内容的全部费用；除双方签署合法有效的书面变更协议外，甲方不再支付任何额外费用。

第二条 工期、交付与实施要求

1.总工期：60个工作日，自本合同生效之日起开始计算，完成全部装修施工、软硬件供货、系统迁移部署、联调对接工作，达到项目验收条件。

2.乙方应当合理编制项目实施进度计划，提交甲方备案；严格按照进度计划组织施工实施。

3.全部设备应为全新原厂正品；软件系统满足投标文件响应功能，实现办案中心平台迁移、省厅系统数据对接、视频智能分析等全部业务功能。

4.项目实施全过程，乙方负责施工安全，承担施工现

场人身伤害、财产损毁全部安全责任；做好甲方原有设施成品保护，造成损坏的乙方无偿修复或照价赔偿。

第三条 付款方式

1.**本项目分三期支付**，乙方每次申请付款前须向甲方提供对应付款金额合法有效增值税发票；未提供合规发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

2.**第一期款项：**合同签订生效后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额40%预付款，金额：人民币贰拾捌万零肆佰捌拾肆元肆角整（¥280484.40）。

3.**第二期款项：**乙方完成平台迁移部署工作，装修工程完成50%工程量，甲乙双方共同对本阶段完成内容出具阶段性验收确认单后，甲方支付合同总金额40%进度款，金额：人民币贰拾捌万零肆佰捌拾肆元肆角整（¥280484.40）。

说明：必须出具书面阶段性确认单作为付款依据，避免单纯口头判断“进度50%”产生纠纷。

4.**第三期尾款：**乙方完成全部装修施工、软硬件设备安装调试、系统对接迁移，完成甲方操作人员培训；乙方提交完整竣工资料并向甲方发起书面验收申请；甲方组织完成项目最终验收合格，出具《项目最终验收合格证书》后十个工作日内，支付剩余20%尾款，人民币壹拾肆万零贰佰肆拾贰元贰角整（¥140242.20）。

第四条 验收

本项目分为阶段性验收、最终竣工验收两个阶段。

1.阶段性验收：用于第二期进度款支付节点，乙方完成对应阶段工作后书面申请，甲乙双方现场核查完成工作量，签署《阶段性工作确认单》。

2.最终竣工验收 （1）全部施工、设备安装、系统迁移调试完成，乙方完成内部自测，形成自测报告，全部问题整改完毕后，向甲方提交书面竣工验收申请及全套竣工资料。 （2）甲方收到验收申请后组织竣工验收。验收依据：本合同及附件、投标文件、采购文件、国家现行装修、信息化、公安办案场所建设相关标准规范。 （3）验收不合格，乙方应当按照甲方提出整改要求在指定期限内完成全部整改，整改发生全部费用由乙方自行承担，工期不予顺延；整改后仍无法达到验收标准，按照本合同违约责任条款执行。

验收不免除乙方后续质保责任。

第五条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方仅可在本项目执法办案中心范围内使用乙方提供软件系统；不得擅自复制、反编译、泄露、转售乙方软件，不得超出项目范围进行二次分发；如发生前述侵权行

为，乙方有权追究甲方违约责任。

2.负责协调内部各业务部门，配合乙方完成系统对接、现场施工条件协调。

3.有权监督项目施工质量、进度、安全；对不符合合同要求工作有权要求乙方整改。

4.按照本合同约定，在满足付款条件、收到合规发票后及时办理款项支付。

5.提供项目施工必要的现场基础条件。

（二）乙方权利义务

1.提供7×24小时热线技术支持；系统故障立即响应；远程可以解决故障则远程处置；远程无法处置，8小时内到达项目现场开展故障排查修复。一般故障远程实时处置。

2.质保期内提供软件维护、系统维护、版本升级、数据安全保护服务；

3.非乙方软硬件本身质量原因（甲方误操作、人为删除、病毒攻击、第三方破坏等）造成故障，不属于免费质保范围，但乙方仍应提供技术支持，可收取合理材料及服务费。

4.负责对甲方操作人员、管理人员开展免费操作使用培训，直至人员可以独立熟练操作系统；交付全套纸质、电子操作维护文档。

5.数据及保密义务：乙方及乙方工作人员对项目实施

过程接触全部办案数据、案件信息、办案中心业务资料承担严格保密义务；不得复制、外传、泄露；项目实施全过程遵守公安数据安全、保密管理规定；乙方工作人员签订保密承诺；因乙方泄密造成全部损失，由乙方承担全部赔偿及法律责任。

6. 乙方保证本项目软硬件不侵犯第三方知识产权、著作权；发生第三方维权索赔，全部责任、损失赔偿均由乙方承担。

7. 享有按照合同约定，满足付款条件后申请收取合同价款的权利。

第六条 质量与质保服务

1. 本项目**硬件设备、软件系统整体免费质保期 1 年**；质保期自**甲方出具《最终验收合格证书》之日起计算**，不是交付日期。

2. 质保期服务内容：软件维护、系统故障修复、软件版本升级、数据安全防护；硬件故障免费维修、更换配件。

质保期满后，乙方提供终身技术支持服务，维修仅收取配件材料成本费。

第七条 违约责任

1. 本合同未约定违约情形，按照《中华人民共和国民法典》合同编执行。

2.乙方逾期完成全部项目工作（未在60个工作日达到验收条件）：未经甲方书面同意延期，每逾期一日，按合同总价款**万分之五（0.05%）**向甲方支付违约金；逾期超过30日历日，甲方有权单方解除本合同。合同解除，乙方退还甲方已经支付全部款项，并向甲方支付合同总价款5%违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。

3.乙方提供设备、软件功能、装修施工质量不符合合同、投标文件标准，经限期整改仍不能通过竣工验收，甲方有权单方解除合同；乙方退还甲方全部已付款，并承担合同总价款5%违约金，甲方损失超出违约金部分可继续追偿。

4.乙方施工造成甲方人身、财产损坏、办案数据泄露泄密，全部赔偿责任由乙方承担。

5.在满足付款条件，乙方已经提交合规发票前提下，甲方逾期支付款项，每逾期一日，按照应付未付款项万分之五（0.05%）向乙方支付违约金。

6.除法律另有规定外，甲乙任意一方针对同一违约事件或者关联违约事件，赔偿责任上限不超过本合同总价款人民币701211.00元。

第八条 不可抗力

1.合同履行中发生地震、洪水等不能预见、不能避免、

不能克服的不可抗力事件，受影响一方应当在48小时内向对方发送书面通知，并提供权威机构出具证明材料，尽可能降低损失。

2.根据不可抗力影响程度，部分或全部免除对应责任；不可抗力消除后尽快恢复履行合同；各方自身损失各自承担。

第九条 合同变更

合同履行期间甲乙双方不得随意变更解除合同。确因实际业务需要变更项目内容，双方协商一致签订书面《政府采购补充合同》，补充合同双方签字盖章后生效，与本合同具备同等法律效力；变更事项严格遵守政府采购法规。双方无法达成变更协议，继续执行原合同，任何一方单方面变更视为违约。

第十条 争议解决

因履行本合同发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，**依法向甲方住所地人民法院提起诉讼**。

第十一条 合同生效及其它

1.本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份法律效力完全相同。

2.本合同自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日生效；合同全部义务履行完毕合同终止，但保

密义务、知识产权责任、争议解决条款持续有效。

3. 采购文件、乙方投标文件、成交通知书、附件一《投标分项报价表》为本合同不可分割组成部分。

4. 本合同未尽事宜，双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同效力等同。

（以下无正文）

甲　方	乙　方
留坝县公安局（盖章）	西安用九软件技术有限公司（盖章）
代表人：王桉	代表人：李岩
电话：15691620229	电话：13310719108
签订日期：2026 年 9 月 16 日	签订日期：2026 年 9 月 16 日

投标分项报价表

序号	项目名称	标的名称	品牌	产地	型号及参数	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1	办案中心软件系统（核心产品）	办案区执法办案统一管理平台迁移	毕慧	西安	型号：BH-BAZXV2.0 ★现有办案中心管理平台迁移，模块包含：可视化大屏、办案活动管理（入区登记、酒精检测、人身安全检查、随身物品登记保管、信息采集、吸毒检测、等候/候问管理、讯/询问管理、离区管理）、安全防护（视频巡查、流程管控检测、办案业务查询）、智能审讯（同步录音录像、审讯音视频刻录、讯/询问音视频管理） 备注：**现有办案中心系统迁移新场所，包含软件系统及硬件设备等，满足新场所使用规范。**	项/1	￥5,000.00	￥5,000.00	
2		省厅执法办案系统微服务数据对接	毕慧	西安	型号：BH-BAZXV2.0 **★微服务对接服务（11项）：** 随身物品信息新增；随身物品信息修改；随身物品批量删除；人员进入办案区登记信息登记；人员离开办案区登记信息；嫌疑人临时出办案区登记信息；嫌疑人临时出所归区；嫌疑人安全检查信息新增、修改；随身物品保管处置信息新增、修改；随身物品批量处置；签字捺印 **★数据汇聚上报服务）（13项）：**	项/1	￥13,000.00	￥13,000.00	

					嫌疑人健康检查信息；嫌疑人信息采集流程信息；嫌疑人吸毒检测信息；吸毒样品登记信息；嫌疑人酒精检测信息；血液样品登记信息；嫌疑人醒酒信息；嫌疑人候问信息；嫌疑人饮食信息；嫌疑人讯询问信息；辨认信息；会见信息；远程办案信息				
3		办案中心人员实时定位视频巡查	毕慧	西安	型号：BH-BAZXV2.0 ★支持导入坐标地图，通过人脸识别，实时定位人员位置信息，通过查询可定位目标人体的实时位置信息及实施监控视频；合并同一人在不同 IPC 的位置信息，可查询指定人员在指定时间、区域的位置信息及实时监控视频；	项/1	￥15,000.00	￥15,000.00	
4		办案中心异常行为分析模块	毕慧	西安	型号：BH-BAZXV2.0 ★实现办案中心异常行为监督预警，包含：单人讯问、疲劳审讯、无人看管、攀高、剧烈运动、碰撞、破坏、打架斗殴、暴力行为等常见执法问题实时预警和告警	项/1	￥20,000.00	￥20,000.00	
5		办案中心视频流媒体节点服务	毕慧	西安	型号：BH-BAZXV2.0 ★实现对接不小于 100 路监控视频， 1)视频巡查 视频巡查办案场所实时监控，包含办案中心及各办案单位 2)视频广场	项/1	￥15,000.00	￥15,000.00	

					视频广场主要是便捷管理人员实时查看视频，将重要房间通过视频的方式展现进行投屏操作，实时保证办案区规范使用情况。 3）视频监控 视频监控可以单独查看办案中心或者各单位的视频进行查看。				
6	办案中心硬件设备	行为模型训练一体机	毕慧	西安	型号：BH-YCXW-MC 1、性能规格： 1）支持 50 路 IPC 接入，进行布控设置后可通过智能视频分析系统，对单人讯问、疲劳审讯、无人看管、攀高、剧烈运动、碰撞、破坏、打架斗殴、暴力行为等常见执法问题实时预警和告警 2）支持导入坐标地图； 3）支持坐标地图信息修改； 2、硬件规格 1）CPU：14 核 CPU(20 线程，2.20GHz)； 2）内存：32GB DDR4； 3）智能卡：1 张； 4）硬盘：480G SSD*2， 2T SATA； 5）外部接口：千兆电口：1 个；USB：4 个；VGA：2 个； 6）电源模块 ：800W（1+1）冗余电源。 3、应用功能 ★针对办案中心的候问室、讯（询）问	台/1	￥35,000.00	￥35,000.00	

					室、人身检查室等重点区域，通过视频智能分析技术，自动检测单人讯问、无人看管、攀高、剧烈运动、碰撞、破坏、打架斗殴、暴力行为等常见执法问题实时预警和告警，实时弹窗告警并联动视频复核。异常事件同步推送至巡查监督岗位，实现从事后回看到事前预警、事中干预的转变，有效预防执法安全事故				
7		智能审讯合成一体机	毕慧	西安	型号：BH-ZNSX-MC 1、性能规格： 1）支持15路IPC接入，进行布控设置后可同步进行录音录像合成，输出三合一审讯视频 2）支持异常信号监测，断线重连，异常报警，智能分析； 3）同时支持15路监控同时合成视频； 2、硬件规格 1）CPU：8核CPU(16线程，2.20GHz)； 2）内存：16GB DDR4； 3）硬盘：480G SSD*1， 2T SATA； 4）外部接口：千兆电口：1个；USB：4个；VGA：2个； 5）电源模块 ：500W电源。	台/2	¥5,500.00	¥11,000.00	
8		网络交换机	普联	广州	型号：TL-SG1008M 48口网络交换机	台/3	¥2,400.00	¥7,200.00	
9		存储介	希捷	广州	10T视频专用存储硬盘	块/10	¥3,500.00	¥35,000.00	

		质							
10	办案中心接待大厅	入区人脸登记摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 1、400万室内轨迹行为分析半球型摄像机； 2、传感器类型≥1/1.8″ Progressive Scan CMOS； 3、焦距&视场角≥4mm； 4、应内置GPU芯片； 5、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6、红外补光距离≥60米； 7、应支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 8、行人抓拍准确率≥99%； 9、具有一个DC12V电压输出接口； 10、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压50kPa环境下正常工作； 11、音频≥2路输入（Line in），1路输出（Line out）5，2个内置麦克风，1个内置扬声器； 12、报警≥3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30 mA）； 13、RS-485≥1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议；	台/1	￥950.00	￥950.00	

					14、防护≥IP67。				
11		接待前台	用九	西安	3.8米接待前台设计及安装，包含木工板基层、人造石台面、铝塑板饰面、警徽、PVC覆亚克力字“公安”	项/1	¥8,500.00	¥8,500.00	
12		等候椅	用九	西安	六角管横梁三人位皮垫椅	个/2	¥1,300.00	¥2,600.00	
13		背景形象墙	用九	西安	背景形象墙设计及安装，包含木工板基层、公安蓝铝塑板饰面、不锈钢封边、PVC覆亚克力字“XX公安执法办案管理中心”、警徽	项/1	¥4,500.00	¥4,500.00	
14		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/5	¥150.00	¥750.00	
15		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/68	¥135.00	¥9,180.00	
16		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/97	¥130.00	¥12,610.00	
17		楼梯间封门	用九	西安	不锈钢护栏网门定制，包含人脸门禁安装	项/1	¥3,500.00	¥3,500.00	
18		钢质门拆除移位	用九	西安	钢质门拆除移位加装人脸门禁	堂/2	¥1,500.00	¥3,000.00	
19		墙体拆除及垃圾清运	用九	西安	墙体拆除及垃圾清运	项/1	¥5,500.00	¥5,500.00	
20		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥5,000.00	¥5,000.00	

21	民警值班室	制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/3	￥150.00	￥450.00	
22		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/19.8	￥135.00	￥2,673.00	
23		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥1,000.00	￥1,000.00	
24	三合一功能室（人身检查、信息采集、随身物品登记）	制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/4	￥150.00	￥600.00	
25		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/40	￥135.00	￥5,400.00	
26		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/78	￥130.00	￥10,140.00	
27		墙体拆除及垃圾清运	用九	西安	墙体拆除及垃圾清运	项/1	￥4,500.00	￥4,500.00	
28		钢质门拆除移位	用九	西安	钢质门拆除移位	堂/2	￥500.00	￥1,000.00	
29		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥5,000.00	￥5,000.00	
30	辨认室及律师会见室	新建墙体	用九	西安	新建墙体，轻钢龙骨木工板基层、聚酯吸音板饰面	㎡/46	￥360.00	￥16,560.00	
31		辨认单向玻璃	用九	西安	辨认单向玻璃、10mm双层钢化玻璃及安装	项/1	￥8,500.00	￥8,500.00	
32		律师会	用九	西安	律师会见双向玻璃、10mm双层钢化玻璃	项/1	￥7,500.00	￥7,500.00	

		见双向玻璃			及安装				
33		辨认牌标识	用九	西安	辨认牌标识	块/6	¥328.00	¥1,968.00	
34		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/4	¥150.00	¥600.00	
35		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/32	¥135.00	¥4,320.00	
36		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/103	¥130.00	¥13,390.00	
37		墙体拆除及垃圾清运	用九	西安	墙体拆除及垃圾清运	项/1	¥4,500.00	¥4,500.00	
38		钢质门拆除移位	用九	西安	钢质门拆除移位	堂/2	¥500.00	¥1,000.00	
39		律师会见双向对讲	用九	西安	律师会见双向对讲模块	台/1	¥1,500.00	¥1,500.00	
40		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥6,500.00	¥6,500.00	
41	讯询问室（一）	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：2560×1440；	台/4	¥950.00	¥3,800.00	

					最低照度:0.01lux(彩色模式);0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm; 镜头光圈：F2.0; 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181; 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67; 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。				
42		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/2	¥150.00	¥300.00	
43		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	¥2,800.00	¥2,800.00	
44		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/22	¥135.00	¥2,970.00	
45		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	¥130.00	¥7,280.00	
46		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	¥3,500.00	¥3,500.00	

47		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
48	讯询问室（二）	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.011ux（彩色模式）；0.0011ux（黑白模式）；01ux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台/4	￥950.00	￥3,800.00	
49		制度牌	用九	西安	PVC 覆亚克力制度牌 600*700 设计及安装	块/2	￥150.00	￥300.00	
50		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	￥2,800.00	￥2,800.00	

51		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800 矿棉板吊顶、800*800 集成灯具	㎡/22	￥135.00	￥2,970.00	
52		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	￥130.00	￥7,280.00	
53		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
54		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
55	讯询问室（三）	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.011ux（彩色模式）；0.0011ux（黑白模式）；01ux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）；	台/4	￥950.00	￥3,800.00	

					供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。				
56		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/2	¥150.00	¥300.00	
57		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	¥2,800.00	¥2,800.00	
58		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/22	¥135.00	¥2,970.00	
59		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	¥130.00	¥7,280.00	
60		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	¥3,500.00	¥3,500.00	
61		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥3,500.00	¥3,500.00	
62	讯询问室（四）	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.011ux（彩色模式）；0.0011ux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦；	台/4	¥950.00	¥3,800.00	

					镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。				
63		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/2	￥150.00	￥300.00	
64		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	￥2,800.00	￥2,800.00	
65		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/22	￥135.00	￥2,970.00	
66		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	￥130.00	￥7,280.00	
67		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
68		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
69	未成年讯询问	全景分析摄像	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3英寸CMOS；	台/4	￥950.00	￥3,800.00	

	室	头			像素：200万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。				
70		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/4	¥150.00	¥600.00	
71		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	¥2,800.00	¥2,800.00	
72		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/22	¥135.00	¥2,970.00	
73		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	¥130.00	¥7,280.00	

74		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	￥3,500.00	￥3,500.00	
75		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	￥4,500.00	￥4,500.00	
76	特殊讯问室	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.011ux（彩色模式）；0.0011ux（黑白模式）；01ux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台/4	￥950.00	￥3,800.00	
77		制度牌	用九	西安	PVC 覆亚克力制度牌 600*700 设计及安装	块/2	￥150.00	￥300.00	

78		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	¥2,800.00	¥2,800.00	
79		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800 矿棉板吊顶、800*800 集成灯具	㎡/22	¥135.00	¥2,970.00	
80		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	¥130.00	¥7,280.00	
81		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/1	¥3,500.00	¥3,500.00	
82		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥4,500.00	¥4,500.00	
83	侯问室	全景分析摄像头	大华	浙江	型号：DH-IPC-HD8W5443R1 传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile	台/7	¥950.00	¥6,650.00	

					T）；CGI：GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。				
84		男女侯问室玻璃隔断	用九	西安	钢化玻璃隔断、男女隔断、醒酒室隔断	项/1	¥15,000.00	¥15,000.00	
85		侯问室软包条椅	用九	西安	侯问室软包条椅	项/2	¥3,500.00	¥7,000.00	
86		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/2	¥150.00	¥300.00	
87		温湿度屏	用九	西安	训询问室专用电子温湿度屏	块/1	¥2,800.00	¥2,800.00	
88		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊顶、800*800集成灯具	㎡/22	¥135.00	¥2,970.00	
89		排风换气	用九	西安	铺设排风换气管道、管道风机、吸顶排风模块	项/2	¥3,500.00	¥7,000.00	
90		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/56	¥130.00	¥7,280.00	
91		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥5,500.00	¥5,500.00	
92	过道	吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800矿棉板吊	㎡/168	¥135.00	¥22,680.00	

					顶、800*800 集成灯具				
93		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/430	¥130.00	¥55,900.00	
94		天井封控加排风	用九	西安	天井封控加排风	项/8	¥1,500.00	¥12,000.00	
95		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥16,500.00	¥16,500.00	
96	卫生间门口楼梯间	楼梯口不锈钢网门	用九	西安	楼梯口不锈钢网门加人脸识别智能门禁	项/1	¥4,500.00	¥4,500.00	
97		吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800 矿棉板吊顶、800*800 集成灯具	㎡/18	¥135.00	¥2,430.00	
98		墙面饰面	用九	西安	公安办案中心标准聚酯吸音板墙面饰面，包含设计造型、封窗、斜角切割、上墙固定	㎡/42	¥130.00	¥5,460.00	
99		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥2,500.00	¥2,500.00	
100	案管中心	吊顶	用九	西安	轻钢龙骨基层处理，800*800 矿棉板吊顶、800*800 集成灯具	㎡/40	¥135.00	¥5,400.00	
101		强弱电改造及布线	用九	西安	按要求强弱电改造及布线（基础插座、网线、监控线、灯具线路等），包含人工、辅料、主材（电线、网线、开关面板等）	项/1	¥2,500.00	¥2,500.00	

102		背景形象墙	用九	西安	背景形象墙设计及安装，包含木工板基层、公安蓝铝塑板饰面、不锈钢封边、PVC覆亚克力字“XX公安案管中心”、警徽	项/1	￥6,500.00	￥6,500.00	
103		制度牌	用九	西安	PVC覆亚克力制度牌600*700设计及安装	块/5	￥150.00	￥750.00	
104	其他	开荒保洁	用九	西安	开荒保洁，包含进场前及施工完成后共计两场保洁清场	项/2	￥5,000.00	￥10,000.00	
105		垃圾清运	用九	西安	工程项目垃圾清运，施工过程中所有垃圾清理运输	项/1	￥12,000.00	￥12,000.00	
106		二楼卫生间改造	用九	西安	卫生间隔断、蹲坑、上下水改造、洗手台等	项/1	￥18,000.00	￥18,000.00	
107		办案中心物品搬迁安装	用九	西安	利旧物品搬迁及安装调试，包含：35个摄像头、机房系统服务器等、接待大厅物品（民警办公椅、电脑、光盘刻录一体机、大屏电视）、训询问室物品（审讯椅、审讯桌、审讯电脑、打印机等）、人身检查及信息采集室（伤痕抓拍摄像头、随身物品柜、信息采集一体桌、电脑、打印机等）、未成年询问室（桌椅、电脑、打印机等）、案管中心卷宗柜	项/1	￥13,000.00	￥13,000.00	
		总计（人民币元）			¥：701,211.00 （柒拾万零壹仟贰佰壹拾壹元整）				

注：1.注:本表应按“供应商须知”规定的要求填写。