榆林市应急管理局

应急指挥大厅操作台货物采购项目

合

同

书

甲 方： 榆林市应急管理局

乙 方： 榆林郡安信息技术有限公司

签订地点： 陕西省榆林市

签订日期： 2026 年 10 月

一、定义

1.1 甲方与乙方就**榆林市应急管理局关于采购应急指挥大厅操作台货物的项目**的协议内容进行协商。为明确双方权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，签订本合同。

1.2 经甲乙双方同意，乙方按照本合同的约定向甲方提供货物。

二、合同范围

2.1 甲方向乙方购买本合同中所列的货物，即(采购清单)见附件一。

2.2 附件一为本合同不可分割部分，与合同正文具有同等法律效力。乙方交付产品须完全满足附件全部技术要求，不符合参数要求的，甲方有权拒收、退货，并要求乙方按照合同总金额的10%支付违约金，同时甲方有权委托第三方机构对货物参数及质量进行检测，检测不合格的，检测费用由乙方全额承担。

2.3 交货期限：合同签订后30日内，乙方应将全部货物运送至甲方指定的榆林市应急管理局应急指挥大厅现场并完成摆放、就位等集成准备工作。

2.4 质保期：本项目货物质保期为2年，自验收合格之日起计算。质保期内，因货物自身质量问题导致故障或无法正常使用的，乙方应在接到甲方通知后二十四小时内响应并到

场，于四十八小时内完成免费维修或更换；同一质量问题经乙方维修两次仍无法正常使用，或乙方逾期未到场、未完成维修或更换的，甲方有权自行或委托第三方维修或更换，相关费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除，不足部分由乙方继续承担。

2.5 质量：符合国家相关质量合格标准。

三、双方权利与义务

3.1 乙方权利与义务

3.1.1 乙方提供的货物应符合国家相关质量标准及本合同约定的技术要求。

3.1.2 乙方应确保提供的货物不存在任何权利瑕疵，不会侵犯第三方的知识产权或其他合法权益。乙方提供的货物侵犯第三方知识产权或其他合法权益的，乙方应承担全部法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等）；若因此导致甲方被第三方索赔或起诉的，乙方应自费处理相关纠纷并确保甲方免受损失。

3.1.3 乙方应遵守本合同中确认的有关技术标准和业务范围，按照甲方的要求提供货物集成服务。

3.1.4 乙方在履行本合同之前，应向甲方提供详细的实施步骤和计划，并在实施过程中与甲方保持密切沟通。

3.1.5 乙方应按照约定的时间、地点和方式交付货物，并对货物的质量和性能负责。

3.2 甲方权利与义务

3.2.1 甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供货物/服务。

3.2.2 甲方指定一个项目协调人，以配合乙方的项目组工作，负责所有与乙方的正式交流，同时提供及时的信息反馈。

3.2.3 甲方应按照本合同的约定支付货款。

3.2.4 甲方有权对乙方的服务过程进行监督，并提出合理建议和要求。乙方完成全部货物交付及集成调试后，应向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到申请后 10 个工作日内组织验收。验收标准以本合同及附件一约定的技术参数、国家质量合格标准为准。甲方验收时，有权委托第三方检测机构对货物的技术参数、质量标准进行抽样检测；检测结果不符合合同约定的，检测费用由乙方承担，甲方有权要求乙方退货、更换或扣减相应货款。验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内完成整改并重新申请验收，整改期限最长不得超过 10 日，整改产生的全部费用由乙方承担。乙方提交验收申请后，甲方无正当理由逾期未组织验收且未提出书面异议的，视为验收合格。

四、合同金额及付款方式

4.1 合同金额

本合同总金额：131,200 元(人民币：壹拾叁万壹仟贰佰

元整),包含税费等乙方履行本合同的全部费用。

4.2 付款方式:

合同签订后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的 50%作为预付款,即 65600 元;乙方完成全部货物交付,经甲方验收合格后 10 个工作日内,甲方向乙方支付剩余 50%合同价款,即 65600 元。乙方应在对应付款节点前 3 个工作日向甲方开具同等金额的合法有效增值税发票,甲方收到发票并审核无误后按约定支付款项,乙方未提供符合要求的发票的,甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

乙方开票信息

开户名称:榆林郡安信息技术有限公司

地址:陕西省榆林市高新技术产业园区东环路高新时代广场六楼

电话:18591817654

税号:91610893MADBC4875X

账号:26100003091001422 79

开户银行:中国工商银行股份有限公司榆林阳光支行

五、保密责任

乙方或其员工违反本合同约定的保密义务,给甲方造成损失,乙方应赔偿甲方遭受的实际损失(包括但不限于经济

损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用),同时甲方保留追究相关人员法律责任的权利。

六、所有权和授权

6.1 乙方提供的货物在交付甲方并经验收合格后，其所有权归甲方所有。

6.2 乙方应保证所提供的货物及其相关软件、技术资料等不存在任何权利瑕疵，并授予甲方在规定范围内和规定时间内的使用权。

七、违约责任

如本合同因任何一方过错导致不能履行或不能完全履行，过错方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

八、不可抗力

8.1 任何一方因不可抗力而暂时无法履行合同时，将履行期限延长至该不可抗力结束后，期限与费用不变。

8.2 因不可抗力致使本合同无法履行时，双方均有义务立即以电话、传真等最简捷的方式尽快通知对方，以证实该不可抗力之发生和存在。该不可抗力终止或排除后，应以同样方式通知对方。

8.3 不可抗力发生后，双方均有权就是否继续履行本合同进行磋商。

九、争议的解决

9.1 本合同履行过程中发生的纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地（榆林市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 双方确认合同履行地为榆林市。本合同受中华人民共和国法律管辖，双方确认本合同首部所列的地址为各自的有效送达地址，任何书面通知按该地址邮寄即视为有效送达；一方变更送达地址的，应提前 3 个工作日以书面形式通知对方，未通知的，按原地址送达仍有效。

十、合同生效

本合同由双方签字盖章后生效，具备同等法律效力，一式肆份，甲乙双方各执两份。

分管领导签字：　　业务科室负责人签字：

财务科负责人签字：

甲方：榆林市应急管理局

法人/授权代表代表（签字）：

签订日期：2026 年 10 月 12 日

乙方：榆林郡安信息技术有限公司

法人/授权代表代表（签字）：

签订日期：2026 年 10 月 12 日

附件一：

采购清单及技术参数

序号	产品名称	产品描述	数量	单位
1	控制台	台体尺寸：单个席位长≥1200mm，台面高≥750mm，总深≥900mm，底柜深≥420mm；主机横向放置，尺寸≤480（W）×200（D）×500（H）。 1. 框架结构：内部主框架镀锌钢板≥2.0mm，承重支撑件钢板≥3.0mm，模块化搭接，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结；表面静电喷涂，涂层耐湿热（GB/T 1740-2007，45±2℃、95±3%RH、≥240h，无起泡生锈等）、耐盐雾（GB/T 10125-2021，NSS、≥240h，无变化，Rp≥9 级、Ra≥9 级）。 2. 台面结构：颗粒板≥27mm 厚双贴 HPL 耐火板，甲醛释放达 Enf 级，苯、甲苯等未检出（需提供带 CMA 的检测报告复印件盖公章）；边缘聚氨酯材质≥38mm，波浪式齿口连接，手枕边麻面可自动修复轻微划伤；两侧 L 型弧面护角防磕碰。 3. 前后门板：优质环保材料≥18mm，优质五金铰链，质轻静音，开门可承载≥35KG 不下坠，耐久性≥200000 次，快装式设计便于拆装。 4. 后背墙：组合式双面拉铝型材，开放性设计，背板距桌面≥100mm，表面阳极氧化，受力主框架铝型材厚 2.5-9.5mm；型材前后有 U 型槽可换装饰材料；支持选配 LED 七彩灯带（RGB），触控面板控制六色切换及开关。 5. 装饰侧板：多造型多材质拼接，压铸铝支腿增强稳固性，前部立体斜拉铝型材内嵌碳纤维装饰板；可更换 LOGO 等提升科技感，侧腿烤漆，装饰平板和亚克力板可选。 6. 走线设计：走线流畅横平竖直，强弱电分离防干扰，柜体有独立走线通道。 7. 散热设计：非封闭结构，遵循空气动力学，隐藏式通风通道形成自然循环。 8. 整体通过中国环境标志产品认证；需提供认证证书复印件并加盖厂商公章。 9. 整体通过 GB/T3325-2024 检验合格，甲醛释放量≤0.008mg/m³、可迁移有害元素均为未检出（需提供带 CMA 的检测报告复印件盖公章）；	6	套

2	显示器支架	显示器支架采用了液压弹簧式设计，可以实现前后、左右、上下和倾斜角度的调节，从而使用户能够调整显示器位置，达到最轻松的姿势，缓解结构性紧张、降低能量消耗并减轻疲劳。 1)支架安装结构多种样式组合，灵活运用；立柱高度可定制，能满足单层、双层显示器安装的要求，双层重叠既不影响显示器安装的稳定性，也不影响整体的美观度。 2)调节范围:360 度显示器旋转及 360 度臂旋转,满足 40 度斜坡(±20 度)，仰角≥90 度，俯角≥25 度。 3)显示器悬挂手臂的底座应可以在不使用工具的条件下，在任意位置定位和固定。 4)显示器支架能承受 3-11kg 的负载； 5)符合标准壁挂安规认证 75 毫米*75 毫米,100 毫米*100 毫米。	12	套
3	主机托板	金属托板，安装在控制台内部，可以轻松的取出，并且可以松不脱固定，隐藏线缆的同时可以人体工学化放置电脑终端等设备，也可以放置坐席管理系统终端硬件。	6	套
4	PDU	八位五孔电源，万用孔，安装在控制台内部，竖向安装，侧面安装框架及框架中间安装，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，外接线长≥1.8 米（含线头）；PDU 输入电流 16A,输出电流 10A，最大承载功率 2200W。	6	条
5	人体工学椅	椅背：采用纤维材料，稳定性强，不易变形； 腰托：带滚珠按摩腰靠，缓解腰部压力； 扶手；扶手面可以前后滑动，扶手可前后翻转，节省收纳空间。手肘能够得到舒适支撑，舒缓压力 ； 坐垫；采用≥45 密度纯海绵，甄选舒适透气面料，高弹透气，不易变形； 底盘：双手柄自负重四档底盘，后仰力度自主调节，最大后仰角度≥130°，底盘足≥3.0mm; 脚架：电镀方管脚≥320MM，静压承重稳定不晃，稳固抓地强支撑，高强度延长寿命，静压承重高达≥1136KG ； 气杆：SGS 认证气杆≥2.0，承受升降次数≥10 万次，从源头杜绝隐患，升降空间≥8CM; 脚轮：万向尼龙滚轮≥50MM，360° 顺滑移动，软 PU 包裹防滑，耐磨不伤地板。	10	把
6	机柜智能温控散热风扇	可根据使用场景进行任意调节风扇启动温度及风扇转速，风扇直径≥150mm，转速≥2600r/min 轴承类型：滚珠轴承。	6	套