榆林市园林绿化服务中心
2026年绿化防护设施等货物采购项目合同

甲方：榆林市园林绿化服务中心

乙方：榆林中昌源建设有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本着平等、互惠互利的原则，通过政府采购程序达成如下订购协议：

一、采购内容：

供货内容：榆林市园林绿化服务中心2026年绿化防护设施等货物采购项目包含的全部内容，包含货物的采购、运输、交货、安装、质保维修等直至符合约定安全使用标准并完成交验的全部事宜。

序号	产品名称	技术参数	数量	单位	品牌、型号、制造商	单价（元）	总价（元）
1	长0.8mU型管	总高度60cm，地上高度30cm，长度80cm，厚度3mm，黄黑相间，壁厚3.0mm。含安装，螺丝等配件。	1000	套	盛通、ST-008 衡水盛通网业金属制品有限公司	97.64	97640
2	高0.9m锌钢护栏	每片3m，H=90cm，锌钢材质热镀工艺具备合格证、镀锌检测报告、绿色。 立柱:每片上两根立柱。长度90cm，壁厚1.5mm。横梁:两根横梁，壁厚1.2mm。细柱厚度柱之间满焊。 预埋件为钢管，1.0mm，长度80cm，间距17cm。细柱、横梁及立D=90mm，H=50cm。壁厚3.0mm。电焊基座:厚度3mm，正方形、尺寸匹配立柱底	750	套	盛通、ST-009 衡水盛通网业金属制品有限公司	150	112500

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

		座，螺丝固定。护栏细柱及立柱上方电焊封口，含安装，螺丝等配件，配电柜旁安装需接地。					
3	高1.2m锌钢护栏	每片3米，H=120cm，锌钢材质热镀工艺、具备合格证、镀锌检测报告绿色。上两根立柱。长度120cm，壁厚1.5mm。横梁:两根横梁，壁厚1.2mm。细柱厚度立柱:每片1.0mm，长度110cm，间距17cm。细柱、横梁及预埋件为钢立柱之间满焊。管，D=90mm，H=50cm。壁厚3.0mm。电焊基座:厚度3mm，正方形、尺寸匹配立柱底座，螺丝固定。护栏细柱及立柱上方电焊封口。含安装，螺丝等配件，配电柜旁安装需接地，挂“止步，高压危险”指示牌。	772	套	盛通、ST-012 衡水盛通网业金属制品有限公司	180	138960
4	水井防护网	水井网：静载：中心承压≥5kN(500kg)不破损，网孔≤ 100mmX100mm，防儿童踩漏； HDPE高强丝600尼龙耐候、抗老化。不锈钢镀锌膨胀挂钩6个，含安装。	670	套	盛通、ST-1001 衡水盛通网业金属制品有限公司	40	26800

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5	水井踏步	踏步:材质 304 不锈钢，宽度》40cm，长度》30cm(深入井壁内的另算，须符合国家安全标准)直径≥中 20mm，全部热镀锌，镀层≥80um，具备合格证、镀锌检测报告。无毛刺、尖锐棱角踏步垂直中距:360mm(≤ 360mm)水平布置错步交错左右踏步水平中心; 距:300mm，踏步踏面有效宽度:30mm，壁踏步周边抹面光滑，无砂浆掉落、锈蚀脱落风险，含安装。	450	个	盛通、ST-304 衡水盛通网业金属制品有限公司	60	27000
6	警示牌	定制镀锌不锈钢防腐蚀工艺，20cm*30cm。上有配电柜电危险字样，安装前需提供模版，含安装。	50	个	盛通、ST-202 衡水盛通网业金属制品有限公司	60	3000
7	反光立柱	100MM 钢管，5mm 厚度，带U型铜所及穿销，带反光条，含焊接及安装	60	套	盛通、ST-102 衡水盛通网业金属制品有限公司	95	5700
8	小型灭烟筒	不锈钢材质，一套包含吸烟有害健康三角形警示牌，警示牌直径25cm，连接灭烟小桶，桶直径 17cm，高 15cm，带内胆可拆卸。可绑定，可螺丝。含安装。安装前需提供警示牌模版。	220	个	盛通、ST-0118 衡水盛通网业金属制品有限公司	220	48400
合计：							460000

质量保证：质保期一年，质保期内货物任何质量问题由乙方免费调换或维修。

二、合同金额：

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

1.合同总价：￥460000.00 元（人民币：肆拾陆万元整）。

2.合同总价包括：货物价款、运费、卸货、税金、安装、质保维修、培训、伴随服务等一切费用。

3.合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、交货期：

自本合同生效之日起30日历天内，乙方应按照甲方书面发出的供货通知要求完成供货。

四、交货地点：

甲方指定地点。

五、结算方式：

本合同项下全部货物送达甲方指定地点并经甲方初步验收合格，且甲方收到乙方开具的等额增值税□专用/□普通发票后，甲方支付合同总价款的70%；全部货物安装调试完成并经甲方最终验收合格后，甲方支付至合同总价款的100%。

六、包装：

包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。乙方应承担因包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

七、运输：

乙方可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

八、质量保证：

1.乙方供应的原材料应提供清单以及样品，并在到货24小时内通知甲方代表检验核实。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2.乙方应当保证所供货物的来源渠道合法（有质检证明），原材料及产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求。无论质保期是否届满，乙方均应对因产品设计、工艺或材料缺陷产生的质量问题承担责任；质保期内，乙方应免费维修或更换；质保期届满后，甲方应按照合同价款的20%要求乙方承担违约责任。

3.如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。如发现乙方以次充好，以假乱真的，甲方有权要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任，并承担由此给甲方造成的全部损失。如乙方提供的货物不能正常使用，乙方应在收到甲方通知后2小时内响应，24小时内派员到场，并在3日内完成包换或保修。乙方逾期未完成包换或保修的，甲方有权自行或委托第三方进行维修、更换，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方有权直接从应付未付的合同款中扣除相关费用，不足部分有权向乙方追偿。

4.在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方有权向乙方发出限期整改通知书，要求乙方在指定期限内整改，乙方不配合整改的，甲方有权要求乙方按照2000元/次承担违约责任，多次催告不配合整改的，甲方可另行委托第三方维修/采购替代部件，全部费用由乙方承担，费用从货款扣除。多次书面催告后，明确拒绝整改或整改后仍无法达到合同标准，导致采购目的无法实现甲方可发送《解除合同通知书》，写明违约事实，要求乙方限期运回不合格货物、退还甲方已支付货款；承担违约金、赔偿甲方全部损失（含重新采购差价、人工、检测费用）；并向榆林市财政局，政府采购科备案。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

九、售后服务：

1.货物交付后，乙方派专人负责与甲方联系售后服务事宜；

2.在货物到达现场后，乙方及时派人到现场与甲方代表一起清点货物，办理有关手续。

3.甲方根据货物的使用情况，向乙方发出关于质量问题的书面通知，要求乙方派技术人员到现场提供技术指导或维修服务的，乙方应在接到通知后2小时内以电话方式响应，并在24小时内派出合格的维修人员到达甲方指定现场进行服务，相关费用由乙方承担。维修完成后，乙方应确保货物正常使用。乙方逾期未到场、未及时完成维修或维修后货物仍无法正常使用的，甲方有权自行处理或委托第三方维修，产生的全部费用由乙方承担；甲方有权直接从应付未付的合同款中扣除相关费用，不足部分由乙方另行支付，甲方仍有权继续追偿。

4.就货物的使用及维护，乙方有义务组织甲方相关人员进行免费培训。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

5.伴随服务，质保期一年，质保期内货物任何质量问题由乙方免费调换或维修。

(1) 乙方负责货物现场交接；

(2) 乙方承担在质量保证期内的所有义务；

(3) 乙方负责对甲方人员进行技术培训。

伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

6.乙方在运输、安装等履行本合同项下义务过程中应当尽到安全

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

注意义务，设立安全警示标识，因乙方原因导致甲方、乙方或其他第三方人身损害或者财产损失的，由乙方承担全部责任。

7.乙方应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保安装过程安全生产，搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处。

承包人在护栏进场安装施工前，应全面完成绿化带现场踏勘勘察，对区域内树池、地下管网、电线等探查，因未开展现场勘察造成苗木损毁、管线破坏、护栏无法安装及安全事故等一切损失，均由承包人自行承担。

施工过程中如造成地下管线破损、设施设备损毁等问题，所产生修复费用及赔偿责任全部由承包方承担。

在安装过程中发安全事故由乙方承担全部责任。

十、验收：

通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用条件时，乙方应向甲方提交书面验收申请及完整的产品合格证明、检验报告、技术资料和使用维护资料，由甲方负责组织验收；验收合格后填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、投标文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。验收合格后，双方签署验收报告单。验收不合格的，甲方应一次性书面告知乙方整改要求；乙方应在收到整改要求后5日内完成更换、重作、整改及重新安装，并承担由此产生的全部费用，交货期限不予顺延。乙方整改完成后应重新提交验收申请，累计整改不得超过2次；经整改仍不合格或因验收不合格给甲方造成损失的，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并赔偿甲方由此给甲方造成的全部损失。

十一、合同争议的解决：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向榆阳区人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

1、乙方逾期交货的，每逾期一日，应当按照合同价款的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用，按照合同价款的20%承担违约责任。

2、乙方交付的货物不符合本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方限期整改，交货期限不予顺延；经整改仍不能达成合同约定标准的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

3、乙方不得擅自转包、分包本合同项下权利义务，乙方擅自转包、分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

4、乙方安装后无法达到本合同约定的验收标准，甲方有权要求乙方限期整改，经整改仍未能达到验收标准的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用，按照合同价款的20%承担违约责任。

5、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十三、合同生效及其他

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1、本合同一式陆份、甲方肆份、乙方两份，具有同等法体效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议内容为准。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲　方	乙　方
榆林市园林绿化服务中心 （盖章）	榆林中昌源建设有限公司 （盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
电话：0912-3643508	电话：13892222782
账户名称： 榆林市园林绿化服务中心	账户名称： 榆林中昌源建设有限公司
账号：26005401040008745	账号：61050110252800001877
开户行名称：榆林农行青山支行	开户行名称：中国建设银行股份有限公司榆林银沙路支行
日期：2026年 8月 14日	

夸克扫描王
极速扫描，就是高效