校园文化墙建设项目采购合同

合同编号：YLSY-CW-20260708

甲方（采购人）：榆林实验中学

统一社会信用代码：12610800766310635K

地址：榆林西沙青山路4号

联系人：[illegible] 联系电话：[illegible]

乙方（成交供应商）：榆林市科泰广告装饰有限公司

统一社会信用代码：91610800305374388 7

地址：榆阳区保宁路惠民巷西一排二号

联系人：[illegible] 联系电话：[illegible]

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就榆林实验中学校园文化墙建设设计、制作、安装一体化服务项目订立本合同，共同遵照执行。

第一条 项目概况

1. 项目名：榆林实验中学校园文化墙建设项目

2.项目实施地点：榆林实验中学校园内（教学楼、公寓、操场、行政楼、餐厅等指定区域）

第二条 项目服务内容及工程量

（一）服务范围

乙方全包完成本项目全部工作：现场勘测、整体校园文化方案设计、效果图深化、全套物料制作、运输、吊装/高空安装、墙面固定、垃圾清运、成品保护、竣工图纸交付、质保维修，所有人工、材料、机械、运输、税金、设计费全部包含在合同总价内，无额外增项费用。

（二）项目明细

包含但不限于：校园导视牌、各楼宇钛金楼栋标识、公寓门牌标识、操场文化标语墙、社会主义核心价值观文化墙、党的教育方针文化墙、教学楼外墙标语、

走廊亚克力文化展板、大厅荣誉文化墙、餐厅文化展板、教室/办公室门牌、规章制度展板、整体项目设计费等 30 项全部内容，材质、规格、工艺严格按照预算清单技术标准执行。

（三）技术工艺标准

1. 金属类：2.0mm 镀锌板、不锈钢钛金字、激光切割、焊接、抛光、烤漆、UV 打印、丝网印刷；

2. 板材类：2.0 厚铝板、16mmPVC、5mm 亚克力、木格栅、水晶立体字；

3. 安装要求：预埋钢结构、膨胀螺栓固定、高空作业吊车配套、户外防雨防锈处理；

4. 所有画面文字内容由甲方提供，乙方深化排版，经甲方书面确认后方可生产制作。

第三条 合同价款

1. 合同总金额（含税包干价）：人民币 298924.00 元，大写：贰拾玖万捌仟玖佰贰拾肆元整。

2. 总价一次性包死，包含材料费、人工费、高空吊装费、运输费、设计费、安装费、垃圾清运费、增值税专用发票税金等全部费用，施工期间材料价格、人工涨跌不再调整合同总价。

3. 发票要求：乙方须开具增值税正规发票，项目名称为“校园文化建设服务”，发票作为甲方财政资金付款必备凭证。

第四条 合同工期

1. 合同签订后 60 个日历天内完成全部设计、制作、安装、现场清理并提交竣工验收申请。

2. 开工日期：_____年____月____日；竣工交付日期：_____年____月____日

3. 因甲方变更方案、场地不具备施工条件导致工期延误，工期顺延；因乙方人力、材料、施工组织问题延误工期，每逾期 1 天，乙方按合同总价款 0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价 10%。

第五条 付款方式

项目全部制作安装完成，甲方组织初验合格后 15 个工作日内，一次性支付

合同总价 100% ；

第六条 质量标准与验收

（一）质量标准

1. 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》、广告标识制作行业规范、本合同附件预算清单材质工艺要求；户外产品保证防水、防锈、抗紫外线，2 年内无褪色、起皮、变形、脱落。

2. 所有文化内容、标语文字、校徽图案必须经甲方书面签字确认，不得出现错别字、错漏宣传内容，若出现文字错误，乙方无条件免费重做并承担工期损失。

（二）验收流程

1. 乙方完工后 3 个工作日内向甲方提交《竣工验收申请》，同步提交竣工图纸、材料合格证、现场实拍图、工程量核对清单；

2. 甲方 5 个工作日内组织后勤、德育、财务部门联合验收；

3. 验收不合格的，乙方 7 日内完成全部整改，整改产生的材料、人工费用由乙方自行承担；整改后仍不达标，甲方有权解除合同，乙方返还已收全部款项，并赔偿合同总价 10%违约金；

4. 验收合格双方签署《项目竣工验收单》，作为款项支付、资产入账、政采备案核心资料。

第七条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 提供施工场地、水电接驳点，协调校内各区域施工通行；

2. 按时提供校园文化文字、标语、校徽等设计素材，及时确认设计方案；

3. 按合同约定按时支付财政专项资金；

4. 组织项目阶段性及竣工验收，监督乙方施工安全、文明作业；

5. 有权对乙方材料、工艺、现场施工进行抽查，不符合清单标准可要求停工整改。

（二）乙方权利义务

1. 严格按照附件预算清单材质、规格、工艺施工，不得偷换材料、减配工艺；

2. 落实安全生产主体责任，高空作业配备安全防护，施工人员作业期间造成自身伤害由乙方全部负责，施工期间造成师生人身伤害、校园设施损坏，全部赔偿责任由乙方承担；

3. 文明施工，每日完工清理建筑垃圾，不得影响学校正常教学秩序；

4. 保证设计、成品无知识产权侵权，若发生版权纠纷，乙方承担全部法律及经济赔偿；

第八条 不可抗力

因地震、暴雨、政策停工等不可抗力导致无法施工，双方互不承担违约责任，工期据实顺延；乙方需 24 小时内书面告知甲方并提供佐证材料。

第九条 争议解决

合同履行发生分歧，双方先行友好协商；协商不成，提交甲方所在地榆林市榆阳区人民法院诉讼解决。

第十条 政府采购备案与其他约定

1. 本合同一式四份：甲方两份、乙方一份、榆林市财政局采购管理科一份，线上同步上传至榆林市政府采购网存档；

2. 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议同样纳入政采备案资料；

3. 本合同自甲乙双方签字加盖公章之日起生效。

甲方（采购人）：榆林实验中学（盖章）

法定代表人/授权代表人签字：

签订日期：2026 年 8 月 30 日

乙方（成交供应商）：榆林市科泰广告装饰有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表人签字：

签订日期：2026 年 8 月 30 日

报价清单

序号	项目名称	材质	规格（mm）	数量	单位	单价	合计
1	校园导视牌	1、2.0镀锌板激光切割，异性造型焊接、烤漆； 2、内置角钢结构架，预埋板与地面固定； 3、校徽UV打印技术精准定位到烤漆表面，文字部分丝网印制； 4、膨胀螺栓固定安装。	2800mm（高）*900mm（宽）*200mm（厚度）	1	套	7200.00	7200.00
2	秉德楼标识	1、内容：秉德楼； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00
3	砺德楼标识	1、内容：砺德楼； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.8m（高）*1.8m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00
4	启德楼标识	1、内容：启德楼； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00
5	馨德厅标识	1、内容：馨德厅； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00
6	弘德厅标识	1、内容：弘德厅； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00

7	润德馆标识	1、内容：润德馆； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	7950.00	7950.00
8	公寓楼：①号、②号、③号公寓	1、内容：①号、②号、③号公寓； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.50m（高）*1.50m（宽）*0.05m（厚）/字	3	套	3750.00	11250.00
9	操场文化墙	1、内容：立德树人 五育并举 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	4750.00	4750.00
10	文化墙：社会主义核心价值观	1、2.0厚铝板烤漆； 2、图案UV喷涂工艺； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	8.00m（高）*5.00m（宽）*0.05m（厚）【】	1	套	38580.00	38580.00
11	文化墙：党的教育方针	1、2.0厚铝板烤漆； 2、图案UV喷涂工艺； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	8.00m（高）*5.00m（宽）*0.05m（厚）	1	套	38580.00	38580.00
12	秉德楼东侧面上墙标语	1、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 2、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.20m（高）*1.20m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	19500.00	19500.00

13	启德楼南北墙：上墙标语	1、内容：为党育人　为国育才；厚德博学　　自强创新 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.50m（高）*1.50m（宽）*0.05m（厚）/字	2	套	19550.00	39100.00
14	砺德楼：上墙标语	1、内容：乐道守德 精业致远 求知求实 力思力行； 2、钛金字：不锈钢板为基材；通过激光切割、焊接、打磨抛光及电镀等工艺制成； 3、高空作业安装，膨胀丝固定。	1.50m（高）*1.50m（宽）*0.05m（厚）/字	1	套	17000.00	17000.00
15	2号教学楼：中学生守则装饰框	焊接钢架+不锈钢装饰框	3.50m（高）*1.5mm（宽）	1	套	1800.00	1800.00
16	2号教学楼：教师准则装饰框	焊接钢架+不锈钢装饰框	3.50m（高）*1.5mm（宽）	1	套	1800.00	1800.00
17	2号教学楼：我心中的理念装饰框	焊接钢架+不锈钢装饰框	2.5m（高）*4mm（宽）	1	套	2200.00	2200.00
18	行政楼：一楼大厅荣誉墙	1、主材：木格栅、16mmPVC、水晶字饰面； 2、图案UV喷涂工艺；立体水晶字激光雕刻+奖牌展示架； 3、亚克力奖牌特殊制作；	2.80m（高）*5.80m（宽）	1	套	6496.00	6496.00
19	行政楼：一楼大厅教育方针文化墙	1、主材：16mmPVC+亚克力、水晶字饰面； 2、图案UV喷涂工艺；立体水晶字激光雕刻；	2.80m（高）*5.80m（宽）	1	套	4872.00	4872.00
20	1号教学楼：走廊文化展板一	1、5mm亚克力饰面； 2、图案UV喷涂工艺。	900mm（高）*600mm（宽）	70	套	60.00	4200.00
21	1号教学楼：走廊文化展板二	1、5mm亚克力饰面； 2、图案UV喷涂工艺。	600mm（高）*1200mm（宽）	30	套	80.00	2400.00

22	2号教学楼：一楼大厅文化墙（一）	1、主材：16mmPVC+亚克力、水晶字饰面； 2、图案UV喷涂工艺；立体水晶字激光雕刻；	2.80m（高）*5.80m（宽）	1	套	4872.00	4872.00
23	2号教学楼：一楼大厅文化墙（二）	1、主材：木格栅、16mmPVC、水晶字饰面； 2、图案UV喷涂工艺；立体水晶字激光雕刻。	2.80m（高）*5.80m（宽）	1	套	4872.00	4872.00
24	2号教学楼：一楼大厅文化墙（三）	1、主材：16mmPVC+亚克力、水晶字饰面； 2、图案UV喷涂工艺；立体水晶字激光雕刻。	2.80m（高）*5.80m（宽）	1	套	4872.00	4872.00
25	餐厅文化	1、5mm亚克力饰面； 2、图案UV喷涂工艺。	1100mm（高）*650mm（宽）	30	套	80.00	2400.00
26	行政楼：办公室门牌	1、亚克力饰面+可拆分底座； 2、校徽uv印制，牌身可分离，双面侧挂，随取随用。	350mm（高）*150mm（宽）	80	套	15.00	1200.00
27	2号教学楼：教室门牌	1、亚克力饰面+可拆分底座； 2、校徽uv印制，牌身可分离，双面侧挂，随取随用。	350mm（高）*150mm（宽）	160	套	15.00	2400.00
28	各部室、办公室规章制度	1、5mm亚克力饰面； 2、图案UV喷涂工艺。	900mm（高）*600mm（宽）	48	套	60.00	2880.00
29	设计	1、现场勘测； 2、室内外整体方案设计效果图；		1	项	28500.00	28500.00
30	共计						299424.00