厨房设备用具采购及安装合同

甲方（采购方）：榆林市残疾人康复托养服务中心(榆林市残疾人康复特殊教育学校)

乙方（供货方）：陕西振东宇丰工贸有限公司

依据《中华人民共和国民法典》相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方厨房设备用具采购、运输、安装、调试等相关事宜，经友好协商，订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 采购项目内容

1. 采购明细后附。（报价单作为本合同附件，与本合同具备同等法律效力）

2. 合同总价款：人民币 197950 元，大写：拾玖万柒仟玖佰伍拾元。待甲方验收完毕后 7 个工作日内，甲方按合同约定金额一次性支付给乙方。

本总价为包干总价，包含设备材料费、加工定制费、运输费、上楼搬运费、安装调试费、配件费、税费等全部费用，甲方无需另行支付其他任何费用，乙方需向甲方开具增值税普通发票。

第二条 交货、安装及工期

1. 工期：乙方于 2026 年 9 月 30 日前完成全部设备供货、送货到场、安装调试完毕，达到正常使用条件。

2. 交货及安装地点：甲方指定厨房现场。

3. 乙方负责设备运输、现场搬运及就位，承担运输、搬运过程中的设备损坏及安全风险。

4. 设备安装涉及的水、电接口由甲方协调提供到指定位置，乙方负责设备端连接与调试。

第三条 质量要求

1. 全部设备必须为全新合格产品，符合国家相关质量标准及食品安全卫生要求，具备产品合格证、使用说明书等随机资料。

2. 电器类设备（抽油烟机、蒸饭车、电磁灶、冰箱、烤箱、消毒柜等）须符合国家电气安全标准，功率、参数与合同约定一致。

3. 定制类设备（三星水池、灶拼台、操作台、储物架）材质、尺寸、工艺按报价单及双方确认的参数制作，焊接牢固、表面平整、无毛刺锈迹。

4. 安装规范，设备摆放合理，水路、电路连接安全可靠，运行无异常噪音、无渗漏，达到正常使用状态。

第四条 验收

1. 乙方全部设备安装调试完毕后，提交验收申请，甲方收到申请后 5 个工作日内组织现场验收，对照本合同及附件报价单核对设备品牌、型号、数量、外观及运行状况。

2. 若验收不合格，乙方须在甲方指定期限内无偿整改、更换直至合格，由此造成的工期延误责任由乙方承担。

3. 项目验收合格后，双方签署验收确认单。

第五条 付款方式

全部设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，乙方提供等额增值税普通发票，甲方收到发票后7个工作日内通过对公转账一次性支付全部合同款项。

第六条 质保与售后服务

1. 质保期：自验收合格之日起质保1年。质保期内因设备本身质量问题或安装施工原因出现故障，乙方接到甲方通知后24小时内到场，免费维修或更换配件。
2. 电器设备按厂家保修政策执行，厂家保修期长于本合同约定的，从其约定。
3. 质保期内因人为损坏、操作不当、外力破坏造成损坏，乙方可提供维修服务，仅收取材料成本费用。

第七条 双方责任

（一）甲方责任

1. 提供现场作业条件，协调水、电接口及施工环境。
2. 按合同约定及时组织项目验收，按约支付合同款项。

（二）乙方责任

1. 严格按照本合同及附件报价单参数供货、安装，不得擅自降低设备标准或以次充好。
2. 施工期间做好安全防护，施工过程中发生的人身伤害、财产安全事故，全部责任由乙方及经营者自行承担。

3. 安装完毕及时清理施工现场包装及建筑垃圾。

4. 向甲方提供设备操作使用说明及日常保养指导。

第八条 违约责任

1. 乙方逾期完工，每逾期一日，按合同总价款 0.3‰向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权解除合同，乙方退还已收全部款项并赔偿甲方相应损失。

2. 设备品牌、型号、参数与合同约定不符或者质量不合格，乙方无条件更换重做，并承担由此给甲方造成的全部损失。

3. 甲方逾期付款，每逾期一日，按应付未付款项 0.3‰向乙方支付违约金。

第九条 其他约定

1. 本合同履行过程中发生争议，双方优先协商解决；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

2. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：榆林市残疾人康复托养服务中心(榆林市残疾人康复特殊教育学校)

法定代表人 / 授权代表签字：

日　　期：2026 年 9 月 14 日

乙方（盖章）：陕西振东宇丰实业有限公司

法定代表人 / 授权代表签字：

日　　期：2026 年 9 月 14 日

755-~~23075~~99

15349126878

附件

榆林市残疾人康复托养服务中心餐厅厨房设备及用具清单

序号	货物名称	型号和规格	品牌	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	排烟罩	全不锈钢 1.0 厚，LED 灯，无缝焊接	佰芯世纪	8.28 ㎡	1500	12420	
2	集烟箱	镀锌铁皮，1.0 厚，插条连接，符合标准要求	佰芯世纪	16.5 ㎡	780	12870	
3	管道弯头	镀锌铁皮，1.0 厚咬口设计，无缝连接	佰芯世纪	12 ㎡	450	5400	
4	醒发箱	全发泡，不锈钢食品级，220 电压，360 瓦，节能水加热醒发。	冠诺	1 台	2500	2500	
5	不锈钢封板	全不锈钢 1.0 厚，一次成型拼接可拆卸，方便后期维修	佰芯世纪	28 平米	550	15400	
6	开水器	220 电压，6 千瓦功率，不锈钢食品级内胆，缺水断电每小时产水 30 升	裕冠	1 台	3000	3000	
7	控制保护器	缺项保护，过载保护，漏电保护，符合国标标准要求。	冠诺	1 台	1500	1500	
8	1800*1200*1800 双炒灶	面板不锈钢 1.0 厚，新国标设计，熄火保护，电子打火，一键启动，220 电压，280 瓦功率，不锈钢摇摆水龙头，节能炉头。	慧都	1 台	7600	7600	
9	80 大锅灶	面板不锈钢 1.0 厚，新国标设计，熄火保护，电子打火，一键启动，220 电压，280 瓦功率，不锈钢摇摆水龙头，节能炉头。	慧都	1 台	6500	6500	
10	灶间拼台	不锈钢 1.0 厚，无缝焊接，子弹头支撑架，结实耐用	慧都	2 台	1500	3000	
11	12 层蒸饭车	不锈钢食品级材质 1.0 厚电子打火，熄火保护装置，高压蒸汽，节能降耗。	冠诺	1 台	5500	5500	
12	二层四盘烤箱	箱体内食品级材质，自动恒温，380 伏电压，9 千瓦功率，节能降耗。	乐康	1 台	5500	5500	
13	58 型电瓶铛	锅体为国标食品级材质，上下档自动恒温，380 电压，5 千瓦功率，加热片为一体铸管制造	乐康	1 台	2900	2900	
14	拉门工作台	全不锈钢 1.0 厚，子弹头腿，无缝焊接，台面一体成型。	佰芯世纪	2 台	2200	4400	
15	双层工作台	全不锈钢 1.0 厚，无缝焊接，台面一体成型，子弹头腿，承重力强。	佰芯世纪	2 台	1900	3800	

16	三星水池	全不锈钢 1.0 厚，池体为一体成型，配不锈钢下水口，设计有后背挡水，全不锈钢支架，结实耐用。	佰芯世纪	1 台	1600	1600	
17	双星水池	全不锈钢 1.0 厚，池体为一体成型，配不锈钢下水口，设计有后背挡水，全不锈钢支架，结实耐用。	佰芯世纪	2 台	1300	2600	
18	双温水龙头	全铜阀门，不锈钢通体，冷热混阀，一体成型。	佰芯世纪	7 套	180	1260	
19	平冷柜	不锈钢材质，全发泡通体，220 电压，300 瓦国标压缩机，全铜管，不锈钢层架。	伊雪	2 台	3600	7200	
20	四层货架	不锈钢材质 1.0 厚组装一体成型，三点一线，稳固耐用。	佰芯世纪	2 台	1910	3820	
21	和面机	重量：12.5 kg、静音齿轮、不锈钢面斗、全铜电机、220 电压、功率：1.5 千瓦、节能	皓鹰	1 台	3700	3700	
22	60 型面条机	进口轴承，不锈钢压面棍，粗细切刀，220 电压，功率：2.2 千瓦，每小时产面条 60 公斤以上。	皓鹰	1 台	4500	4500	
23	32 型绞肉机	全不锈钢机身，全铜电机，大概率绞切刀，220 电压，功率：2.2 千瓦。	皓鹰	1 台	3000	3000	
24	45 型土豆去皮机	全不锈钢机身，全铜电机，360 度旋转打磨砂皮，自动上水清洗，220 电压，功率：2.2 千瓦功率	皓鹰	1 台	3350	3350	
25	四门冰柜	全不锈钢食品级材质，全发泡，全铜管，国标压缩机，不锈钢层架，220 电压，功率：350 瓦，可制冷零下十八度以下。符合国标要求。	伊雪	2 台	4750	9500	
26	双门保鲜柜	全不锈钢食品级材质，全发泡，全铜管，国标压缩机，不锈钢层架，220 电压，功率：350 瓦，可制冷零下十八度以下。符合国标要求。	伊雪	1 台	3650	3650	
27	食品留样柜	国标压缩机，食品级内胆，全铜管，国标压缩机，220 电压，功率：300 瓦、恒温保鲜，保留食品正常储存。	伊雪	1 台	2800	2800	

28	100 升热水器	全铜加热管，全发泡通体，220 电压，功率：3 千瓦，自动缺水断电，节能降耗。	裕冠	1 台	2300	2300	
29	高温消毒柜	全发泡通体，不锈钢食品级材质，热风循环，不锈钢层架，220 电压，功率：3 千瓦，消毒温度可达 125℃。	冠诺	2 台	6800	13600	
30	五个保温车	不锈钢食品级材质，自动恒温水循环加热，220 电压，功率：3 千瓦，不锈钢食品级餐斗。	佰芯世纪	1 台	3700	3700	
31	25 型电炸炉	全不锈钢材质，自动恒温加热，最高温度可达 300 度，220 电压，功率：5 千瓦。配置油温过高保护。	冠诺	1 台	3200	3200	
32	收餐车	不锈钢材质，静音脚轮，无缝焊接，一体成型。	佰芯世纪	2 台	980	1960	
33	高压锅	符合国标要求，一体成型无焊接缝，	冠诺	1 个	850	850	
34	微波炉	国标机芯，360 度无死角加热，220 电压，功率：700 瓦。	冠诺	1 个	750	750	
35	炒锅	不锈钢材质，手工一体成型，	冠诺	2 个	165	330	
36	铝锅	全铝铸造，一体成型。	冠诺	1 个	260	260	
37	刀架消毒柜	全不锈钢材质，360 度无死角杀菌，紫外线臭氧消毒。	冠诺	1 台	2750	2750	
38	四人连体桌	不锈钢桌体，有木工板铺垫加固，不锈钢材质 0.8 厚，桌面一体成型。	广杰	35 个	860	30100	
运输费		已包含					
安装费		已包含					
中标及合同价		（大写）： 壹拾玖万柒仟玖佰伍拾元 （小写：￥ 197950.00 ）					