锅炉设备

供货及安装合同

甲　　方：榆林市生态环境局榆阳分局

乙　　方：陕西世柏昌顺建筑科技工程有限公司

合同编号：YL2026003

签订地点：陕西·榆林

签订时间：2026 年 4 月 29 日

需方（甲方）：榆林市生态环境局榆阳分局

供方（乙方）：陕西世柏昌顺建筑科技工程有限公司

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方同意按该合同规定的条款和条件进行买卖，供、需双方本着互惠互利、共同发展的原则，为建立起长期友好的合作关系，在平等、自愿的基础上经友好协商，就需方向供方采购设备事宜达成如下协议，以资共同信守。

1、工程名称：榆林市榆阳区环境监测站天然气锅炉低氮改造货物项目

2、工程地点：榆林市榆阳区环境监测站

第一条　合同范围

供方根据需方的具体需求，向需方提供：

1、两台全预混冷凝燃气锅炉设备及安装辅材，并负责安装调试。

2. 安装时间：合同签订后 30 天。

（设备清单见附件）

第二条　合同总价

合同总价格为人民币 387234.00 元（**大写：叁拾捌万柒仟贰佰叁拾肆元整**）。含税价，乙方开具对应的增值税发票。

第三条　项目地址

1. 交货地点：榆林市榆阳区环境监测站

第四条 付款方式

验收合格后，一次性付款

第五条　质保期与售后服务

自设备验收合格之日起，即进入售后服务期，开始进行售后服务工作，包括以下几个方面：

质量保质期：自设备交付之日起，**两年**内为质量保质期。

质量保质期内，除使用人员操作错误等人为因素和不可抗力因素造成的机组损伤，供方负责一切质量问题的维修，以及机组养护，免收材料费及人工费。

第六条　设备所有权

如甲方未付清合同全额款项，乙方仍有设备所有权，甲方不得用此设备进行抵押等经济活动。

第七条　合同生效

1. 本合同经双方签字、盖章起立即生效，本合同的正文、附件、通知及补充协议为合同不可分割的部分，如果附件内容与本合同的约定不一致，则以本合同为准。

2. 合同终止的日期：本合同签订之日起至保修期满。

3. 履行过程如有争议，双方协商解决，协商不成的选择向甲方所在地有管辖权法院起诉。

需　方	供　方
单位名称：榆林市生态环境局榆阳分局	单位名称：陕西世柏昌顺建筑科技工程有限公司
单位地址：　陕西省榆林市榆阳区文化南路市民大厦 14 楼	单位地址：陕西省西安市未央区永济路 1420 号瑞丰新欣城二期 12 幢 13104 室
法人（或授权人）：	法人（或授权人）：
电话号码：　0912__3888969	电话号码：15029186025

银　　行 帐　　号	中国工商银行股份有限公司榆林西沙支行 2610092009200100759	银　　行 帐　　号	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 1299 2028 8210 000
税　　号	116108000160828807	税　　号	91610113MAB0QEGJ40

附件 1：分项报价表

类别	序号	货物名称	型号	品牌	数量	单价（元）	总价（元）	备注
货物费	1	全预混冷凝燃气锅炉	LG-99 额定输出热功率 99kW；全预混冷凝燃烧；天然气燃料	VOOMA	2	124500.00	249000.00	氮氧化物排放浓度≤30mg/m³
	2	锅炉控制器	220V；与锅炉配套，具备自动控制及安全联锁功能	VOOMA	2	6500.00	13000.00	每台锅炉配套 1 套
	3	配套烟囱	Φ110	元叶	2	5800.00	11600.00	每台锅炉配套 1 套
	4	锅炉循环泵	Q=9.5m³/h，H=10m	上海虹桥	2	3080.00	6160.00	
	5	采暖板式换热器	8 ㎡ 换热量≥200kW	冠森	1	12500.00	12500.00	
	6	采暖循环泵	Q=9m³/h，H=28m	上海虹桥	2	4250.00	8500.00	
	7	锅炉膨胀罐	≥15L	铭泉	1	1600.00	1600.00	
	8	采暖膨胀罐	≥100L	铭泉	1	5150.00	5150.00	
	9	电控柜	380V/220V	德力西	1	15600.00	15600.00	含电气控制及保护元件
	10	无缝钢管	DN50	国产	30	310.00	9300.00	材质及壁厚满足承压要求
	11	无缝钢管	DN40	国产	6	225.00	1350.00	材质及壁厚满足承压要求
	12	无缝弯头	DN50	河北恒通	24	180.00	4320.00	
	13	无缝弯头	DN40	河北恒通	4	165.00	660.00	
	14	短丝	DN40	河北恒通	12	215.00	2580.00	
	15	短丝	DN20	河北恒通	2	85.00	170.00	

	16	对丝	DN40	河北恒通	8	295.00	2360.00	
	17	镀锌槽钢	10#	唐山百丰	1	5200.00	5200.00	
	18	镀锌角铁	40×40	唐山百丰	1	3500.00	3500.00	
	19	焊接法兰	DN50	圣天	8	190.00	1520.00	
	20	法兰涡轮蝶阀	DN50	奥金	6	485.00	2910.00	
	21	Y 型过滤器	DN40	玉环	4	460.00	1840.00	
	22	静音止回阀	DN40	玉环	4	440.00	1760.00	
	23	金属波纹软连接	DN40	玉环	12	210.00	2520.00	
	24	黄铜球阀	DN40	玉环	12	385.00	4620.00	
	25	压力表	0-1.6MPa	宏盛	2	86.00	172.00	
	26	温度表	0-150℃	康威	2	115.00	230.00	
	27	自动排气阀	DN20	玉环	2	80.00	160.00	
	28	法兰螺栓	M16×65	国产	40	21.00	840.00	
	29	法兰密封垫（金属）	DN50	国产	8	16.50	132.00	
	30	减震橡胶块	200×200×20	国产	1	550.00	550.00	
	31	木托扁铁支架	DN50	国产	1	650.00	650.00	
	32	U 型卡	DN50	国产	1	320.00	320.00	
	33	膨胀螺丝	M10×100	国产	1	260.00	260.00	
	34	电线电缆	符合国家标准	国产	1	2800.00	2800.00	阻燃型
	35	原有设备拆除	对原有不符合排放要求的锅炉及附属设备实施拆除		1	6500.00	6500.00	拆除后妥善处置
	36	保温	管道及设备保温	国产	1	6900.00	6900.00	满足节能要求
投标总报价			（大写）：叁拾捌万柒仟贰佰叁拾肆元整（小写：¥387234.00）					
备注			保留小数点后两位。					