人防工程检测合同

项目名称：轻纺产业园二期项目轻纺产业孵化器工程

委 托 方：榆林市榆阳产业园区管理委员会（甲方）

检 测 方：陕西正德泰安工程检测有限公司（乙方）

签订日期：2026 年 9 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人防工程检测合同

合同编号： RF-JC-2026-09

签订地点： 榆林市榆阳产业园区管理委员会

一、合同双方

甲方（委托方 / 建设单位）

全称：榆林市榆阳产业园区管理委员会

统一社会信用代码：11610802MB29955666

地址：榆阳区榆麻路汽车产业园

联系人：焦虎雄　联系电话：15619909155

乙方（检测方 / 第三方机构）

全称：陕西正德泰安工程检测有限公司

统一社会信用代码：91610402MA6XYJ726B

检测资质证书编号：212701062130

地址：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路 101 号办公楼 403 室

联系人：闫德刚　联系电话：18791030331

二、工程概况

1. 工程名称：轻纺产业园二期项目轻纺产业孵化器工程

2. 工程地址： 榆阳产业园区轻纺产业园

3. 人防工程类型： ☐单建式 ☐附建式 ☑防空地下室 ☐其他：/

4. 防护等级： 核 6 常 6 级

5. 建筑面积： 7321 ㎡，防护单元数量：2 个

三、检测范围与项目（可勾选 / 补充）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（一）防护设备检测（必检）

☑ 防护门、防护密闭门、密闭门安装质量与性能检测☑ 防爆波活门、悬板活门、超压排气活门性能检测☐ 密闭观察窗、封堵板密闭性能检测☑ 防护设备启闭灵活性、密封性、焊缝质量检测☐ 其他：**具体检测项目以招标采购文件中的检测清单为准。**

（二）通风与防化系统检测

☑ 通风系统风量、风压、风速、换气次数检测☑ 滤毒通风设备（过滤吸收器、除湿机等）性能检测☑ 防化监测设备（毒剂报警器、测压仪等）校准与检测☑ 通风管道密闭性、气密性检测☐ 其他：_____/_____。

（三）结构与防水检测

☐ 主体结构混凝土强度、钢筋保护层厚度检测☐ 结构构件尺寸、垂直度、平整度检测☐ 防水工程（顶板、侧墙、底板）渗漏、抗渗性能检测☐ 预留孔洞、预埋件位置与密闭性检测

☐ 其他：_____/_____

（四）电气与给排水检测

☐ 人防专用配电箱、应急照明、通信设备安装检测☐ 给排水管道、防爆地漏、密闭套管安装与密闭性检测☐ 电气线路绝缘、接地电阻检测☐ 其他：_____

四、检测依据与标准

《中华人民共和国人民防空法》

《人民防空工程施工及验收规范》（GB 50134）

《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收标准》(RFJ 01)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》（RFJ 04）

工程设计文件、施工图纸、技术交底及甲方专项要求

其他现行国家 / 行业 / 地方标准：____/____

五、检测时间与工期

1. 检测启动：乙方在收到甲方书面通知后 3 个工作日内进场检测

2. 检测周期：总工期 60 个日历天，自进场之日起计算

3. 报告提交：检测完成后 10 个工作日内，乙方向甲方提交正式检测报告（一式 6 份）

4. 工期顺延：因甲方未提供资料、现场不具备条件、不可抗力等导致工期延误，工期顺延，乙方不承担责任。

六、双方权利与义务

（一）甲方义务

1. 提供完整工程资料：施工图纸、设计变更、隐蔽验收记录、设备合格证等。

2. 协调清理检测现场，提供检测所需水电、照明、登高条件及安全防护。

3. 委派专人监督检测工作，协调施工单位和监理单位等相关方。

4. 按合同约定及时支付检测费用。

5. 对检测数据、报告保密，不得擅自泄露。

（二）乙方义务

1. 委派具备人防检测资质的专业人员，使用合格检测设备开展工作。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 严格按标准规范检测，确保数据真实、准确、完整，对检测结论负责。

3. 遵守现场安全管理规定，做好检测安全防护，避免安全事故。

4. 按时完成检测并提交报告，对报告内容的合法性、真实性承担法律责任。

5. 配合甲方对检测结果的异议复核，提供技术解释与支持。

七、检测费用与支付

1. **合同总价**：通过竞争性谈判（项目编码：YHBDCG-2026-53）采购程序确定本工程人防检测合同总价为**人民币壹拾陆万叁仟元整（¥：163000.00 元）**。总价为含税包干价，不因市场因素变化而调整。

2. **支付方式**：（1）预付款：合同签订后 14 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%。（2）进度款：检测期间按照检测进度支付检测费用，所有检测结束并交付检测报告验收合格后 14 日内结清尾款。

注：所有款项支付均以财政拨款为前提。

3. **支付账户**：

户名：陕西正德泰安工程检测有限公司

开户行：华夏银行西安曲江池北路支行

账号：11463000000300619

4. **发票**：款项支付前，乙方须按照甲方财务要求开具合法有效普通增值税发票。

八、检测报告

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1. 报告内容：工程概况、检测依据、检测项目/方法、检测数据、结论与建议、整改要求。

2. 报告要求：加盖乙方检测专用章、资质章，检测人员、审核人、批准人签字。

3. 报告效力：作为人防工程竣工验收、备案的重要依据，乙方对报告终身负责。

九、异议与复检

1. 甲方对检测报告有异议，应在收到报告后 5 个工作日内书面提出。

2. 双方共同委托具备资质的第三方机构复检，复检费用：☑ 复检结论与原报告一致，由甲方承担。☑ 复检结论与原报告不一致，由乙方承担。

3. 复检结论为最终结论，双方均需认可。

十、违约责任

1. 甲方逾期付款，每逾期一日按应付未付款项的 1‰支付违约金；逾期超过 60 日，乙方有权暂停检测，工期顺延。

2. 乙方逾期提交报告，每逾期一日按合同总价的 1‰支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权扣除相应费用。

3. 乙方检测数据虚假、报告失实，甲方有权拒付尾款、要求退还已付款项，并追究乙方法律责任。

4. 任何一方擅自解除合同，需向对方支付合同总价 5% 的违约金，并赔偿实际损失。

十一、不可抗力

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

因地震、洪水、疫情、政策调整等不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，工期顺延，费用按实际完成工作量结算。

十二、争议解决

因本合同产生争议，双方先友好协商；协商不成，按以下第 2 种方式解决：

1. 提交 / 仲裁委员会仲裁。

2. 向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

2. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

以下为合同签字部分，无正文。

委托方：（公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

经办人：（签字）

签订日期：2026 年 9 月 9 日

检测方：（公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

经办人：（签字）

签订日期：2026 年 9 月 9 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App