合同编号：SXXH-CG26-051-2

2026年神木市财政衔接推动乡村振兴补助资金饮水安全项目

施工合同

神 木 市 水 利 局

二 零 二 六 年

合同编号：SXXH-CG26-051-2

2026年神木市财政衔接推动乡村振兴补助资金饮水安全项目

施工合同

神 木 市 水 利 局

二 零 二 六 年

神木市2026年农村供水电力配套项目2包施工合同

甲方（发包人）：神木市水利局

乙方（承包人）：神木威利电力工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就本供水工程施工事宜订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：神木市2026年农村供水电力配套项目2包

1.2 工程地点：神木市

1.3 资金来源：市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（财政全额投资）

1.4 承包范围：施工图纸、工程量清单、预算备案清单内全部工程内容；施工顺序优先完成水源工程，水源水量达标后方可开展其余分项施工。

1.5 项目经理：胡建国（持证上岗，不得擅自更换）

第二条 合同工期

2.1 合同总有效施工工期：100 日历天

2.2 计划开工日期：2026 年 7 月 31 日；

计划竣工日期：2026 年 12 月 9 日；

2.3 工期顺延情形：发生设计变更、甲方征地协调滞后、停水停电、连续降雨、不可抗力、甲方未及时提供施工条件等情形，乙方 24 小时内提交书面工期顺延申请，经甲方签字确认后工期相应顺延；无书面签证不予顺延工期。

第三条 工程质量标准

3.1 质量标准：合格，满足《村镇供水工程技术规范》《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等现行国家、行业规范，一次性通过竣工验收。

3.2 施工要求：乙方严格按照施工图纸、设计变更、技术规范施工；材料进场须提供合格证、检测报告，经甲方查验合格后方可使用；乙方承诺同等条件下优先采购本地合格建材。

3.3 质保期：整体工程质保 1 年，质保期自工程竣工验收合格并移交甲方之日起计算；质保期内管道渗漏、构筑物开裂、设备故障等质量问题，乙方接到通知 48 小时内到场免费维修；人为破坏、自然灾害造成损坏由甲方承担维修费用。

第四条 合同价款与结算

4.1 合同总价：人民币大写：壹佰陆拾伍万元整；

（￥：1650000.00元）。

4.2 价款调整：仅书面设计变更、现场签证可调整造价；所有变更、签证必须甲方现场管理人员签字盖章确认，口头变更不计入结算。主材价格波动风险由乙方自行承担。

4.3 竣工结算：工程完工乙方提交完整竣工资料后 15 日内，甲方组织验收；验收合格后 30 日内完成审计结算。

第五条 工程款支付方式

5.1 预付款：开工手续齐全后，支付合同总价 30% 作为材料预付款。

5.2 进度款：按分项工程完工进度分期支付，每期支付至已完合格工程量价款的 80%。

5.3 竣工款：工程竣工验收合格、结算审计完成后，支付至审定总造价 97%。

5.4 质量保证金：审定总造价 3% 作为质保金；质保期满无质量缺陷，甲方一次性无息全额返还。

5.5 甲方逾期付款，按当期应付未付金额同期银行贷款基准利率支付资金占用利息。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

1. 协调镇政府、村委会解决施工占地、群众阻工等外部事宜；

2. 开工前向乙方提供完整施工图纸 1 套，组织图纸技术交底；

3. 按时拨付工程款项，及时组织中间验收、竣工验收；

4. 提供施工用水、用电接驳点位，水电费由乙方自行承担。

6.2 乙方责任

1. 严格按图纸、规范、工期组织施工，服从甲方现场管理；

2. 全权负责施工现场安全生产、文明施工、扬尘管控、水土保持，承担全部安全事故、人身财产损失赔偿责任；因甲方错误指令造成事故的，按责任划分承担；

3. 严禁转包、违法分包工程；一经查实，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价 10% 违约金，已完工程量仅按 50% 结算；

4. 足额发放农民工工资，开设农民工工资专户，落实工资保证金制度；出现拖欠农民工工资投诉，甲方可直接从工程款中代付；

5. 施工产生垃圾、弃土统一清运，完工后恢复临时占地原貌，做到工完场清；

6. 完工后 7 日内提交竣工图纸、试压记录、材料检测报告、验收资料全套 4 份；

7. 自行购置工程意外险、工伤保险，承担施工全部保险费用。

第七条 工程变更

7.1 任何设计调整、工程量增减，甲方出具书面变更通知单，乙方依据变更单编制报价，双方确认后方可施工。

7.2 乙方未取得书面变更擅自施工，新增工程量不予计价，造成返工、损失由乙方全部承担。

第八条 验收要求

8.1 分项完工乙方自检合格后，书面申请甲方现场核验；全部工程完工，乙方提交竣工报告申请竣工验收。

8.2 验收不合格，乙方限期无偿返工，工期不予顺延；逾期未整改，甲方可委托第三方施工，费用从乙方工程款扣除。

第九条 违约责任

9.1 工程质量未达合格标准，乙方无偿返工并承担由此产生的全部损失，同时支付合同总价 8% 违约金；

9.2 乙方擅自停工、消极施工，甲方有权另行组织队伍施工，差价及损失由乙方承担；

9.3 甲方无故拖延付款、拖延验收，赔偿乙方停工、资金占用损失。

第十条 不可抗力

地震、洪水、极端暴雨、政府政策性停工等不可抗力造成工期延误、财产损失，双方互不承担违约责任；工期据实顺延，各自人员、设备损失自行承担。

第十一条 争议解决

本合同履行发生争议，双方先行协商；协商不成，任何一方可向**神木市人民法院**提起诉讼，诉讼费、鉴定费由败诉方承担。

第十二条 其他约定

12.1本合同附件：施工图纸、工程量清单、中标通知书、预算备案表，附件与本合同具备同等法律效力。

12.2合同一式四份，甲方执 2 份，乙方执2份，双方签字盖章后生效。

12.3合同订立时间：2026 年 7 月 30 日

12.4未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：神木市水利局(盖章)

住所：神木市水利大楼1206

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：

电话：0912-8312098

开户银行：神木市农商银行兴城支行

账　号：27100203012010000079114

乙方：神木威利电力工程有限公司

住所：神木市九中锦山三组小区

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：

电话；

开户银行：工行神木迎宾路支行

账　号：2610091609200070467

陕西西禾工程项目管理有限公司文件

陕西西禾［2026］051-2 号

成交通知书

神木威利电力工程有限公司：

神木市 2026 年农村供水电力配套项目 2 包（项目编号：SXXH-CG26-051-2），采购评标工作中，采购小组依据各供应商的响应文件，经过评审程序，推荐出中标候选供应商。经神木市水利局的成交复函，确定贵公司为成交供应商。

成交金额：人民币大写：壹佰陆拾伍万元整

人民币小写：1650000.00 元

合同履行期限：自合同签订之日起 100 日历天

项目负责人：胡建国


合同签订期限：自成交通知书发出之日起 25 日历天内

请贵公司接此通知后，按照采购文件规定的时间，与采购人洽谈合同条款，并签订合同，做好项目实施的有关准备工作，确保按期完成约定内容。

陕西西禾工程项目管理有限公司

2026 年 07 月 29 日

贺川彩林村



图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长420米。

新建架空线路:路径长420米,其中JKLGYJ-10-70/10导线420米。

2、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/600米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共8根。

新立电杆:共8根,其中Φ190-12-Y型电杆8根。

2、拉线:共2组。

普通拉线:共2组,其中GJ-50拉线2组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
▷—◁	新建电缆		


					设计阶段
审 批		主管领导		贺川彩林村	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:贺川彩林村　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	203686.72
1.1	其中:建筑工人社保费用	4423.84
2	措施项目费	5445.9
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5445.9
2.2.1	安全文明施工措施费	4106.3
2.2.2	冬雨季施工增加费	650.66
2.2.3	夜间施工增加费	215.98
2.2.4	二次搬运费	284.32
2.2.5	测量放线定位复测费	188.64
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	209132.62
5	增值税	18821.94
6	单位工程造价	231686.86
	电缆土方开挖	1696.5
	电缆土方回填	2035.8
合　　计		231686.86

贺川贺圪坨



图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长480米。

新建架空线路:路径长480米,其中JKLGYJ-10-70/10导线480米。

2、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/1200米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共9根。

新立电杆:共9根,其中Φ190-12-Y型电杆9根。

2、拉线:共2组。

普通拉线:共2组,其中GJ-50拉线2组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
▷—◁	新建电缆		


					设计阶段
审 批		主管领导		贺川贺圪坨	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:贺川贺圪坨　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	298360.6
1.1	其中:建筑工人社保费用	6179.82
2	措施项目费	7609.79
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	7609.79
2.2.1	安全文明施工措施费	5737.91
2.2.2	冬雨季施工增加费	909.2
2.2.3	夜间施工增加费	301.79
2.2.4	二次搬运费	397.3
2.2.5	测量放线定位复测费	263.59
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	305970.39
5	增值税	27537.34
6	单位工程造价	340907.98
	电缆土方开挖	3363.75
	电缆土方回填	4036.5
合　　计		340907.98

贺川研合峁村元 组



图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长180米。

新建架空线路:路径长180米,其中JKLGYJ-10-70/10导线180米。

2、0.4kV架空线路:路径长240米。

新建架空线路:路径长240米,其中JKLGYJ-1-70/10导线240米。

3、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/420米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共8根。

新立电杆:共8根,其中Φ190-12-Y型电杆8根。

2、拉线:共4组。

普通拉线:共4组,其中GJ-50拉线4组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
▷—◁	新建电缆	////--	新建三相四线架空线路

					设计阶段
审 批		主管领导		贺川研合峁村元 组	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	


单位工程清单费用汇总表

工程名称:贺川研合峁村元坝组　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	180149.47
1.1	其中:建筑工人社保费用	4129.83
2	措施项目费	5083.18
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5083.18
2.2.1	安全文明施工措施费	3832.8
2.2.2	冬雨季施工增加费	607.33
2.2.3	夜间施工增加费	201.59
2.2.4	二次搬运费	265.39
2.2.5	测量放线定位复测费	176.07
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	185232.65
5	增值税	16670.94
6	单位工程造价	204477.59
	电缆土方开挖	1170
	电缆土方回填	1404
合　　计		204477.59

马镇郝家寨





图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长1200米。

新建架空线路:路径长1200米,其中JKLGYJ-10-70/10导线1200米。

2、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/580米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共21根。

新立电杆:共21根,其中Φ190-12-Y型电杆21根。

2、拉线:共6组。

普通拉线:共6组,其中GJ-50拉线6组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
▷—◁	新建电缆		


					设计阶段
审 批		主管领导		马镇郝家寨	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:马镇郝家寨　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	277881.72
1.1	其中:建筑工人社保费用	7100.17
2	措施项目费	8739.01
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8739.01
2.2.1	安全文明施工措施费	6589.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	1044.12
2.2.3	夜间施工增加费	346.58
2.2.4	二次搬运费	456.25
2.2.5	测量放线定位复测费	302.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	286620.73
5	增值税	25795.87
6	单位工程造价	316020.2
	电缆土方开挖	1638
	电缆土方回填	1965.6
合　　计		316020.2

马镇张全堡村



图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长640米。

新建架空线路:路径长640米,其中JKLGYJ-10-70/10导线640米。

2.0.4kV架空线路:路径长240米。

新建架空线路:路径长240米,其中JKLGYJ-1-70/10导线240米。

3、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/120米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共15根。

新立电杆:共15根,其中Φ190-12-Y型电杆15根。

2、拉线:共24组。

普通拉线:共24组,其中GJ-50拉线24组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
	新建电缆		新立III杆


					设计阶段
审 批		主管领导		马镇张全堡村	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:马镇张全堡村　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	177556.32
1.1	其中:建筑工人社保费用	4709.6
2	措施项目费	5794.91
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5794.91
2.2.1	安全文明施工措施费	4369.45
2.2.2	冬雨季施工增加费	692.36
2.2.3	夜间施工增加费	229.82
2.2.4	二次搬运费	302.55
2.2.5	测量放线定位复测费	200.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	183351.23
5	增值税	16501.61
6	单位工程造价	200496.34
	电缆土方开挖	292.5
	电缆土方回填	351
合　　计		200496.34

万镇芝麻楞村



图纸说明:

一、线路部分

1、0.4 kV架空线路:路径长800米。

新建架空线路:路径长800米,其中JKLGYJ-1-70/10导线800米。

2、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/180米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

二、杆塔部分

1、杆塔:共14根。

新立电杆:共14根,其中Φ190-12-Y型电杆14根。

2、拉线:共7组。

普通拉线:共7组,其中GJ-50拉线7组。

图 例 说 明

	新建三相四线架空线路		普通拉线
	原有三相四线架空线路		旧电杆
	新立电杆		新建电缆

					设计阶段
审 批		主管领导		万镇芝麻楞村	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	


单位工程清单费用汇总表

工程名称:万镇芝麻楞村　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	119731.14
1.1	其中:建筑工人社保费用	3943.52
2	措施项目费	4853.78
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4853.78
2.2.1	安全文明施工措施费	3659.83
2.2.2	冬雨季施工增加费	579.92
2.2.3	夜间施工增加费	192.49
2.2.4	二次搬运费	253.41
2.2.5	测量放线定位复测费	168.13
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	124584.92
5	增值税	11212.64
6	单位工程造价	136827.16
	电缆土方开挖	468
	电缆土方回填	561.6
合　　计		136827.16

贺川沙崙头





图纸说明：

一、线路部分

1、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/50米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

图 例 说 明			
▷—◁	新建电缆	//--	新建三相四线架空线路
●	旧电杆		


					设计阶段
审 批		主管领导		贺川沙崙头	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:贺川沙峁头1　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	82478.96
1.1	其中:建筑工人社保费用	1529.88
2	措施项目费	1885.44
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1885.44
2.2.1	安全文明施工措施费	1421.65
2.2.2	冬雨季施工增加费	225.27
2.2.3	夜间施工增加费	74.77
2.2.4	二次搬运费	98.44
2.2.5	测量放线定位复测费	65.31
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	84364.4
5	增值税	7592.8
6	单位工程造价	95303.4
	电缆土方开挖	1521
	电缆土方回填	1825.2
合　　计		95303.4

沙峁郝家峁



图纸说明:

一、配电台区部分

1、新建台区:共1台,其中S13-100kVA/10/0.4变压器1台。

二、线路部分

1、10kV架空线路:路径长1980米。

新建架空线路:路径长1980米,其中JKLGYJ-10-70/10导线1980米。

2、新建低压电缆VV22-3*50+1*25/1200米(开挖及恢复)、空开/动力表/表箱各1套。

三、杆塔部分

1、杆塔:共34根。

新立电杆:共34根,其中Φ190-12-Y型电杆34根。

2、拉线:共11组。

普通拉线:共11组,其中GJ-50拉线11组。

图 例 说 明

	新增公变		普通拉线
—	高压新建架空线路	●	旧电杆
○	新立电杆	—	原有高压架空线路
▷—◁	新建电缆		

					设计阶段
审 批		主管领导		沙峁郝家峁	
校 核		项目负责人			
设 计					
比 例		日 期		图 号	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:贺川郝家峁　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	449700.69
1.1	其中:建筑工人社保费用	11358.17
2	措施项目费	13982.56
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	13982.56
2.2.1	安全文明施工措施费	10543.07
2.2.2	冬雨季施工增加费	1670.61
2.2.3	夜间施工增加费	554.53
2.2.4	二次搬运费	730.01
2.2.5	测量放线定位复测费	484.34
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	463683.25
5	增值税	41731.49
6	单位工程造价	513008.04
	电缆土方开挖	3451.5
	电缆土方回填	4141.8
合　　计		513008.04

统一社会信用代码

91610821MA70FU2220

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　神木威利电力工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　丁彩云

经营范围　一般项目：机械电气设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；金属结构销售；模具销售；五金产品零售；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电工器材销售；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；电气安装服务；供电业务；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　壹仟万元人民币

成立日期　2022 年 12 月 23 日

住　　所　陕西省榆林市神木市锌西路九中对面铧山三组小区别墅 1 排 108

登记机关　神木市行政审批服务局 行政审批专用章 0912668473 1

2025 年 08 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

企业名称：神木威利电力工程有限公司

详细地址：陕西省榆林市神木市铧西路九中对面铧山三组小区别墅1排108

法定代表人：丁彩云

统一社会信用代码：91610821MA70FU2220

注册资本：1000万人民币整　　经济性质：有限责任公司(自然人独资)

证书编号：D261310832　　有效期：2028年07月03日

资质类别及等级：电力工程施工总承包 二级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅
2023 年 07月 04日

建筑业企业资质证书

（正本）

企业名称：神木威利电力工程有限公司

详细地址：陕西省榆林市神木市钟西路九中对面钟山三组小区别墅1排108

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91610821MA70FU2220　　法定代表人：丁彩云

注册资本：1000.0　万元人民币　　经济性质：有限责任公司(自然人独资)

证书编号：D361812854　　有效期：2030年11月20日

资质类别及等级：施工劳务（备案）施工劳务不分等级有效期至2030-11-20

******

发证机关：

2025 年 11 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

No.DZ 22910972

统一社会信用代码：91610821MA70FU2220

安全生产许可证

编号：（陕）JZ安许证字[2025]082237

企　业　名　称：神木威利电力工程有限公司

法 定 代 表 人：丁彩云

单　位　地　址：陕西省榆林市神木市铧西路九中对面铧山三组小区别墅1排108

经　济　类　型：有限责任公司(自然人独资)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025年04月22日　至　2028年04月22日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 04 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:3-1-00242-2025

单位名称:神木威利电力工程有限公司　　住所:陕西省榆林市神木市铧西路九中对面铧山三组小区别墅1排108

法定代表人:丁彩云　　许可类别和等级:承装类三级
承修类三级
承试类三级

统一社会信用代码:91610821MA70FU2220

有效期限自　2025年11月07日　始

至　2031年11月06日　止

许可机关

2025年11月07日


国家能源局印制

基本存款账户信息

账户名称：	神木威利电力工程有限公司
账户号码：	2610091609200070467
开户银行：	中国工商银行股份有限公司神木迎宾路支行
法定代表人： （单位负责人）	丁彩云
基本存款账户编号：	J8062003407702

王宇星 已审核 李佳

2025 年 08 月 07 日


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 神木县公安局
有效期限 2016.11.29-2036.11.29


姓名 丁彩云
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 6 月 28 日
住址 陕西省神木县太和寨乡丁兴庄村8号
公民身份号码 612722198806281 39X