空调设备采购合同

甲方（采购方）：府谷县第四小学

乙方（供应方）：榆林博军瑞制冷空调设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方空调设备购置达成如下条款，订立本合同。

一、采购产品明细

序号	采购项目	参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	合计（元）
1	空调（1.5P）	类型：1.5P 壁挂式冷暖变频 品牌型号：海信 KFR-35GW/G200U-X1 ★能效等级：一级能效 电压/频率：220V/50Hz 制冷剂：R32 电源插头规格：16A ★全年能源消耗率 APF:5.53 扫风方式：上下/左右扫风 ★制热量： 5100W ★制热功率(不含电辅热):1200W ★制冷量：3530W ★制冷功率：750W ★循环风量：800m³/h ★内机最大噪音：40dB(A) ★外机最大噪音：50dB(A) ★质保期：整机质保 6 年。 ★提供产品有效 CCC 强制认证证书、节能产品认证证书。	台	3	1900	5700	6750
	加长联机管	空调专用Φ6.35mm、Φ12.7mm 制冷空调连接铜管；国标标准： GB/T17791-2017； GB/T1527-2017； GB/T18033-2017。	米	6	150	900	

	打孔	按照要求全部墙体开孔，安装到位。	个	3	50	150	
2	空调(3P)	类类型：3P 壁挂式冷暖变频 品牌型号：海信 KFR-72GW/G860U-X1 ★能效等级：一级能效 电压/频率：220V/50Hz 制冷剂：R32 扫风方式：上下/左右扫风 ★全年能源消耗率 APF:4.63 ★制热量：10000W ★制热功率(不含电辅热):2940W ★制冷量：7360W ★制冷功率：1960W ★循环风量：1450m³/h ★内机最大噪音： 47dB(A) ★外机最大噪音： 56dB(A) ★质保期：整机质保 6 年。 ★提供产品有效 CCC 强制认证证书、节能产品认证证书。	台	58	5527	320566	352466
	漏电保护器	额定电流：32A；剩余动作电流：30mA；动作时间： 0.1s；额定电压：220V；安装方式：接线、固定式。	个	58	100	5800	
	加长联机管	空调专用Φ9.52mm、Φ15.88mm 制冷空调连接铜管；国标标准：GB/T17791-2017； GB/T1527-2017； GB/T18033-2017。	米	116	150	17400	
	镀锌支架	产品材质：Q235 碳钢；挂板及挂架厚度≥2.2MM；表面：热镀锌；安全挂钩设计，稳定支撑结构。	套	58	100	5800	
	打孔	按照要求全部墙体开孔，安装到位。	个	58	50	2900	
3	空调(5P)	类型：5P 立柜式冷暖变频 品牌型号：海信 KFR-120LW/G900A-X1 ★能效等级：一级能效 电压/频率：380V/50Hz 制冷剂：R32 ★全年能源消耗率 APF:3.75	台	4	7938.5	31754	

		扫风方式：上下/左右扫风 ★制热量：14250W ★制热功率(不含电辅热):4300W ★制冷量：12300W ★制冷功率：4200W ★循环风量：2120m³/h ★内机最大噪音：52dB(A) ★外机最大噪音：60dB(A) ★质保期：整机质保 6 年。 ★提供产品有效 CCC 强制认证证书、节能产品认证证书。					33154
	漏电保护器	额定电流：32A；剩余动作电流：30mA；动作时间： 0.1s；额定电压：380V；安装方式：接线、固定式。	个	4	200	800	
	不锈钢外机防护罩	产品材质：不锈钢；焊制不锈钢管栅栏全包空调外机，外机离地 5CM,安全固定地面。	套	4	100	400	
	打孔	按照要求全部墙体开孔，安装到位。	个	4	50	200	

二、合同总金额

本合同总金额为人民币叁拾玖万贰仟叁佰柒拾元整（￥392370元），此价格包含产品的货款、运输费、装卸费、安装费、税费等所有费用。

三、交货时间、地点及方式

1. 交货时间：乙方应在合同签订后 15 个工作日内将全部货物交付至甲方指定地点并安装。

2. 交货地点：府谷县第四小学。

3. 交货方式：乙方负责将货物运输至交货地点，并承担运输过程中的风险和费用。货物交付时，双方应共同进行验收。

四、产品的验收、售后服务及质保

1. 乙方保证所供应货物质量，从签订合同之日起 15 日内完成采购、安装任务。

2. 乙方按照双方约定的清单供货、安装，甲方按照清单验收。

3. 乙方所提供合同内设备，从验收之日起，空调整机质保 6 年。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费维修。

4. 乙方为甲方培训操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

五、付款方式

乙方将空调设备安装调试到位后，经甲方验收合格，凭税票一次性付给乙方费用。

六、甲、乙双方责任

（一）甲方责任

1. 甲方提供安装场地和电源。

2. 及时组织验收并按时支付款项。

（二）乙方责任

1. 乙方必须加强施工过程中的安全管理，遵守国家的各项安全规定，杜绝各类安全事故的发生。在施工过程中，若发生人身财产安全事故，所产生的责任和费用由乙方承担，与甲方无关。施工期间出现乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

2. 乙方施工过程中需保证以下起码标准：

（1）所有空调设备能稳定运行，具有良好的外观，适合工作人员的使用。

（2）所有外机排列有序，电线排线应科学，不存在任何可能导

致线路混乱不清、短路的情况。

七、合同的生效与终止和变更与解除

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

2. 本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

八、纠纷处理及其他

1. 本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：府谷县第四小学

法定代表人（签字）：

联系电话：0912-8811133

签订日期：2026年8月25日

乙方：榆林搏军瑞制冷空调设备有限公司

法定代表人（签字）：

联系电话：15591247878

签订日期：2026 年 8 月 25 日