

靖边县城区道路人行道及窨井设施维修 采购项目合同

合同编号：JBJY-TP-2026036-01

甲方（采购人）：靖边县市政设施管护中心

地址：法定代表人/授权代表：

乙方（中标供应商）：陕西世铭金智建设工程有限公司

地址：陕西省榆林市靖边县张家畔街道北环路小吕汽修厂隔壁

法定代表人/授权代表：李润权

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本项目施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：靖边县城区道路人行道及窨井设施维修采购项目

2. 项目编号：JBJY-TP-2026036

3. 项目地点：靖边县城区范围内（甲方指定区域）

4. 服务内容：城区道路人行道（含道路、人行道、道牙、树池等破损）及窨井设施的维修、更换、养护及垃圾清运等工作，具体以甲方下达的维修任务单为准。

二、合同价款与计量方式

1. 中标单价：人民币 6284.80 元/项（大写：陆仟贰佰捌拾肆元捌角整），该单价包含人工、材料、机械、运输、垃圾清运、管理、利润、税金、保险及质保期服务等所有费用，甲方无需额外支付其他费用。

2. 项目概算：人民币 1,800,000.00 元（大写：壹佰捌拾万元整），最终结算金额以实际完成并经甲方验收合格的工程量×中标单价计算。

3. 结算依据：以甲方出具的《维修派工单》《工程验收表》为结算依据，无上述文件的工程量不予结算。

三、工期与服务期限

1. 服务期限：自合同签订之日起 12 个月（或按双方约定的服务周期执行）。

2. 响应时间：施工单位须足额配备 5 组专业施工班组，配齐持证特种作业人员、作业车辆、施工机械、配套机具及专用作业工具，保障全天候待命施工。接到管护中心维修指令或日常巡查发现隐患后，30 分钟内到场处置，第一时间规范布设安全警示、围挡、锥桶等防护设施，快速消除即时安全隐患并组织施工。对井盖缺失、路面塌陷、大面积破损等重大紧急安全隐患，实行 24 小时全天候响应、即接即办、快速处置，第一时间消除险情，快速恢复道路、人行道平整畅通，保障群众出行安全。

3. 完工要求：维修工程应在甲方指定工期内完成，因不

可抗力等因素工期可相应顺延。

四、质量标准与验收

1. 质量标准：施工质量须符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政公用工程施工质量验收统一标准》（GB50268-2008）及国家、地方现行相关规范标准，满足甲方使用要求。

2. 验收程序：

乙方完成工程后，提交验收申请及相关资料，甲方应组织相关人员进行验收；

验收合格的，签署《工程项目验收报告》；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

3. 质保期：所有维修部位质保期为1年，质保期内出现沉降、破损、松动、异响、渗水等质量问题，由施工单位无偿返工、免费维修，确保设施完好达标。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 负责下达维修任务单，明确维修地点、内容、工期及质量要求；

2. 协调施工场地周边关系，提供必要的施工条件；

3. 按合同约定审核工程量、办理结算并支付工程款；

4. 对乙方施工过程进行监督检查，对违规施工、质量不

合格的有权要求整改或停工。

（二）乙方权利与义务

1. 严格按照国家规范及甲方要求组织施工，确保工程质量与安全；

2. 负责施工过程中的安全生产，承担因施工造成的人员伤亡、财产损失及第三方损害赔偿责任；

3. 负责施工垃圾的清运处置，保持施工现场及周边环境整洁，完工后做到“工完场清”；

4. 建立健全施工台账，做好维修记录，及时提交结算资料；

5. 配合甲方及相关部门的监督检查、验收工作，对提出的问题及时整改。

六、付款方式

双方按实际工程量作为结算依据，结合政府采购项目中标合同单价核算总价款；

七、不可抗力

因地震、台风、洪水等不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应在事件发生后5日内书面通知对方，并提供有效证明文件，双方协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；

协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；

2. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：靖边县市政设施管护中心

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2026年6月11日



乙方（盖章）：陕西世铭金智建设工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：李润权

日期：2026年6月11日



工程量清单

序号	工程项目	单 位	单价
1	窨井设施零星维修		
1.1	拆除人行道: 1. 材质: 拆除马路砖 2. 厚度: 马路砖厚 6cm 3. 部位: 人行道 4. 拆除方式: 人工拆除 5. 运距: 15km 外	m ²	13.9
1.2	拆除基层: 1. 材质: 拆除 3:7 灰土层 2. 厚度: 3:7 灰土层 15cm 厚 3. 部位: 人行道 4. 拆除方式: 人工拆除 5. 运距: 15km 外	m ²	42.3
1.3	拆除基层: 1. 材质: 拆除 C25 混凝土垫层 2. 厚度: 8cm 3. 部位: 人行道 4. 拆除方式: 人工拆除 5. 运距: 15km 外	m ²	52.6
1.4	拆除道口路: 1. 材质: 拆除 C30 混凝土面层及基层 2. 厚度: 25cm 砼 +35cm 厚 3:7 灰土 3. 部位: 道口 4. 拆除方式: 人工拆除	m ²	165.64
1.5	拆除路面: 1. 材质: 拆除细粒式混凝土面层 2. 厚度: 3cm 细粒式混凝土面层 3. 部位: 道口 4. 拆除方式: 人工拆除	m ²	9.15
1.6	拆除基层: 1. 材质: 20cm 5% 水泥稳定碎石	m ²	7.9
1.7	拆除侧、平(缘)石: 1. 人工拆除 2. 运距: 15km 外	m	19.75
1.8	拆除侧、平(缘)石: 1. 人工拆除 2. 运距: 15km 外	m	20.4
1.9	拆除树池: 1. 人工拆除混凝土树池 2. 树池尺寸: 1.2m*1.2m 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 运距: 15km 外	个	95.05
1.10	废料弃置: 1. 废料品种: 拆除路面面层、基层及混凝土路缘石产生的垃圾 2. 运距: 15km 外	m ³	110.4
1.11	人行道块料铺设: 1. 块料品种: 平铺面包砖 2. 材料规格: 30*15*5cm	m ²	87.12
1.12	人行道块料铺设: 1. 块料品种: 平铺马路砖 2. 材料规格: 25*25*3cm	m ²	108.09
1.13	人行道块料铺设: 1. 块料品种: 平铺陶粒砖 2. 材料规格: 10*20*6cm	m ²	115.42
1.14	人行道块料铺设: 1. 块料品种: 平铺面包 S 砖 2. 材料规格: 12*24*6cm	m ²	115.42
1.15	石灰、粉煤灰、土: 1. 配合比: 3:7 灰土 2. 厚度: 15cm 厚	m ²	66.3
1.16	水泥混凝土道路口面层: 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 25cm	m ²	180.9
1.17	水泥混凝土基层: 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 8cm	m ²	73.15
1.18	沥青混凝土: 1. 沥青品种: 改性细粒式混凝土 AC-13 2. 厚度: 4cm	m ²	142.68
1.19	粘层: 1. 名称: 乳化沥青粘层油 2. 沥青品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3kg/m ²	m ²	1.12

1.20	透层: 1. 名称: 乳化沥青透层油 2. 沥青品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.7kg/m ²	m ²	3.65
1.21	封层: 1. 名称: 热沥青同步碎石下封层 2. 沥青品种: 改性沥青 3. 厚度: 1cm 4. 石料 7-10m ³ /1000 m ²	m ²	11.7
1.22	水泥稳定碎(砾)石: 1. 水泥含量: 5% 2. 厚度: 20cm	m ²	49.3
1.23	树池砌筑: 1. 材料品种、规格: 乙式混凝土 2. 树池尺寸: 1.2m*1.2m	个	160.8
1.24	安砌侧(平、缘)石: 1. 材料品种、规格: 乙式混凝土路缘石+挡石	m	106.6
1.25	安砌侧(平、缘)石: 1. 材料品种、规格: 乙式混凝土路缘石+挡石	m ²	106.6
1.26	更换重型防沉降井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换防沉降井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1301.8
1.27	更换重型井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换重型井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1218.45
1.28	更换轻型井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换轻型井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	847.25
1.29	更换雨水算子: 1. 破除原有雨水算子 2. 更换雨水算子, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1000.46
1.30	废料弃置	m ³	50.9
总计	6284.8		

