扫描全能王 创建

合同编号：JBJY-CS-2026075

政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县四中维修改造采购项目

采购人（甲方）：靖边县第四中学

供应商（乙方）：陕西尚元国创建设工程有限公司

签署日期：2026年 3月 2日

扫描全能王 创建

发包人（甲方）：靖边县第四中学

承包方（乙方）：陕西尚元国创建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就靖边县四中维修改造采 购项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：靖边县四中维修改造采购项目

2、施工地点：靖边县第四中学

3、工程内容：（详见后附工程量清单内容）。

4、工程质量标准：达到国家及行业规范的施工合格标准 。

二、工程承包范围与承包方式

承包范围： 工程量清单规定的全部内容 （具体详见工程量清单）

承包方式： 包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

三、合同工期：

工期总日历天数： 日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2018年 8 月 22 日

计划竣工日期：2018年 10 月 8 日

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款（大写）：（人民币）贰佰肆拾柒万壹仟陆佰捌拾元伍角整（小写）:¥2471680.5元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。成交价中已表明完

扫描全能王 创建

成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价，包括货物（产品）费、 运杂费（含保险）、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

五、项目经理 项目经理： （姓名、专业、执业证书编号） 项目经理联系方式：

六、付款方式

1. 合同签订乙方进场施工，_____（如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额）。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算（开具发票相应的税额由乙方承担）。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.

已标价工程量清单或预算书；

2. 其他合同文件（营业执照、开户许可证等）。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定 的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后一年内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4. 安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故（包括第三者人员在内）所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

扫描全能王 创建

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据： a)合同文本； b)工程量清单。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1. 订立时间： 2026 年 8 月 22 日。

2. 订立地点：靖边县

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充 协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、 终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。各方签字盖章后生效， 并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章）

地址：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：

供应商：（盖章）

地址：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：

扫描全能王 创建

工程项目总造价表

项目名称：靖边县四中维修改造采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县四中维修改造采购项目	2,471,680.50	2,109,532.62	146,473.14		72013.61	80,357.25
1.1	综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程	1,682,318.29	1,443,353.82	101,155.62		48999.56	51,846.03
1.2	综合楼、厨房餐厅-暖通工程	259,703.57	220,472.06	13,380.09		7564.18	9,299.59
1.3	综合楼-强电工程	353,900.60	297,693.16	20,979.46		10307.78	12,183.64
1.4	综合楼-弱电工程	114,466.57	95,877.05	7,195.28		3333.98	5,022.41
1.5	综合楼卫生间-给水工程	14,558.79	11,535.84	1,573.74		424.04	838.82
1.6	综合楼卫生间-排水工程	47,519.86	40,600.69	2,188.95		1384.07	1,166.76
1.7	二次报价下浮	-787.18					
合计		2,471,680.50	2,109,532.62	146,473.14		72013.61	80,357.25

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼					680328.2
		门窗					276435.13
		拆除部分					10630.4
1	011710002001	金属门窗拆除	1.名称：金属窗拆除 2.部位：一～四层平面图中注明外墙窗	樘	68	45.55	3097.40
2	011710001001	木门窗拆除	1.名称：木门拆除 2.部位：一～四层平面图中注明室内门	樘	60	45.55	2733.00
3	01B001	垃圾外运	1.名称：垃圾外运（门窗拆除） 2.外运运距：5km	项	1	4800.00	4800.00
		新建部分					265804.73
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称：65系列断桥铝合金窗 2.部位：一～四层平面图中注明外墙窗 3.窗洞口尺寸：2100mm*2400mm 4.玻璃采用6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm) 5.开启方式：平开	m2	292.32	511.92	149644.45
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称：65系列断桥铝合金窗 2.部位：一～四层平面图中注明外墙窗 3.窗洞口尺寸：1800mm*2400mm 4.玻璃采用6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm) 5.开启方式：平开	m2	17.28	511.92	8845.98

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称：65系列断桥铝合金窗 2.部位：一～四层平面图中注明外墙窗 3.窗洞口尺寸：2100mm*1500mm 4.玻璃采用6+12A+6断桥铝合金LOW-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm) 5.开启方式：平开	m2	18.9	511.92	9675.29
7	010801001001	木质门	1.名称：成品实木复合套装门 2.门洞口尺寸：900mm*2100mm 3.开启方式：平开	m2	17.01	490.99	8351.74
8	010801001002	木质门	1.名称：成品实木复合套装门 2.门洞口尺寸：1000mm*2500mm 3.开启方式：平开	m2	62.5	490.99	30686.88
9	010801001003	木质门	1.名称：防潮防腐防变形实木门 2.门洞口尺寸：1000mm*2500mm 3.开启方式：平开	m2	55	541.99	29809.45
10	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称：金属平开门 2.门洞口尺寸：3060mm*3200mm 3.门类型：成品钛镁合金钢化安全玻璃平开门 4.开启方式：平开 5.玻璃品种、厚度：10mm厚钢化安全玻璃	m2	19.58	467.23	9148.36
11	010809001001	窗台板	1.名称：25mm厚大理石窗台板 2.宽度：250mm	m2	43.28	240.91	10426.58

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B002	门窗口修补	1.名称：修补门窗框四周，抹灰、腻子及溶剂型丙烯酸酯涂料	处	128	72.00	9216.00
		地面					18799.05
		拆除部分					1610.16
13	011705001001	平面块料拆除	1.名称：平面块料拆除 2.铲除原二～四层卫生间地面砖面层	m2	75.1	18.27	1372.08
14	010103002001	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（平面块料拆除） 2.外运运距：5km	m3	1.5	158.72	238.08
		新建部分					17188.89
15	011102003001	块料楼地面	1.名称：块料楼地面 2.参考图集：陕09J01 楼41 3.铺800X400X10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6.2.0厚改性环氧树脂类防水涂料，四周翻起150高 7.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 8.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	75.1	228.88	17188.89
		墙面					172266.06
		拆除部分					29480.36

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011705002001	立面块料拆除	1.名称：立面块料拆除 2.铲除原二～四层卫生间墙面瓷砖	m2	272.22	18.51	5038.79
17	011708002001	铲除涂料面	1.名称：铲除腻子面 2.铲除原一～四层其余房间墙面腻子（含1层、2层共7个教室原墙裙、楼梯间原墙裙）	m2	2578.16	8.51	21940.14
18	010103002002	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（立面块料拆除、铲除涂料面） 2.外运运距：5km	m3	15.76	158.72	2501.43
		新建部分					142785.7
19	011403001001	抹灰面油漆	1.名称：抹灰面油漆 2.参考图集：陕09J01 内33 3.乳胶漆两道	m2	2163.01	32.16	69562.40
20	011403001002	抹灰面油漆	1.名称：抹灰面油漆 2.参考图集：陕09J01 裙5 3.刷无光油漆或乳胶漆 4.部位：楼梯间 5.高度：1200mm	m2	182.41	32.16	5866.31
21	011403001003	抹灰面油漆	1.名称：抹灰面油漆 2.参考图集：陕09J01 裙5 3.刷无光油漆或乳胶漆 4.部位：教室 5.高度：1000mm	m2	232.74	32.16	7484.92

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011203003001	块料墙、柱面	1.名称：块料墙、柱面 2.参考图集：陕09J01 内114 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 4.400X800X10厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 5.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 6.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料）	m2	272.22	219.94	59872.07
		顶面					89226.52
		拆除部分					15778.26
23	011708002002	铲除涂料面	1.名称：铲除腻子面 2.铲除原一～四层其余房间顶面腻子（含楼梯间顶面）	m2	1599.96	8.51	13615.66
24	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称：天棚面龙骨及饰面拆除 2.拆除原卫生间吊顶龙骨、饰面板至基层	m2	75.1	12.10	908.71
25	010103002003	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（铲除涂料面、天棚面龙骨及饰面拆除） 2.外运运距：5km	m3	7.9	158.72	1253.89
		新建部分					73448.26
26	011403001004	抹灰面油漆	1.名称：抹灰面油漆 2.参考图集：陕09J01 棚17 3.乳胶漆两道	m2	1599.96	38.49	61582.46

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011302001001	平面吊顶天棚	1.名称：平面吊顶天棚 2.参考图集：陕09J01 棚32 3.6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 4.U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 5.U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 6.φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 7.钢筋混凝土楼板	m2	75.1	158.00	11865.80
		隔断					14249.93
		拆除部分					878.98
28	011709002001	隔断隔墙拆除	1.名称：隔断拆除 2.拆除原二～四层卫生间蹲便器及小便斗隔断	m2	64.12	10.54	675.82
29	010103002004	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（隔断隔墙拆除） 2.外运运距：5km	m3	1.28	158.72	203.16
		新建部分					13370.95
30	011207003001	成品隔断	1.名称：卫生间成品隔断 2.参考图集：陕09J05 24/3	m2	61.28	208.53	12778.72
31	011207003002	成品隔断	1.名称：小便斗成品隔断 2.参考图集：陕09J05 23/2	m2	2.84	208.53	592.23
		其他					9055.81
		拆除部分					1150.49
32	011701001001	砖砌体拆除	1.名称：拆除砌筑蹲便器蹲台	m3	3.22	143.40	461.75

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011714003001	洗漱台板拆除	1.名称：洗漱台板拆除 2.宽度：600mm	m	5.58	29.28	163.38
34	010103002005	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（砖砌体拆除、洗漱台板拆除） 2.外运运距：5km	m3	3.31	158.72	525.36
		新建部分					7905.32
35	01B003	卫生间蹲便器墩台砌筑	1.名称：卫生间蹲便器墩台砌筑 2.参考图集：陕09J05 50/6	m3	3.22	750.28	2415.90
36	011505001001	洗漱台	1.名称：盥洗台 2.参考图集：陕09J05 54/1	m2	3.35	897.68	3007.23
37	011505004001	镜箱	1.名称：镜箱 2.参考图集：陕09J05 64/1 3.镜面高度：700mm	m2	3.91	634.83	2482.19
		报告厅屋面					100295.7
38	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1.名称：屋面面层、保温层拆除 2.拆除现状屋面至结构层（拆除原保温层及防水层）	m2	209.89	73.53	15433.21
39	010103002006	余方弃置	1.名称：垃圾外运（屋面面层、保温层拆除） 2.外运运距：5km	m3	32.95	158.72	5229.82

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010902003001	屋面刚性层	1.名称：细石混凝土屋面 2.40厚C20细石混凝土，内配中6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3～6m设分格缝、缝宽20、缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 3.4mm厚SBS防水卷材2道+1.5mm厚JS防水涂膜一道，女儿墙防水上翻至现状压顶下侧	m2	281.27	194.87	54811.08
41	011001001001	保温隔热屋面	1.名称：保温隔热屋面 2.20厚1：3水泥砂浆找平层 3.保温层：100mm厚XPS挤塑聚苯乙烯板 4.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 5.钢筋混凝土屋面板	m2	209.89	118.26	24821.59
		2号教学楼					60952.74
		台阶及坡道					60952.74
		台阶（踏步）改造					15856.57
42	011705001002	台阶（踏步）块料拆除	1.名称：台阶（踏步）块料拆除 2.拆除基层类型：30mm厚找平层 3.饰面材料种类：原地砖	m2	52.65	37.87	1993.86
43	010103002007	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（台阶（踏步）块料拆除） 2.外运运距：5km	m3	2.11	158.72	334.90

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011107002001	石材台阶	1.名称：室外石材台阶（踏步） 2.30厚火烧面花岗石板铺面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层撒素水泥面（洒适量清水） 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.原台阶基层	m2	51.3	263.70	13527.81
		台阶（平台）改造					42869.12
45	011705001003	台阶（平台）块料拆除	1.名称：台阶（平台）块料拆除 2.拆除基层类型：30mm厚找平层 3.饰面材料种类：原地砖	m2	201.27	37.87	7622.09
46	010103002008	垃圾弃置	1.名称：垃圾外运（台阶（平台）块料拆除） 2.外运运距：5km	m3	8.05	158.72	1277.70
47	011107002002	台阶（平台）	1.名称：室外石材平台（平台） 2.30厚火烧面花岗石板铺面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层撒素水泥面（洒适量清水） 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.原台阶基层	m2	197.68	171.84	33969.33
		坡道					2227.05

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011107002003	花岗石面层坡道	1.名称：花岗石面层坡道 2.参考图集：陕09J01 坡5 3.30厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 4.素水泥面（洒适量清水） 5.30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 6.素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	12.96	171.84	2227.05
		室外工程					702072.88
		羽毛球场地及外围					268993.6
49	01B004	拆除现有场地面层至无机料或级配碎石层	1.名称：拆除现有场地面层基层 2.厚度：229mm 3.部位：现状水泥硬化	m2	1153	6.81	7851.93
50	010103002009	垃圾弃置	1.名称：垃圾弃置 2.外运运距：5km	m3	264.04	42.44	11205.86
51	01B005	硅PU塑料场地	1.名称：硅PU塑料场地 2.9mm厚WPU-A（二代硅PU），绿色硅PU塑胶面层 3.30mm厚沥青砂碾压 4.40mm厚沥青混凝土压平 5.150mm厚级配砂石压实 6.原夯实地基	m2	1153	216.77	249935.81
		塑胶面层硬化					313470
52	01B006	塑胶面层硬化	1.名称：原混凝土硬化面增加13mm厚新国标透气环保型塑胶面层	m2	2322	135.00	313470.00
		火烧面花岗岩硬化					119609.28

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、2号教学楼、室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B007	火烧面花岗岩硬化	1.名称：原混凝土硬化面增加花岗岩硬化 2.50厚300X600黄金麻火烧面花岗岩铺装 3.60厚1：3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.原水泥硬化面层	m2	612	195.44	119609.28
合　　计							1443353.82

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼采暖（含拆除及安装）					123177.93
		地沟及楼梯间采暖管					16071.52
1	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	25.82	101.34	2616.60
2	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	66.88	85.06	5688.81

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001001003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	80.63	75.11	6056.12
4	031001001004	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	25.96	65.87	1709.99
		其他采暖管					25514.24
5	031001001005	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	58.34	45.86	2675.47

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001001006	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	48.69	41.48	2019.66
7	031001001007	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	350.91	37.15	13036.31
8	031001001008	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	247.86	31.40	7782.80
		阀门装置					23546.22
9	031002001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	2	139.74	279.48

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN32、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	2	97.12	194.24
11	031002001003	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	24	74.81	1795.44
12	031002001004	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	162	58.13	9417.06
13	031002001005	三通恒温控制阀	1.类型:三通恒温控制阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	113	84.90	9593.70
14	031002001006	平衡阀	1.类型:平衡阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40、1.6MP 4.连接形式:焊接	个	2	267.55	535.10
15	031002001007	平衡阀	1.类型:平衡阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN32、1.6MP 4.连接形式:焊接	个	2	215.63	431.26
16	031002001008	闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25、1.6MP 4.连接形式:焊接	个	2	111.64	223.28
17	031002001009	闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MP 4.连接形式:焊接	个	2	100.48	200.96

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002001010	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜、DN25 3.规格、压力等级:PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	2	77.41	154.82
19	031002001011	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜、DN20 3.规格、压力等级:PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	2	66.64	133.28
20	030228011001	手动跑风	1.名称:手动跑风	个	113	5.20	587.60
		散热器					58045.95
21	031004002001	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:20柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	8	694.98	5559.84
22	031004002002	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:18柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	11	638.10	7019.10
23	031004002003	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:16柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	37	581.22	21505.14

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031004002004	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:14柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	22	483.47	10636.34
25	031004002005	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:12柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	23	426.59	9811.57
26	031004002006	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:10柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	4	340.23	1360.92
27	031004002007	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:8柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	6	283.35	1700.10
28	031004002008	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:6柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	2	226.47	452.94
		厨房餐厅采暖（含拆除及安装）					93658.38

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地沟及楼梯间采暖管					28189.83
29	031001001009	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN70 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	87.95	130.84	11507.38
30	031001001010	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	81.57	96.07	7836.43

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001001011	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	68.93	85.06	5863.19
32	031001001012	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	30.68	75.11	2304.37
33	031001001013	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:40mm厚橡塑保温棉+玻璃丝布+镀锌薄钢板保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.安装部位:室内 8.介质:水	m	10.3	65.87	678.46

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他采暖管					15172.39
34	031001001014	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	158.95	37.15	5904.99
35	031001001015	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:水	m	295.14	31.40	9267.40
		阀门装置					17857.12
36	031002001012	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	46	74.81	3441.26
37	031002001013	两通恒温控制阀	1.类型:两通恒温控制阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MP 4.连接形式:螺纹连接	个	59	63.90	3770.10
38	031002001014	锁闭调节阀	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MP 4.连接形式:焊接	个	59	123.28	7273.52

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031002001015	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜、DN20 3.规格、压力等级:PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	46	66.64	3065.44
40	030228011002	手动跑风	1.名称:手动跑风	个	59	5.20	306.80
		散热器					32439.04
41	031004002009	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:28柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	2	966.27	1932.54
42	031004002010	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:25柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	2	837.18	1674.36
43	031004002011	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:24柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	1	808.74	808.74
44	031004002012	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:20柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	10	694.98	6949.80

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031004002013	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:15柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	2	511.91	1023.82
46	031004002014	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:14柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	37	483.47	17888.39
47	031004002015	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:13柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	1	455.03	455.03
48	031004002016	钢制散热器	1.型号:钢柱散热器GZ7-2.32/6-12 2.规格:中心距600mm 3.柱数:12柱 4.托架形式:柱翼式 5.安装方式:挂式	组	4	426.59	1706.36
		综合楼通风（含拆除及安装）					3635.75
		通风管道					449.75
49	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管 2.材质:加厚加筋强化软管 3.规格:φ150	m	18.6	24.18	449.75
		阀门					861.48

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、厨房餐厅-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030703003001	不锈钢半球风帽	1.名称:风帽 2.型号:φ200 3.规格:铝合金半球风貌配18目防虫网	个	6	143.58	861.48
		排风机					2324.52
51	030405015001	风扇	1.名称:BLD吸顶式房间排风器 2.型号:BLD15-95 L=1200m/h3 噪声:<63dB(A) P=300Pa K=180W 3.安装方式:吊装	台	6	387.42	2324.52
合　　计							220472.06

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明及插座配电工程（含拆除及安装）					297693.16
		配电箱					16189.84
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:ZP-97KW-600*800*200	台	1	2647.76	2647.76
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:1、2、3、4 AL2-30KW 500*600*140mm	台	4	1847.76	7391.04
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:1、2、3、4 AL1-15KW 500*600*140mm	台	4	1537.76	6151.04
		照明配管配线					45110.43
4	030412001001	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN16 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	998.46	27.60	27557.50
5	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内桥架综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	2995.38	5.86	17552.93
		插座配管配线					63372.43
6	030412001002	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1147.57	27.87	31982.78
7	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内桥架综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	4569.09	6.87	31389.65
		电力电缆配管配线					101101.31
8	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*95+1*50	m	150	410.43	61564.50
9	030412001003	配管	1.名称:SC100 2.配置形式:埋地敷设	m	150	126.83	19024.50

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:1.5米	m3	144	34.18	4921.92
11	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16	m	35.8	97.48	3489.78
12	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	162.4	46.02	7473.65
13	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2) ≤10	个	8	169.82	1358.56
14	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2) ≤25	个	8	279.78	2238.24
15	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格: 电缆截面(mm2) ≤120	个	2	515.08	1030.16
		桥架					38502.72
16	030409016001	桥架槽盒安装-横向	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:100*80	m	264	138.30	36511.20
17	030409016002	桥架槽盒安装-竖向	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:100*80	m	14.4	138.30	1991.52
		插座					5758.94
18	030413013001	插座	1.名称:单相五孔安全型插座（0.3m） 2.规格:250V/10A	套	128	35.39	4529.92
19	030413013002	插座K	1.名称:单相三孔安全型带开关空调插座（2.2m） 2.规格:250V/16A	套	12	47.27	567.24

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030413013003	插座G	1.名称:单相三孔安全型带开关空调插座（0.3m） 2.规格:250V/16A	套	10	47.27	472.70
21	030413013004	插座R	1.名称:单相三孔安全型带开关空调插座（0.5m） 2.规格:250V/16A	套	4	47.27	189.08
		开关					1880.33
22	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A	个	3	32.43	97.29
23	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A	个	6	36.20	217.20
24	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A	个	37	42.32	1565.84
		照明灯具					25777.16
25	030413001001	普通灯具	1.名称:LED防水面板灯 2.型号:LED光源14W	套	12	131.99	1583.88
26	030413001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED光源32W	套	62	151.18	9373.16
27	030413001003	普通灯具	1.名称:LED面板灯 2.型号:LED光源48W	套	84	176.43	14820.12
合　　计							297693.16

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		网络信息工程（含拆除及安装）					95877.05
		弱电机柜					2922.48
1	030501005001	插箱、机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.综合布线、广播、监控	台	4	730.62	2922.48
		网线配管配线					38828.14
2	030412001001	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	659.91	30.52	20140.45
3	030502005001	双绞线缆	1.名称:TD 2.规格:2*UTP-6e超六类非屏蔽网线	m	2214.74	6.90	15281.71
4	030502005002	双绞线缆	1.名称:TO 2.规格:UTP-6e超六类非屏蔽网线	m	493.62	6.90	3405.98
		光缆配管配线					15860.06
5	031104001001	光缆	1.型号:24芯G657抗弯曲单模光缆	m	477.9	5.22	2494.64
6	030412001002	配管	1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设	m	150	56.29	8443.50
7	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:1.5米	m3	144	34.18	4921.92
		桥架					34331.59
8	030409016001	桥架槽盒安装-横向	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:100*80	m	248.24	138.30	34331.59
		插座					3934.78
9	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座	个	24	37.57	901.68
10	030502012002	信息插座	1.名称:电话+网络插座	个	70	43.33	3033.10
合　　计							95877.05

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管网（含拆除及安装）					11535.84
		管道					7162.62
1	031001006001	塑料管	1.材质:PPR冷水管(P=1.25MPa) 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	25.73	71.43	1837.89
2	031001006002	塑料管	1.材质:PPR冷水管(P=1.25MPa) 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	13.76	60.81	836.75
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR冷水管(P=1.25MPa) 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	55.22	52.10	2876.96
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR冷水管(P=1.25MPa) 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	31.2	44.83	1398.70

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001006005	塑料管	1.材质:PPR热水管(P=2.00MPa) 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	4.53	46.87	212.32
		阀门附件					4373.22
6	031002001001	截止阀	1.类型:J11F-10 T型截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	3	140.55	421.65
7	031002001002	截止阀	1.类型:J11F-10 T型截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:法兰连接	个	3	93.78	281.34
8	031002001003	阀门	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20	个	15	57.93	868.95
9	031002001004	阀门	1.类型:冷热混水阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN20	个	6	163.98	983.88
10	031005019001	电热水器	1.型号:11升电热水宝2000W	台	3	605.80	1817.40
合　　计							11535.84

扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间-排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水工程（含拆除及安装）					40600.69
		管道					6614.44
1	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC塑料管 2.规格:110 3.连接形式:粘结	m	43.61	88.64	3865.59
2	031001006002	塑料管	1.材质:PVC塑料管 2.规格:75 3.连接形式:粘结	m	36.06	76.23	2748.85
		卫生器具					33986.25
3	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	6	571.24	3427.44
4	031003016001	水龙头	1.材质:洗脸盆感应水龙头	个	6	1475.06	8850.36
5	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器	组	15	875.02	13125.30
6	031003007001	小便器	1.类型:小便器、感应冲洗阀	组	6	1020.33	6121.98
7	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号:直通式地漏 3.规格:DN50 4.安装方式:暗装嵌入式	个	9	97.46	877.14
8	031003008001	拖布池	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷	组	3	528.01	1584.03
合　　计							40600.69

扫描全能王 创建