项目编号：_____

吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程承包合同

建设单位：吴堡县交通运输局

施工单位：河南永骏建设工程有限公司

2026年 8月 6日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

项目编号：_____

吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程承包合同

建设单位：吴堡县交通运输局

施工单位：河南永骏建设工程有限公司

2026年 8 月 6 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

甲方：吴堡县交通运输局（以下简称“甲方”）

乙方：河南永骏建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经采购确定，在甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，签订本合同。

一、工程名称

吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

二、工程地点：宋家川街道佳吴路辛庄段

三、主要工程内容

（具体以工程量清单为准，见附件）

四、承包方式

1.本工程按照采购确定的《工程量清单》上的单价实行单价承包，工程计量以实际完成工程量计算，工程中所发生的人工、材料、机械等各项费用均已包含在承包单价之中。

2.工程承包单价为含税单价，税款由乙方向工程所在地税务部门交纳。

3.本合同为清单单价合同，工程量清单数量仅是对工程数量的预估。清单单价均已包括从施工准备至工程竣工验收、质量保修期内的任何缺陷修复和防护所发生的全部费用。

4.合同价款（大写）：**叁拾壹万零伍佰元整**（￥**310500.00**元）。

5.工期：

本合同开竣工日期：2026年8月6日开工，2026年9月6日竣工，工期30天。

6.工程款支付

（1）支付方式：开工后支付合同价的30%预付款，工程完工后请甲方初验，初步验收合格后付50%，剩余余款以财政评审金额为准。

（2）付款条件：由乙方向甲方提供付款申请及依据，待所有资料齐备后予以支付。

五、结算办法

根据招标确定的《工程量清单》（见附件）约定的单价及现场实际的工程量结算。

六、管理机构

1.为了加强对乙方组织和管理，甲方成立施工(所)组，负责工程施工全过程管理。

2.甲方对乙方的安全、质量、进度、环保、文明施工、验工计价、项目资金使用等进行全面控制及管理。

3.乙方必须按照投标文件配齐项目经理及安全负责人。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

七、双方责任、权利与义务

（一）甲方责任、权利和义务

1.提供设计图纸。

2.隐蔽工程验收检查签证等工作。

3.在乙方需要的情况下，办理乙方施工人员劳务等有关证件，费用由乙方承担。

4.负责用地、用电、用水（水、电费用由乙方承担），满足施工需要，乙方无条件积极配合甲方。

5.办理验工计价，工程结算、决算工程价款，负责对乙方的工程计量支付。

6.建立安全质量管理体系，明确岗位责任，完善规章制度。

7.甲方有权清退乙方不合格的管理、技术人员，且不负担因此产生的额外费用。

（二）乙方责任、权利和义务

1.乙方项目经理、总工必须坚守工地，有特殊事情离开必须向甲方请假，批准后方可离开。乙方不经甲方同意，主要人员、机械设备不得擅自离开施工现场。

2.项目经理、总工与投标文件申报人员（或备用人员）一致，不得更换。如确需更换，需15日前向甲方提供申请及拟任人员名单，新任人员资质不得低于投标文件申报人员资质，待甲方同意后，方可更换。安全负责人、质检负责人等必须持有满足要求的相关证件。

3.按投标文件配齐配足所有施工机械设备和人员，进场时需经甲方验 收，一经检查验收合格后，所有进场设备、人员未经甲方同意，不得随意离场，甲方必要时有权根据工程进度要求乙方随时增加人员，机械设备，同时，甲方有权要求乙方更换不服从管理的任何人员，乙方不得以任何借口推脱。

4.乙方必须按照甲方提供的正式施工图施工，符合相关规范及标准，严禁偷工减料，保证工程质量及施工安全，施工中如发生质量、安全责任事故，必须及时上报甲方，不得擅自处理或隐瞒不报，同时承担一切责任和损失。

5.乙方必须严格按规定程序和质量标准进行施工作业，乙方特殊工种人员（爆破工、电工、焊工、机械操作手等）应持证上岗，并把特殊工种的上岗证扫描件报甲方备案。

6.内业技术人员要认真计算按工程进度要求和现场实际完成的工程量，负责填写、签认所承担范围内的所有内业资料，并整理完善归档，按甲方要求按时移交，同时乙方必须服从甲方制定的一切管理制度和办法，按时上报各种计划报表。

7.专人负责协助甲方协调当地镇、村干部及村民关系。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

8.施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安、刑事犯罪等问题，由乙方负责自行处理，并承担所有费用，甲方不承担任何责任。

9.负责验工计价原始资料的签认工作，甲方以此作为审核验工计价工程数量的依据。

10.负责购买进场人员工伤事故保险，鼓励购买人身意外伤害险，机械设备等符合国家相关规定的保险。

11.乙方严格按照有关要求和规定，自行制作有关试件，完成各种原材，成品，半成品各种试件的抽样送检工作，外委试验必须有甲方或者监理监督完成，所产生的费用由乙方自行负担。

12.乙方须按照建设单位，监理及上级主管部门要求配备施工机具设备、人员、试验等检查设备。

13.乙方应按照甲方要求完善自检制度体系，在监理工程师检查前，乙方应严格进行自检，合格后按规定格式填写隐蔽工程检查记录表及附件，经甲方及监理工程师验收签认后，方可继续施工，未得到甲方及监理工程师签认不可继续施工。

14.乙方应按相关法律、法规分设农民工工资专户，甲方支付工程款时按照约定比例将农民工工资支付至农民工工资专户。乙方应按与农民工签订劳动合同，足额支付农民工工资并予以公示。否则甲方有权按相关法律、法规申请农民工工资专户资金用于保障农民工工资的发放。

15.开工后10个工作日内，乙方需向甲方提供开工申请书原件、开工令原件、经总监审查过的项目施工方案原件；同时提供成立项目部，组织架构、安全职责、规章制度等上墙等影像。所有资料一式3份，施工（所）组一份、监理一份、乙方一份。

16.乙方应按照甲方要求制作公示牌并提供项目开工公示影像，影像内容包含机械、人工、公示牌等。

17.乙方在重要工程节点时向监理及甲方提供申请文件，待监理及甲方同意后进行相关作业。

18.施工完成10个工作日内，乙方需向甲方提交交工验收申请报告、施工日志等施工资料，并向施工组提供交工公示影像。

八、工程质量

1.乙方在施工过程中严格按照图纸及相关技术规范进行施工。

2.工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》及设计文件要求，检验批次，分部工程质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷。

3.乙方必须按照设计文件和规范要求进行施工，杜绝重大、一级、一般质量事故的发生。一旦在施工过程中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

理，由此造成的损失由乙方负责，如不能妥善处理，甲方有权代乙方强制执行，费用全部由乙方承担，从乙方计价款中扣除。

4.质量管理：乙方应按照甲方要求设立专职质检人员，并保证人员素质和数量，负责施工过程工程质量的管理和检查。

5.质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理单位的检查、检验，对不合格的工程按要求返工或修改并承担费用，乙方必须提供必要的检查条件，并承担相关费用。

6.质量缺陷：凡合同约定范围内的项目质量有缺陷的，乙方负责质量缺陷的修复工作，并达到工程质量验收标准，其费用由责任方承担。

九、其他

1.合同解除

1.1 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

1.2坚决杜绝分包、转包，或者乙方公然地忽视履行施工合同所规定的义务，或者甲方认为乙方在进度、质量、安全文明施工等方面不能满足要求时，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方承担因此造成的所有损失。

2.合同终止

乙方完成本合同的全部责任和义务，包括乙方负责完成本合同段工程在缺陷责任期、保修期内存在的缺陷、病害或其他不合格之外进行修补、重建及修复，并且双方办理完最终结算后，本合同终止。

3.合同纠纷处理

若甲方与乙方发生合同纠纷，首先应当协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。

4.本协议书一式六份，合同双方各执三份。

5.本协议自双方签字盖章之日生效，工程竣工验收后合同结算支付完毕自行失效。

建设单位：吴堡县交通运输局
（盖章）
法定代表人
或授权委托人：
2026年 8 月 6 日

施工单位：河南永骏建设工程有限公司
（盖章）
法定代表人
或授权委托人：
2026年 8 月 6 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

养护工程预算表

建设项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

第 1 页　　共 3 页　　3-01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
YHGC 1	第一部分 养护工程建筑安装工程费	公路公里	0.065	296247	4557646.15	95.41	
YHGC 101	临时工程	公路公里	0.065	4442	68338.46	1.43	
YHGC 10104	临时安全设施	项	1	4442	4442	1.43	
YHGC 102	路基工程	km	0.065	25997	399953.85	8.37	
LJ03	路基修复完善	km	0.065	25997	399953.85	8.37	
LJ0304	排水工程	km	0.065	25997	399953.85	8.37	
LJ030402	重建或新增排水工程	m3/m		25997		8.37	
LJ03040201	边沟	m3/m	22/5593	13458	611.73/2.41	4.33	
LJ0304020101	C25混凝土	m3	22	12876	585.27	4.15	
LJ0304020102	挖基土方	m3	32	582	18.19	0.19	
LJ03040203	截水沟	m3	4.04	12539	3103.71	4.04	
LJ0304020301	C30现浇砼	m3	4.04	2594	642.08	0.84	
LJ0304020302	HPB300钢筋	kg	533	3028	5.68	0.98	
LJ0304020303	挖土方	m3	6.4	117	18.28	0.04	
LJ0304020304	型钢盖板边沟(Q235钢)	块	8	6800	850	2.19	
YHGC 103	路面工程	km	0.065	261287	4019800	84.15	
LM02	修复或新增路面	m2	510	255312	500.61	82.23	
LM0201	换填砂砾石	m3	1149	166569	144.97	53.65	
LM0202	20cm5%水泥土底基层	m2	510	8810	17.27	2.84	
LM0203	20cm5%水泥稳定碎石基层	m2	510	27202	53.34	8.76	
LM0205	热沥青同步碎石封层	m2	510	8155	15.99	2.63	
LM0206	SBS改性乳化沥青粘层	m2	510	1327	2.6	0.43	
LM0207	5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面层	m2	510	36425	71.42	11.73	
LM0209	路肩加固	m3	12.6	4312	342.22	1.39	

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

养护工程预算表

建设项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

 3-01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM020901	路肩培砂砾石	m3	7.7	1403	182.21	0.45	
LM020902	C30砼路边石	m3	4.9	2909	593.67	0.94	
LM0210	路面排水（拦水带）	m	30	2512	83.73	0.81	
LM021001	M7.5浆砌青红砖	m3	5.85	2408	411.62	0.78	
LM021002	挖基	m3	3.75	104	27.73	0.03	
YHGC 10301	挖除旧路面	m3	258.75	5975	23.09	1.92	
1030101	挖除沥青路面	m3	28.75	776	26.99	0.25	
1030102	挖除基层	m3	230	5199	22.6	1.67	
YHGC 107	**交通工程及沿线设施**	公路公里	0.065	2666	41015.38	0.86	
YHGC 10702	安全设施	公路公里		2666		0.86	
YHGC 1070202	重建或新增	km		2666		0.86	
107020208	标线	m2	45	2666	59.24	0.86	
10702020801	车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线	m2	45	2382	52.93	0.77	
10702020802	导向箭头	m2	2.16	284	131.48	0.09	
YHGC 110	**专项费用**	元		1855		0.60	
YHGC 11001	施工场地建设费	元		1855		0.60	
YHGC 1100102	施工扬尘污染防治措施费	元		1855		0.60	
YHGC 11002	安全生产费	元					
YHGC 2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
YHGC 3	第三部分 养护工程其他费	公路公里	0.065				
YHGC 301	养护工程项目管理费	公路公里	0.065				
YHGC 30101	养护管理单位项目管理费	公路公里	0.065				
YHGC 30103	工程监理费	公路公里	0.065				
YHGC 30104	设计文件审查费	公路公里	0.065				

编制： 复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

养护工程预算表

建设项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程

 3-01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
YHGC 30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.065				
YHGC 303	前期工作费	公路公里	0.065				
30301	设计费	公路公里	0.065				
30302	预算编制费	公路公里	0.065				
30303	预算审查费	公路公里	0.065				
YHGC 305	工程保通管理费	公路公里	0.065				
YHGC 306	工程保险费	公路公里	0.065				
YHGC 4	第四部分 预备费	公路公里	0.065	14253	219276.92	4.59	
YHGC 401	基本预备费	公路公里	0.065	14253	219276.92	4.59	
YHGC 402	价差预备费	公路公里					
YHGC 5	第一至四部分合计	公路公里	0.065	310500	4776923.08	100.00	
YHGC 6	公路养护工程总费用	公路公里	0.065	310500	4776923.08	100.00	

编制： 复核：

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 1 页 共 3 页　　3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	专项费用		定额建筑安装工程费（元）	建筑安装工程费（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	施工场地建设费（元）	安全生产费(元) 费率		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	YHGC 101	临时工程	公路公里	0.065	3699		74	3444	69	3587		14	157	30	287	367			4554	4442	68338.46
2	YHGC 10104	临时安全设施	项	1	3699		74	3444	69	3587		14	157	30	287	367			4554	4442	4442
3	YHGC 102	路基工程	km	0.065	14763		3724	10700	158	21382		373	258	1256	1143	1585			19378	25997	399953.85
4	LJ03	路基修复完善	km	0.065	14763		3724	10700	158	21382		373	258	1256	1143	1585			19378	25997	399953.85
5	LJ0304	排水工程	km	0.065	14763		3724	10700	158	21382		373	258	1256	1143	1585			19378	25997	399953.85
6	LJ030402	重建或新增排水工程	m3/m		14763		3724	10700	158	21382		373	258	1256	1143	1585			19378	25997	
7	YHGC 103	路面工程	km	0.065	137173		4753	205514	11080	221347		1385	4304	2076	10602	21573			177113	261287	4019800
8	LM02	修复或新增路面	m2	510	132910		4471	205514	6961	216946		1055	4171	1809	10251	21080			171276	255312	500.61
9	LM0201	换填砂砾石	m3	1149	70009		1129	141205	1361	143695		246	2971	471	5433	13753			92883	166569	144.97
10	LM0202	20cm5%水泥土底基层	m2	510	5942		689	5218	1070	6977		156	206	276	468	727			7775	8810	17.27
11	LM0203	20cm5%水泥稳定碎石基层	m2	510	16870		523	21102	1077	22702		142	585	221	1306	2246			21370	27202	53.34
12	LM0205	热沥青同步碎石封层	m2	510	6236		462	3344	2483	6289		267	216	211	499	673			8102	8155	15.99
13	LM0206	SBS改性乳化沥青粘层	m2	510	891		28	1058	17	1103		4	31	10	69	110			1115	1327	2.6
14	LM0207	5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面层	m2	510	27908		624	29605	685	30914		118	45	258	2083	3007			33419	36425	71.42

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 2 页 共 3 页　　3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	专项费用		定额建筑安装工程费（元）	建筑安装工程费（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	施工场地建设费（元）	安全生产费（元）费率		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	LM0209	路肩加固	m3	12.6	3043		589	2581	230	3400		75	31	216	234	356			3955	4312	342.22
16	LM020901	路肩培砂砾石	m3	7.7	653		172	947	28	1147		19	7	63	51	116			909	1403	182.21
17	LM020902	C30砼路边石	m3	4.9	2390		417	1634	202	2253		56	24	153	183	240			3046	2909	593.67
18	LM0210	路面排水（拦水带）	m	30	2011		427	1401	38	1866		47	86	146	159	208			2657	2512	83.73
19	LM021001	M7.5浆砌青红砖	m3	5.85	1950		367	1401	38	1806		40	83	126	154	199			2552	2408	411.62
20	LM021002	挖基	m3	3.75	61		60			60		7	3	20	5	9			105	104	27.73
21	YHGC 10301	挖除旧路面	m3	258.75	4263		282		4119	4401		330	133	267	351	493			5837	5975	23.09
22	1030101	挖除沥青路面	m3	28.75	555		31		541	572		43	18	33	46	64			759	776	26.99
23	1030102	挖除基层	m3	230	3708		251		3578	3829		287	115	234	305	429			5078	5199	22.6
24	YHGC 107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.065	1711		164	1637	313	2114		45	73	79	135	220			2263	2666	41015.38
25	YHGC 10702	安全设施	公路公里		1711		164	1637	313	2114		45	73	79	135	220			2263	2666	
26	YHGC 1070202	重建或新增	km		1711		164	1637	313	2114		45	73	79	135	220			2263	2666	
27	107020208	标线	m2	45	1711		164	1637	313	2114		45	73	79	135	220			2263	2666	59.24
28	YHGC 110	专项费用	元														1855		1855	1855	
29	YHGC 11001	施工场地建设费	元														1855		1855	1855	

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 3 页 共 3 页　　3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	专项费用		定额建筑安装工程费（元）	建筑安装工程费（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	施工场地建设费（元）	安全生产费(元) 费率		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30	YHGC 1100102	施工扬尘污染防治措施费	元														1855		1855	1855	
合计					157346		8715	221295	11620	241630		1817	4792	3441	12167	23745	1855		205163	296247	

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

措施费、企业管理费及规费综合费率计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 1 页 共 1 页　　3-04表

序号	工程类别	措施费率（%）					企业管理费（%）	规费（%）					
		基本措施费用	施工进出场费	风沙地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	综合费率		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	路基	5.742	2.52		1.751	10.013	4.244	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	运输	2.076	1.4		1.841	5.317	2.466	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	路面	5.413	1.92		1.744	9.077	3.467	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	隧道	3.872	3.14		1.5	8.512	4.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	桥梁	8.871	3.02		1.2	13.091	6.348	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	机电	5.022	0.4		0.528	5.950	2.233	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	钢材及钢结构	3.119	2.196		1.22	6.535	3.622	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

措施费、企业管理费及规费综合费用计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 1 页 共 2 页　　3-05表

序号	工程类别	措施费（元）					企业管理费（元）	规费（元）					
		基本措施费用	施工进出场费	风沙地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	综合费用		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	临时安全设施	8	4		2	14	157	14	1	6	1	8	30
2	C25混凝土	142	62		43	247	130	394	17	179	22	209	822
3	挖基土方	21	9		6	36	15	43	2	19	2	23	89
4	C30现浇砼	32	14		10	56	28	89	4	40	5	47	185
5	HPB300钢筋	13	9		5	27	82	68	3	31	4	36	142
6	挖土方	4	2		1	7	3	8		4		5	18
7	换填砂砾石	141	62		43	246	2971	226	10	102	13	120	471
8	20cm5%水泥土底基层	93	33		30	156	206	132	6	60	8	70	276
9	20cm5%水泥稳定碎石基层	85	30		27	142	585	106	5	48	6	56	221
10	热沥青同步碎石封层	159	57		51	267	216	101	4	46	6	54	211
11	SBS改性乳化沥青粘层	2	1		1	4	31	5		2		3	10
12	5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面层	70	25		23	118	45	124	5	56	7	66	258
13	路肩培砂砾石	11	4		4	19	7	30	1	14	2	16	63
14	C30砼路边石	33	12		11	56	24	73	3	33	4	39	153
15	M7.5浆砌青红砖	23	10		7	40	83	61	3	27	3	32	126
16	挖基	4	2		1	7	3	10		4	1	5	20
17	挖除沥青路面	24	9		10	43	18	16	1	7	1	9	33
18	挖除基层	157	64		66	287	115	112	5	51	6	60	234

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

措施费、企业管理费及规费综合费用计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 2 页 共 2 页　　3-05表

序号	工程类别	措施费（元）					企业管理费（元）	规费（元）					
		基本措施费用	施工进出场费	风沙地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	综合费用		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线	23	10		7	40	64	34	1	15	2	18	71
20	导向箭头	3	1		1	5	9	4		2		2	8
21	合计：	1048	420		349	1817	4792	1650	71	746	93	878	3441

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

养护工程其他费计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 1 页 共 1 页　　3-08表

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
YHGC 4	第四部分 预备费		14253	
YHGC 401	基本预备费	14253	14253	14253

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

人工、材料、施工机械台班单价表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 1 页 共 2 页　　3-09表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	土路面用堆方	m3	5501002	17.48	
3	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	300		21	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	105	
4	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	1511010	310		22	砂砾堆方	m3	5503007	97.4	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3500		23	路面用石屑	m3	5503015	112	
6	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.31		24	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	115	
7	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3500		25	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	339.81	
8	组合钢模板	t	2003026	5132.74		26	32.5级水泥	t	5509001	290	
9	铁件铁件	kg	2009028	5.31		27	反光玻璃珠JT/T280—1995　1、2号(A类)	kg	6007003	6.19	
10	石油沥青	t	3001001	4580		28	震动标线涂料	kg	6007010	8.85	
11	改性乳化沥青	t	3001006	4500		29	附设施工警示灯的护栏	块	6007022	163.72	
12	重油	kg	3003001	3.18		30	锥形交通标志	个	6007023	46.02	
13	汽油92号	kg	3003002	8.85		31	警告标志牌	块	6010019陕	280	
14	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	7.96		32	禁令标志牌	块	6010020陕	280	
15	电	kW·h	3005002	0.88		33	可变信息标志	个	6010021陕	580	
16	水	m3	3005004	3.74		34	其他材料费	元	7801001	1	
17	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	2000		35	设备摊销费	元	7901001	1	
18	底油	kg	5009007	8.85		36	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	912.01	

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

人工、材料、施工机械台班单价表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　养护工程分类：修复养护　　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　　第 2 页 共 2 页　　3-09表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
37	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	851.14		55	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	138.05	
38	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1548.25		56	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	8005028	842.73	
39	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	612.3		57	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	8005056	811.1	
40	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1314.22		58	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	490.01	
41	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1234.76		59	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	8007017	965.44	
42	机械自身质量6～8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	370.61		60	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1164.73	
43	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	607.5		61	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1134.94	
44	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	783.32		62	排气量12m3/min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	8017050	851.33	
45	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	165.88		63	小型机具使用费	元	8099001	1	
46	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	2090.1							
47	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	862.37							
48	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	8003053	56329.98							
49	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	668.03							
50	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	787.17							
51	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	818.57							
52	凸起振动标线机	台班	8003075	612.54							
53	同步碎石封层车	台班	8003095	2955.39							
54	机动路面清扫机YD80Q-1	台班	8003102	340.39							

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：YHGC 10104 临时安全设　　3-11表

代号	工程项目				二、三级公路									合计	
	工程细目				二级公路、三级公路路段有非机动车道半幅封闭维修第1个10天										
	定额单位				1套·1次										
	工程数量				1										
	定额代号				5～3～1～19改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	0.7	0.7	74.12							0.7	74.12
6007020	附设施工警示灯的护	块	196.58	163.72	2	2	327.44							2	327.44
6007020	锥形交通标志	个	51.28	46.02	25	25	1150.5							25	1150.5
6010019陆	警告标志牌	块	252.99	280	1	1	280							1	280
6010020陆	禁令标志牌	块	270.94	280	6	6	1680							6	1680
6010021陆	可变信息标志	个	495.73	580	0.01	0.01	5.8							0.01	5.8
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	470.10	490.01	0.14	0.14	68.6							0.14	68.6
9999001	定额基价	元	1.00	1	3699	3699	3699							3699	3699
	定额直接费	元					3699.00								3699.00
	直接费	元					3587								3587
	措施费	元			140.210	10.013 %	14.00								14.00
	企业管理费	元			3699	4.244 %	157								157
	规费	元			90	33.36 %	30								30
	利润	元			3868	7.42 %	287								287
	税金	元			4078	9 %	367								367
	合计	元					4442								4442

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LT0304020101 C25混凝　　3-11表

代号	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	工程项目									合计	
					混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽										
					工程细目										
					现浇混凝土边沟、排水沟										
					定额单位										
					10m3										
					工程数量										
					2.2										
					定额代号										
					1～3～4～5,定额4～5～15～1容量250L以内混凝土搅拌机拌和中人										
					定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	10.57	23.263	2463.3							23.263	2463.3
151100 8	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	309.42	300	10.2	22.44	6732							22.44	6732
200302	组合钢模板	t	4700.85	5132.74	0.03	0.057	293.59							0.057	293.59
200902	铁件铁件	kg	4.53	5.31	7.8	17.16	91.12							17.16	91.12
300100	石油沥青	t	4529.91	4580	0.01	0.029	130.99							0.029	130.99
300500	水	m3	2.72	3.74	12	26.4	98.74							26.4	98.74
780100	其他材料费	元	1.00	1	15.7	34.54	34.54							34.54	34.54
999900	定额基价	元	1.00	1	4545	9998	9998							9998	9998
	定额直接费	元					9998.00								9998.00
	直接费	元					9844								9844
	措施费	元			2472.370	10.013 %	247.00								247.00
	企业管理费	元			3055	4.244 %	130								130
	规费	元			2464	33.36 %	822								822
	利润	元			10377	7.42 %	770								770
	税金	元			11811	9 %	1063								1063
	合计	元					12876								12876

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LT0304020102 挖基土方　　3-11表

代号	工程项目				开挖沟槽									合计	
	工程细目				机械开挖土方										
	定额单位				1000m3天然密实方										
	工程数量				0.032										
	定额代号				1~3~1~3改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	69.11	2.212	234.19							2.212	234.19
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	832.45	851.14	4.74	0.152	129.16							0.152	129.16
999900	定额基价	元	1.00	1	11293	361	361							361	361
	定额直接费	元					361.00								361.00
	直接费	元					363								363
	措施费	元			361.370	10.013 %	36.00								36.00
	企业管理费	元			361	4.244 %	15								15
	规费	元			267	33.36 %	89								89
	利润	元			418	7.42 %	31								31
	税金	元			533	9 %	48								48
	合计	元					582								582

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LT0304020301 C30现浇　　3-11表

代号	工程项目				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计	
	工程细目				现浇混凝土截水沟										
	定额单位				10m3										
	工程数量				0.404										
	定额代号				1～3～4～8,定额4～5～15～1容量250L以内混凝土搅拌机拌和中人										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	12.94	5.229	553.7							5.229	553.7
1511010	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	341.66	310	10.2	4.121	1277.45							4.121	1277.45
2003020	组合钢模板	t	4700.85	5132.74	0.03	0.011	53.91							0.011	53.91
2009020	铁件铁件	kg	4.53	5.31	7.8	3.151	16.73							3.151	16.73
3001001	石油沥青	t	4529.91	4580	0.01	0.005	24.05							0.005	24.05
3005001	水	m3	2.72	3.74	12	4.848	18.13							4.848	18.13
7801001	其他材料费	元	1.00	1	16.2	6.545	6.54							6.545	6.54
9999001	定额基价	元	1.00	1	5126	2071	2071							2071	2071
	定额直接费	元					2071.00								2071.00
	直接费	元					1951								1951
	措施费	元			555.735	10.013 %	56.00								56.00
	企业管理费	元			663	4.244 %	28								28
	规费	元			555	33.36 %	185								185
	利润	元			2156	7.42 %	160								160
	税金	元			2378	9 %	214								214
	合计	元					2594								2594

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LT0304020302 HPB300钢　　3-11表

代号	工程项目				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计	
	工程细目				预制混凝土水沟盖板(钢筋)(HPB300钢筋)										
	定额单位				1t										
	工程数量				0.533										
	定额代号				1~3~4~11改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	7.55	4.023	426							4.023	426
200100	HPB300钢筋	t	3333.33	3500	1.03	0.546	1912.14							0.546	1912.14
200102	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.31	3.6	1.919	10.19							1.919	10.19
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	6.49	3.459	3.46							3.459	3.46
999900	定额基价	元	1.00	1	4243	2261	2261							2261	2261
	定额直接费	元					2261.00								2261.00
	直接费	元					2351								2351
	措施费	元			431.032	6.535 %	27.00								27.00
	企业管理费	元			2261	3.622 %	82								82
	规费	元			426	33.36 %	142								142
	利润	元			2372	7.42 %	176								176
	税金	元			2778	9 %	250								250
	合计	元					3028								3028

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LT0304020303 挖土方　第 6 页 共 24 页　3-11表

代号	工程项目				开挖沟槽									合计	
	工程细目				机械开挖土方										
	定额单位				1000m3天然密实方										
	工程数量				0.0064										
	定额代号				1~3~1~3改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	69.11	0.442	46.84							0.442	46.84
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	832.45	851.14	4.74	0.03	25.83							0.03	25.83
9999001	定额基价	元	1.00	1	11293	72	72							72	72
	定额直接费	元					72.00								72.00
	直接费	元					73								73
	措施费	元			72.274	10.013 %	7.00								7.00
	企业管理费	元			72	4.244 %	3								3
	规费	元			54	33.36 %	18								18
	利润	元			81	7.42 %	6								6
	税金	元			111	9 %	10								10
	合计	元					117								117

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LJ0304020304 型钢盖板边沟(Q235钢)　第 7 页 共 24 页　3-11表

代号	工程项目				型钢盖板边沟(Q235钢)									合计	
	工程细目				型钢盖板边沟(Q235钢)										
	定额单位				块										
	工程数量				8										
	定额代号														
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
999900	定额基价	元	1.00	1		8									
	定额直接费	元													
	直接费	元													
	措施费	元													
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	合计	元					6800								6800

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0201 换填砂砾石　第 8 页 共 24 页　3-11表

代号	工程项目				地基垫层									合计	
	工程细目				砂砾垫层										
	定额单位				1000m3										
	工程数量				1.149										
	定额代号				1~5~9~2改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	9.28	10.665	1129.32							10.665	1129.32
5503005	砂砾堆方	m3	46.60	97.4	1261.74	1449.739	141204.6							1449.739	141204.6
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	884.21	912.01	0.75	0.857	781.73							0.857	781.73
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	607.5	0.83	0.954	579.35							0.954	579.35
9999001	定额基价	元	1.00	1	60930	70009	70009							70009	70009
	定额直接费	元					70009.00								70009.00
	直接费	元					143695								143695
	措施费	元			2451.272	10.013 %	246.00								246.00
	企业管理费	元			70009	4.244 %	2971								2971
	规费	元			1412	33.36 %	471								471
	利润	元			73221	7.42 %	5433								5433
	税金	元			152811	9 %	13753								13753
	合计	元					166569								166569

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0202 20cm5%水泥土底基层　　3-11表

代号	工程项目				路拌法水泥稳定土基层									合计	
	工程细目				稳定土拌和水泥土底基层(水泥剂量10%,压实厚度20cm)										
	定额单位				1000m2										
	工程数量				0.51										
	定额代号				2~2~2~1,定额：[8001083]量0.66,改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	12.75	6.503	688.55							6.503	688.55
5501006	土路面用堆方	m3	9.71	17.48	290.28	148.043	2587.79							148.043	2587.79
5509001	32.5级水泥	t	307.69	290	16.72	8.529	2473.33							8.529	2473.33
7801001	其他材料费	元	1.00	1	307.02	156.58	156.58							156.58	156.58
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1188.74	1234.76	0.32	0.161	198.36							0.161	198.36
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	607.5	0.29	0.15	91.09							0.15	91.09
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-	台班	752.93	783.32	0.69	0.353	276.85							0.353	276.85
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	2014.07	2090.1	0.27	0.139	291							0.139	291
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSTN	台班	1104.87	1134.94	0.37	0.188	213.01							0.188	213.01
9999001	定额基价	元	1.00	1	11651	5942	5942							5942	5942
	定额直接费	元					5942.00								5942.00
	直接费	元					6977								6977
	措施费	元			1723.974	9.077 %	156.00								156.00
	企业管理费	元			5942	3.467 %	206								206
	规费	元			827	33.36 %	276								276
	利润	元			6307	7.42 %	468								468
	税金	元			8078	9 %	727								727
	合计	元					8810								8810

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0203 20cm5%水泥稳定砾石基层　　3-11表

代号	工程项目				路拌法水泥稳定土基层									合计	
	工程细目				稳定土拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%,压实厚度20cm)										
	定额单位				1000m2										
	工程数量				0.51										
	定额代号				2~2~2~7改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	9.69	4.942	523.3							4.942	523.3
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	75.73	115	299.67	152.83	17575.41							152.83	17575.41
5509001	32.5级水泥	t	307.69	290	22.79	11.621	3370.2							11.621	3370.2
7801001	其他材料费	元	1.00	1	307.02	156.58	156.58							156.58	156.58
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1188.74	1234.76	0.32	0.161	198.36							0.161	198.36
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	607.5	0.26	0.134	81.48							0.134	81.48
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-	台班	752.93	783.32	0.84	0.428	335.57							0.428	335.57
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	2014.07	2090.1	0.27	0.139	291							0.139	291
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSTN	台班	1104.87	1134.94	0.29	0.15	170.17							0.15	170.17
9999001	定额基价	元	1.00	1	33078	16870	16870							16870	16870

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0203 20cm5%水泥稳定砾石基层　　3-11表

代号	工程项目				路拌法水泥稳定土基层									合计	
	工程细目				稳定土拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%,压实厚度20cm)										
	定额单位				1000m2										
	工程数量				0.51										
	定额代号				2~2~2~7改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					16870.00								16870.00
	直接费	元					22702								22702
	措施费	元			1563.581	9.077 %	142.00								142.00
	企业管理费	元			16870	3.467 %	585								585
	规费	元			662	33.36 %	221								221
	利润	元			17601	7.42 %	1306								1306
	税金	元			24956	9 %	2246								2246
	合计	元					27202								27202

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0205 热沥青同步碎石封层　第 12 页 共 24 页　3-11表

代号	工程项目				沥青黏层、透层、封层									合计	
	工程细目				橡胶沥青同步碎石封层										
	定额单位				1000m2										
	工程数量				0.51										
	定额代号				2~3~8~18改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	8.55	4.36	461.68							4.36	461.68
3001001	石油沥青	t	4529.91	4580	1.22	0.624	2859.02							0.624	2859.02
5503015	路面用石屑	m3	106.80	112	8.16	4.162	466.1							4.162	466.1
7801001	其他材料费	元	1.00	1	26.01	13.265	13.27							13.265	13.27
7901001	设备摊销费	元	1.00	1	11.73	5.982	5.98							5.982	5.98
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1249.79	1314.22	0.48	0.244	320.38							0.244	320.38
8003053	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	61829.35	56329.98	0.02	0.011	603.29							0.011	603.29
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	765.52	787.17	0.76	0.387	304.71							0.387	304.71
8003095	同步碎石封层车	台班	2888.37	2955.39	0.35	0.181	533.57							0.181	533.57
8003102	机动路面清扫机YD800-1	台班	332.22	340.39	0.13	0.064	21.7							0.064	21.7
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1120.52	1164.73	0.5	0.254	296.41							0.254	296.41
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1104.87	1134.94	0.53	0.27	306.77							0.27	306.77
8017050	排气量12m3/min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	814.61	851.33	0.22	0.111	94.65							0.111	94.65
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1	2.81	1.432	1.43							1.432	1.43
9999001	定额基价	元	1.00	1	12228	6236	6236							6236	6236

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0205 热沥青同步碎石封层　第 13 页 共 24 页　3-11表

代号	工 程 项 目				沥青黏层、透层、封层									合 计	
	工 程 细 目				橡胶沥青同步碎石封层										
	定 额 单 位				1000m2										
	工 程 数 量				0.51										
	定 额 代 号				2～3～8～18改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					6236.00								6236.00
	直接费	元					6289								6289
	措施费	元			2945.024	9.077 %	267.00								267.00
	企业管理费	元			6236	3.467 %	216								216
	规费	元			632	33.36 %	211								211
	利润	元			6725	7.42 %	499								499
	税金	元			7478	9 %	673								673
	合计	元					8155								8155

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0206 SBS改性乳化沥青黏层　　3-11表

代号	工程项目				沥青黏层、透层、封层									合计	
	工程细目				改性乳化沥青层黏层										
	定额单位				1000m2										
	工程数量				0.51										
	定额代号				2~3~8~7改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	0.52	0.263	27.81							0.263	27.81
300100	改性乳化沥青	t	3589.74	4500	0.46	0.232	1044.23							0.232	1044.23
780100	其他材料费	元	1.00	1	20.3	10.352	10.35							10.352	10.35
790100	设备摊销费	元	1.00	1	6.94	3.537	3.54							3.537	3.54
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	833.88	862.37	0.03	0.016	13.63							0.016	13.63
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	5.82	2.97	2.97							2.97	2.97
999900	定额基价	元	1.00	1	1747	891	891							891	891
	定额直接费	元					891.00								891.00
	直接费	元					1103								1103
	措施费	元			44.068	9.077 %	4.00								4.00
	企业管理费	元			891	3.467 %	31								31
	规费	元			30	33.36 %	10								10
	利润	元			930	7.42 %	69								69
	税金	元			1222	9 %	110								110
	合计	元					1327								1327

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM0207 5cmSBS改性AC-16 中粒式沥青混凝土面　　3-11表

代号	工程项目				沥青混合料路面铺筑			中粒式改性沥青混凝土(商)						合计	
	工程细目				人工摊铺中粒式沥青混凝土及沥青碎石混合料			中粒式改性沥青混凝土(商)							
	定额单位				1000m3路面实体			m3							
	工程数量				0.0255			26.01							
	定额代号				2~3~15~3改			1513009							
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	231.23	5.896	624.38							5.896	624.38
1513009	中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1023.30	1138.21				1	26.01	29604.84				26.01	29604.84
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	361.02	370.61	28.88	0.736	272.88							0.736	272.88
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	607.5	20.22	0.516	313.28							0.516	313.28
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	650.94	668.03	5.82	0.148	99.09							0.148	99.09
9999001	定额基价	元	1.00	1	50659	1292	1292	1023	26	26616				27908	27908
	定额直接费	元					1292.00								27908.00
	直接费	元					1309			29605					30914
	措施费	元			1291.811	9.077 %	118.00								118.00
	企业管理费	元			1292	3.467 %	45								45
	规费	元			773	33.36 %	258								258
	利润	元			1456	7.42 %	108	26617	7.42 %	1975					2083
	税金	元			1833	9 %	165	31578	9 %	2842					3007
	合计	元					2003			34422					36425

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM020901 路肩培砂砾石　　3-11表

代号	工程项目				挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			砂砾						合计	
	工程细目				培路肩			砂砾							
	定额单位				100m3			m3							
	工程数量				0.077			9.7213							
	定额代号				2~4~8~5改			5503007							
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	21.12	1.626	172.16							1.626	172.16
5503007	砂砾堆方	m3	46.60	97.4				1	9.721	946.85				9.721	946.85
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	164.61	165.88	2.18	0.168	27.9							0.168	27.9
9999001	定额基价	元	1.00	1	2604	200	200	47	10	453				653	653
	定额直接费	元					200.00								653.00
	直接费	元					200			947					1147
	措施费	元			200.478	9.077 %	19.00								19.00
	企业管理费	元			200	3.467 %	7								7
	规费	元			189	33.36 %	63								63
	利润	元			229	7.42 %	17	458	7.42 %	34					51
	税金	元			311	9 %	28	978	9 %	88					116
	合计	元					334			1069					1403

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM020902 C30砼路边石　　3-11表

代号	工程项目			路肩加固									合计	
	工程细目			路肩现浇混凝土										
	定额单位			10m3										
	工程数量			0.49										
	定额代号			2~4~11~4改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	8.03	3.937	416.85							3.937	416.85
1511010	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	341.66	310	10.2	4.998	1549.38							4.998	1549.38
2003001	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	3500	0.01	0.003	12.01							0.003	12.01
3005001	水	m3	2.72	3.74	12	5.88	21.99							5.88	21.99
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	2000	0.05	0.025	49							0.025	49
7801001	其他材料费	元	1.00	1	4.3	2.107	2.11							2.107	2.11
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	585.22	612.3	0.14	0.066	40.5							0.066	40.5
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JC03	台班	819.38	842.73	0.25	0.123	103.23							0.123	103.23
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	804.64	811.1	0.14	0.066	53.65							0.066	53.65
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1	9.36	4.586	4.59							4.586	4.59
9999001	定额基价	元	1.00	1	4877	2390	2390							2390	2390

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM020902 C30砼路边石　　3-11表

代号	工程项目				路肩加固									合计	
	工程细目				路肩现浇混凝土										
	定额单位				10m3										
	工程数量				0.49										
	定额代号				2~4~11~4改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					2390.00								2390.00
	直接费	元					2253								2253
	措施费	元			615.288	9.077 %	56.00								56.00
	企业管理费	元			682	3.467 %	24								24
	规费	元			459	33.36 %	153								153
	利润	元			2466	7.42 %	183								183
	税金	元			2667	9 %	240								240
	合计	元					2909								2909

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM021001 M7.5浆砌青红　　3-11表

代号	工程项目				浆砌青(红)砖									合计	
	工程细目				浆砌青(红)砖基础、护拱										
	定额单位				10m3										
	工程数量				0.585										
	定额代号				借部2018预4～5～7～1改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	5.93	3.468	367.21							3.468	367.21
3005003	水	m3	2.72	3.74	4.2	2.457	9.19							2.457	9.19
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	87.38	105	2.75	1.609	168.98							1.609	168.98
5507003	青（红）砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26	339.81	5.58	3.262	1108.45							3.262	1108.45
5509001	32.5级水泥	t	307.69	290	0.67	0.392	113.67							0.392	113.67
7801001	其他材料费	元	1.00	1	1.26	0.737	0.74							0.737	0.74
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	585.22	612.3	0.08	0.049	29.73							0.049	29.73
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.79	138.05	0.1	0.061	8.4							0.061	8.4
9999001	定额基价	元	1.00	1	3334	1950	1950							1950	1950
	定额直接费	元					1950.00								1950.00
	直接费	元					1806								1806
	措施费	元			405.365	10.013 %	40.00								40.00
	企业管理费	元			1950	4.244 %	83								83
	规费	元			378	33.36 %	126								126
	利润	元			2075	7.42 %	154								154
	税金	元			2211	9 %	199								199
	合计	元					2408								2408

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：LM021002 挖基　　3-11表

代号	工程项目				人工挖运土方、装运石方									合计	
	工程细目				人工挖运普通土第一个20m										
	定额单位				1000m3										
	工程数量				0.0038										
	定额代号				1~2~6~2改										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	149.87	0.562	59.51							0.562	59.51
999900	定额基价	元	1.00	1	15928	60	60							60	60
	定额直接费	元					61.00								61.00
	直接费	元					60								60
	措施费	元			59.729	10.013 %	7.00								7.00
	企业管理费	元			61	4.244 %	3								3
	规费	元			60	33.36 %	20								20
	利润	元			67	7.42 %	5								5
	税金	元			100	9 %	9								9
	合计	元					104								104

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：1030101 铣除沥青路面　　3-11表

代号	工程项目				全部挖除沥青混凝土路面			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目				挖掘机挖除整体沥青混凝土路面			装载重量15t以内自卸汽车运土方 2km							
	定额单位				10m3			1000m3天然密实方							
	工程数量				2.875			0.0288							
	定额代号				2~4~1~3改			1~2~11~9改							
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	0.1	0.296	31.36							0.296	31.36
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液	台班	1501.23	1548.25	0.08	0.239	369.45							0.239	369.45
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361 T815	台班	926.78	965.44				6.17	0.177	171.26				0.177	171.26
9999001	定额基价	元	1.00	1	136	390	390	5718	164	164				554	554
	定额直接费	元					390.00			165.00					555.00
	直接费	元					400			172					572
	措施费	元			389.703	9.077 %	35.00	164.399	5.317 %	8.00					43.00
	企业管理费	元			390	3.467 %	14	165	2.466 %	4					18
	规费	元			81	33.36 %	27	18	33.36 %	6					33
	利润	元			445	7.42 %	33	175	7.42 %	13					46
	税金	元			511	9 %	46	200	9 %	18					64
	合计	元					555			221					776

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水部修复工程　分项工程编号名称：1030102 挖除基层　　3-11表

代号	工程项目				挖除路面基层及垫层			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目				挖掘机挖清路面基层及垫层			装载重量15t以内自卸汽车运土方 2km							
	定额单位				10m3			1000m3天然密实方							
	工程数量				23			0.23							
	定额代号				2~4~4~2改			1~2~11~9改							
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	0.1	2.369	250.85							2.369	250.85
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液	台班	1501.23	1548.25	0.06	1.426	2207.8							1.426	2207.8
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361 T815	台班	926.78	965.44				6.17	1.419	1370.06				1.419	1370.06
9999001	定额基价	元	1.00	1	104	2393	2393	5718	1315	1315				3708	3708
	定额直接费	元					2393.00			1315.00					3708.00
	直接费	元					2459			1370					3829
	措施费	元			2392.531	9.077 %	218.00	1315.193	5.317 %	69.00					287.00
	企业管理费	元			2393	3.467 %	83	1315	2.466 %	32					115
	规费	元			552	33.36 %	184	150	33.36 %	50					234
	利润	元			2695	7.42 %	200	1415	7.42 %	105					305
	税金	元			3144	9 %	283	1622	9 %	146					429
	合计	元					3427			1772					5199

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：10702020801 车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线　　3-11表

代号	工程项目				路面标线									合计	
	工程细目				沥青路面热熔标线										
	定额单位				100m2										
	工程数量				0.45										
	定额代号				5~2~8~4										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	3.1	1.395	147.72							1.395	147.72
5009000	热熔涂料	kg	4.10	5.31	469	211.05	1120.68							211.05	1120.68
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号	kg	3.33	6.19	95.7	43.065	266.57							43.065	266.57
7801001	其他材料费	元	1.00	1	194.2	87.39	87.39							87.39	87.39
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油漆甘器动力等)	台班	792.97	818.57	0.47	0.212	173.13							0.212	173.13
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	470.10	490.01	0.43	0.194	94.82							0.194	94.82
9999001	定额基价	元	1.00	1	3340	1503	1503							1503	1503
	定额直接费	元					1503.00								1503.00
	直接费	元					1891								1891
	措施费	元			406.938	10.013 %	40.00								40.00
	企业管理费	元			1503	4.244 %	64								64
	规费	元			213	33.36 %	71								71
	利润	元			1604	7.42 %	119								119
	税金	元			2189	9 %	197								197
	合计	元					2382								2382

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　养护工程分类：修复养护　编制范围：吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴 路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程　分项工程编号名称：10702020802 导向箭头　　3-11表

代号	工程项目				路面标线									合计	
	工程细目				振动标线										
	定额单位				100m2										
	工程数量				0.0216										
	定额代号				5～2～8～7										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	106.28	105.89	6.9	0.149	15.78							0.149	15.78
5009005	底油	kg	11.37	8.85	23	0.497	4.4							0.497	4.4
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号	kg	3.33	6.19	26.5	0.572	3.54							0.572	3.54
6007016	震动标线涂料	kg	8.12	8.85	784.9	16.954	150.04							16.954	150.04
7801001	其他材料费	元	1.00	1	194.2	4.195	4.19							4.195	4.19
8003075	凸起振动标线机	台班	593.33	612.54	1.34	0.029	17.73							0.029	17.73
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	470.10	490.01	2.56	0.055	27.1							0.055	27.1
9999001	定额基价	元	1.00	1	9649	208	208							208	208
	定额直接费	元					208.00								208.00
	直接费	元					223								223
	措施费	元			59.008	10.013 %	5.00								5.00
	企业管理费	元			208	4.244 %	9								9
	规费	元			24	33.36 %	8								8
	利润	元			216	7.42 %	16								16
	税金	元			256	9 %	23								23
	合计	元					284								284

编制：　　复核：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件二：吴堡县交通运输局施工安全协议书

为保障吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程实施过程中安全、高效，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人吴堡县交通运输局(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人河南永骏建设工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产协议书。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时向承包人传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持安全、高效、高质量原则，加强对施工人员安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职安生生产负责人及检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业，锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担安全责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须为施工人员购买相应的保险，通常为工伤保险、意外伤害险等。

11.承包人应根据施工地形、周边环境、气候水文等条件，选择合适的地形建设项目部和临时储存室等。不将项目部和储存室建于易涝、易滑坡、易塌方等存在安全隐患地带。如不按规定建设，发生安全事故，由承包人自行承担。

12.承包人安全生产负责人要定期开展安全检查，并建立好安全检查台账。

13.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、附则

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

部工程竣工验收后失效。

本合同正本一式2份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局　　承包人（公章）：河南永骏建设工程有限公司

法定代表人（委托代理人）：　　法定代表人（委托代理人）：

签订日期：2026年8月6日　　签订日期：2026年8月6日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件三：吴堡县交通运输局工程建设廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的发包人吴堡县交通运输局(以下简称“甲方”)与该项目承包人(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和省厅、市局的有关规定。

2.严格执行吴堡县交通运输局宋家川街道佳吴路辛庄段(S203 K5+500-K6+250)道路水毁修复工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本项目有关的施工活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.乙方及其工作人员不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

6.乙方及其工作人员不得向监理方、质检方行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

第四条 违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可取消其施工资格并将其设定为施工“黑名单”。

第五条 附则

1.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

2.本合同与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

3.本合同一式4份，由甲乙双方各执2份。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局　　承包人（公章）：河南永骏建设工程有限公司

法定代表人（委托代理人）：　　法定代表人（委托代理人）：

签订日期：2026年8月6日　　签订日期：2026年8月6日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

夸克扫描王
极速扫描，就是高效