吴堡县第三完全小学
锅炉设备采购及维护改造项目采购合同

合同编号 ： SXZB-NG-2026060

成交单位 ：山西阔斯特环保科技有限公司

签订日期 ：2026.8.11

锅炉销售安装合同

甲方（采购方）：吴堡县第三完全小学

统一社会信用代码：126108296984217467

地址：榆林市吴堡县宋佳川镇柏树坪村

乙方（供货方）：山西阔斯特环保科技有限公司

统一社会信用代码：91140981MA0L7Y437Q

地址：山西省忻州市原平市南城街道京原南路 318 号

联系电话：13468787816

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方采购乙方采暖锅炉事宜，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同信守执行。

一、采购设备名称、数量、金额、供货、保修时间。

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位
1	锅炉	鑫泰胜	全预混低氮冷凝锅炉 额定输出功率：1100KW 锅炉材质：硅铸铝 额定工作压力：常压 额定出水温度：85℃ 额定进水温度：65℃ 额定热功率时燃烧消耗量：＜108Nm3/h 主机额定耗电量：≤6KW 锅炉 100%负荷时的热效率：98—108% 排烟温度：＜60℃ 氮氧化物排放浓度：〈30mg/m3 二氧化硫排放浓度：〈5mg/m3 一氧化碳排放浓度：〈30mg/m3	山西鑫泰胜常压锅炉有限公司	1	台

			天然气类型及热值：8400Kcal/Nm3 锅炉外形尺寸（长*宽*高）： ≤2120*1002*1460 锅炉要求的炉前、炉侧及炉后最小净空尺寸：≤800*800*800 单台锅炉额定负荷运行噪声（1 米处且不带消声罩）<50dB 燃气接口尺寸(mm)：DN50 燃气压力要求（Pa）：5000-8000（低压管网） 控制方式：无级变频+智能控制 燃烧方式：全预混金属纤维表面燃烧 通风方式：强制通风 设计使用寿命：20 年 易损配件：无 安装条件：无特殊要求			
2	烟囱	联塑	与锅炉匹配，Φ250	中國联塑集团	1	套
3	土建部分	山西阔斯特环保科技有限公司	锅炉房土建部分由供货方完成	山西阔斯特环保科技有限公司	1	项
4	锅炉房拆除	山西阔斯特环保科技有限公司	锅炉房旧设备由供货方负责拆除	山西阔斯特环保科技有限公司	1	项
5	锅炉一次热水循环泵	欣泉	1 流量 Q=100m³ 2. 扬程：H=12m 3 功率：N=7.5KW	上海欣泉给排水工程有限公司	2	台
6	电子除垢仪	宇工	DN100*220V.50HZ.<36V<100W.0℃-99℃	新乡市宇工环保设备有限公司	1	台
7	板式换热器	华舜	F=20m³	济南市长清区华舜空调换热设备厂	1	台
8	控制柜	山西阔斯特环保科技有限公司	控制所有水泵	山西阔斯特环保科技有限公司	1	台
9	锅炉二次热水循环	欣泉	1. 流量 Q=160m³ 2.扬程：H=20m 3 功率：N=11KW	上海欣泉给排水工程有限公司	2	台

	泵					
10	高位水箱	天池	0.5T 不锈钢 304 材质	西安天池供水设备有限公司	1	台
11	电缆、电线	山花	国标	山西离石电缆有限公司	1	批
12	管道、阀门	卡尔斯特	DN50-DN100	天津市卡尔斯特阀门有限公司	1	批
13	补水泵	欣泉	流量 2.7 扬程 45 功率 750W	上海欣泉给排水工程有限公司	2	台
14	锅炉房通风	山西阔斯特环保科技有限公司	锅炉房通风部分由供货商完成	山西阔斯特环保科技有限公司	1	项
15	运输、吊装	山西阔斯特环保科技有限公司	山西阔斯特环保科技有限公司	山西阔斯特环保科技有限公司	1	项
16	安装、调试	山西阔斯特环保科技有限公司	山西阔斯特环保科技有限公司	山西阔斯特环保科技有限公司	1	项
包括：锅炉本体、运输、安装调试。						
合计：肆拾玖万伍仟捌佰元整（495800.00）						

签订合同后 10 天内乙方将货运送到甲方指定地点 [illegible] 完成全部产品的生产、运输、安装、调试工作,确保锅炉可正常投入使用。

质保服务：正常使用范围内保修 2 年，终身维修。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

产品质量严格执行国家技术监督局锅炉法定标准，在产品保修期内，如设备发生重大品质故障，乙方无条件更换配件或者设备，坚持优质的售

后服务。

三、付款方式

双方约定按照以下第 2 种方式付款：

1、一次性付款：甲方在产品全部验收合格后_____个工作日内，一次性支付合同全额款项。

2、分期付款：

（1）预付款：合同签订生效后 7 个工作日内，甲方支付合同总金额 40 %作为预付款；

（2）尾款：产品全部安装调试完毕、验收合格后 7 个工作日内，甲方支付剩余全部尾款。

3、乙方需在甲方付款前提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

4、付款方式：公对公银行转账，乙方账户信息如下：

乙方账户：中国银行股份有限公司原平支行 148028124157

四、安装调试：乙方方负责锅炉房内的成套设备安装、调试等流程，甲方水、电、送入锅炉房。

五、违约责任：双方共同遵守本合同，供方不能按时到货，每延迟一日，供方需支付投标总价 1‰的违约金。

本合同一式三份，合同经双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不一致时，向乙方所在地人民法院起诉。

甲　方	乙　方
单位名称（章）：吴堡县第三完全小学 法定代表人或代理人：	单位名称（章）：山西阔斯特环保科技有限公司 法定代表人或代理人：

2026 年 8 月 11 日