

吴堡县市政设施维护所城区市政降尘喷淋系统

(石油公司至桥头加油站段)

设备采购安装项目

供货合同

甲方：吴堡县市政设施维护所

乙方：郑州振鲁机械设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：吴堡县市政设施维护所城区市政降尘喷淋系统（石油公司至桥头加油站段）设备采购安装项目；

2. 项目内容：本次采购高压喷淋主机数量5台，包含喷淋组件及所有管路线路及管路配件。

3. 货物清单（详见清单）

二、交货期、质保期及交货地点

1. 交货期：合同签订之日起60日内供货完成并在指定地点安装调试完毕，确保正常使用。

2. 质保期：验收合格之日起一年。

3. 交货地点：乙方负责把全部货物运输到甲方指定地点。

三、付款方式：

合同签订费用为小写：¥649000.00（大写：陆拾肆万玖仟元整）；

1. 合同签订后，乙方设备、材料等全部进场开工后，甲方支付乙方合同价40%的费用，小写：¥259600.00（大写：贰拾伍万玖仟陆佰元整），乙方向甲方开具增值税普通发票；

2. 乙方安装调试完成，施工主体工作结束，甲方支付乙方合同价40%的费用，小写：¥259600.00（大写：贰拾伍万玖仟陆佰元整），乙方向甲方开具增值税普通发票；

3. 待乙方把道路高压喷淋全部安装完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方

剩余费用小写：¥129800.00（大写：拾贰万玖仟捌佰元整），乙方向甲方开具增值税普通发票。

四、售后服务

乙方负责办理将货物运抵甲方指定交货地点的一切事项，并完成交接、培训等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级等，所有费用一次性计入投标总价。乙方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

五、项目验收

1. 项目由甲方进行验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料：验收费用由中标供应商承担。

2. 验收时间：乙方按照交货期限将产品运送至指定地点后。

3. 验收方式：

1) 交货验收：产品到货后，由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验，核验内容包括不限于：产品名称、数量、规格型号、制造商等。若产品与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

2) 最终验收：交货验收合格后，由乙方负责提交最终验收申请，甲方或其邀请的专家或第三方机构对产品进行最终验收，并出具验收意见。

4. 验收依据：行业及国家相应的标准、规范。

六、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求，且在规定时间内未使甲方满意的，甲方有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除，必要时可以终止采购合同并上报同级监管部门。

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款,乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务,并修补缺陷。

4. 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷,甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5. 本合同一式肆份,其中甲方贰份,乙方贰份。

6. 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

甲方: (盖章)

地址: 吴堡县宋家川镇文基巷28号

法定代表人或其授权

的代理人(签字):

2026年7月23日

开户银行: 中国农业银行吴堡县支行

账号: 26045101040006655

电话: 13109253785

乙方: (盖章)

地址: 河南省郑州市荥阳市豫

龙镇中原西路与织机路交叉口向北200米路西2号厂房

法定代表人或其授权

的代理人(签字):

2026年9月23日

开户银行: 中国民生银行股份有限公司郑州陇开户银行海路支行

账号: 156433423

电话: 13938570908

分项报价表

序号	名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	单价	金额
1	高压抑尘微雾主机	≥950mm*750mm*1150mm*2mm 加厚静音喷塑机箱；304 不锈钢加厚水箱；6 级静音电机；高压柱塞泵；内置三级过滤系统缺水保护、缺相保护；手动控制、时间控制，远程手机 APP 控制冬季防冻装置。	郑州振鲁	7.5KW-50L	5	28800	144000
2	喷淋防爆主管	材质：304 不锈钢防爆管；孔径：φ16mm*1.5mm；额定工作压力：10-12Mpa。	诸暨市交通机械	孔径：φ16*1mm	3500	19	66500
3	喷淋防爆支管	材质：304 不锈钢；孔径为：φ9.52mm*1.2mm；额定工作压力：10-12Mpa。	诸暨市交通机械	孔径：φ9.52*1mm	800	9.5	7600
4	防爆喷头	材质：304 不锈钢防爆；规格为：3 号，额定工作压力：10-12Mpa；喷水性能：细水雾。	利之安	孔径：G1/8 寸	1800	5.5	9900
5	防爆喷头底座	材质：304 不锈钢；孔径为：φ9.52mm；	郑州振鲁	孔径：φ9.52	1500	8.6	12900
6	防爆卡套直接	材质：304 不锈钢；孔径为：φ16mm；	郑州振鲁	孔径：φ16	200	24	4800
7	防爆卡套三通	材质：304 不锈钢；孔径为：φ16mm*9.52mm；	郑州振鲁	孔径：φ16*9.52	150	35	5250
8	高压橡胶管	材质：橡胶；规格：DN15*2M；	郑州振鲁	DN15*2M	5	156.194	780.97
9	高压防震固定卡	材质：304 不锈钢；尺寸：φ16mm；	郑州振鲁	φ16	2200	4	8800
10	高压防震固定卡	材质：304 不锈钢；尺寸：φ9.52mm；	郑州振鲁	孔径：φ9.52	1000	3	3000
11	国标纯铜芯电缆	材质：纯铜铜芯；截面积：3*25m²+1*16m²；额定电压：380V 绝缘性能：满足国标限值。	春光电缆	3*25+1*16m²	2500	70	175000

12	国标 PE 进水管	材质：PE；规格：De32。	郑州 振鲁	孔径： De32	100 0	7	7000
13	安装调试 费用	1. 主要包含：人行道开挖回填约 2 公里；高空作业机械使用 2 辆；高空作业从业人员 4 名；喷淋管道焊接；螺栓、螺丝、配件锁紧加固；建筑及配件等辅助材料搬运等。2. 需满足的相关技术要求：材料、配件符合国家技术等附属辅助工程需满足零星工程施工技术标准，高空作业人员需持有相关从业证书。			1	120000	120000
14	税				1	75469.03	75469.03
15	运杂费				1	8000	8000
16	合计						649000

