# 政府采购合同

需方（甲方）：清涧县文化和旅游文物广电局

供方（乙方）：陕西新嘉泰电力建设有限公司

签订时间：2026年08月06日

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，经双方协商，特订立本合同，以兹共同遵守：

项目名称：清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）工程专变设备采购项目

项目地点：陕西省榆林市清涧县宽州镇大剧院

一、产品名称、品牌及型号、单位、数量、单价、金额如下：

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变压器● | 河南豫变SCB13-1250KVA/10/0.4 含外壳<br>额定容量：1250kVA<br>额定电压：高压10kV ±2×2.5%;<br>低压 0.4kV<br>额定频率：50Hz<br>联结组别：Dyn11（常用）/ Yyn0<br>短路阻抗:6%(±10%)<br>绝缘等级:F 级(155℃)<br>冷却方式：AN/AF（自然 / 强迫风冷） | 河南豫变电工有限公司 | SCB13-1250KVA/10/0.4<br>额定容量：1250kVA<br>额定电压：高压10kV ±2×2.5%;<br>低压 0.4kV<br>额定频率：50Hz<br>联结组别：Dyn11（常用）/ Yyn0<br>短路阻抗:6%(±10%)<br>绝缘等级:F 级(155℃)<br>冷却方式：AN/AF（自然 / 强迫风冷） | 台 | 1 | 189668 | 189668 | 核心产品 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 电缆 | 弘泰线缆<br>YJV22-8.7/15KV—3*95<br>交联聚乙烯绝缘（XLPE）<br>聚氯乙烯内衬层<br>钢带铠装 + PVC 外护套（抗压、防鼠）<br>相电压 8.7kV、线电压 15kV（10kV 系统用）<br>三芯、每芯铜导体 95mm² | 弘泰线缆有限公司 | YJV22-8.7/15KV--3*95<br>交联聚乙烯绝缘（XLPE）<br>聚氯乙烯内衬层<br>钢带铠装 + PVC 外护套（抗压、防鼠）<br>相电压 8.7kV、线电压 15kV（10kV 系统用）<br>三芯、每芯铜导体 95mm² | 米 | 300 | 370.55 | 111165 | |
| 3 | 变压器出线柜 | 远大成套<br>1250变压器<br>—600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:125A,<br>回路描述:变压器出线柜,<br>绝缘形式:空气。 | 陕西远大成套设备电气有限公司 | 1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:125A,<br>回路描述:变压器出线柜,<br>绝缘形式:空气。 | 台 | 1 | 50462 | 50462 | |
| 4 | 电压互感器柜 | 远大成套<br>1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:1A,<br>回路描述:电压互感器柜,<br>绝缘形式:空气。 | 陕西远大成套设备电气有限公司 | 1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:1A,<br>回路描述:电压互感器柜,<br>绝缘形式:空气。 | 台 | 1 | 50881 | 50881 | |
| 5 | 计量柜 | 远大成套<br>1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:75A,<br>回路描述:计量柜,<br>绝缘形式:空气。 | 陕西远大成套设备电气有限公司 | 1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:75A,<br>回路描述:计量柜,<br>绝缘形式:空气。 | 台 | 1 | 50368 | 50368 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 电源进线柜 | 远大成套<br>1250变压器<br>—600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:630A,<br>回路描述:电源进线柜,<br>绝缘形式:空气。 | 陕西远大成套设备电气有限公司 | 1250变压器<br>--600*1000*2200<br>环网柜-<br>电压等级:AC10kV,<br>额定电流:630A,<br>回路描述:电源进线柜,<br>绝缘形式:空气。 | 台 | 1 | 50358 | 50358 | |
| 7 | 智能开关630A | 苏州西熔<br>ZW32-12FG /630户外高压真空断路器:额定电压：AC12kV；额定电流：630A；额定短路开断电流：20kA；额定短路关合电流：50kA；机械寿命：10000 次；操作方式：电动 / 手动；带控制器（FTU）、看门狗功能；带隔离开关；绝缘方式：户外环氧树脂 | 苏州西熔电气有限公司 | ZW32-12FG /630户外高压真空断路器:额定电压：AC12kV；额定电流：630A；额定短路开断电流：20kA；额定短路关合电流：50kA；机械寿命：10000 次；操作方式：电动 / 手动；带控制器（FTU）、看门狗功能；带隔离开关；绝缘方式：户外环氧树脂 | 台 | 1 | 20872 | 20872 | |
| 8 | 户内冷缩电缆头 | 弘泰线缆<br>适用电缆：8.7/15kV 三芯铜 / 铝导体 XLPE 绝缘电力电缆<br>导体截面：3×95mm²～3×150mm²（3×95 为典型规格）<br>主绝缘外径（单芯）：19.8～33.0mm<br>型号（3M）：5624PST- G1- CN（户内、三芯、冷缩）<br>材质：液态硅橡胶（LSR）<br>结构：一体式冷缩绝缘主体+应力锥+半导电层+接地编织层 | 弘泰线缆有限公司 | 适用电缆：8.7/15kV 三芯铜 / 铝导体 XLPE 绝缘电力电缆<br>导体截面：3×95mm²～3×150mm²（3×95 为典型规格）<br>主绝缘外径（单芯）：19.8～33.0mm<br>型号（3M）：5624PST- G1- CN（户内、三芯、冷缩）<br>材质：液态硅橡胶（LSR）<br>结构：一体式冷缩绝缘主体+应力锥+半导电层+接地编织层 | 套 | 1 | 1085 | 1085 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 户外冷缩电缆头 | 弘泰线缆<br>电压等级：8.7/15kV（Um=17.5kV）<br>适用电缆：<br>YJV22- 8.7/15kV-3×95mm²（铜带屏蔽三芯）<br>适配截面：95～150mm²<br>主绝缘外径：21.0～35.0mm<br>型号（3M）：<br>5602PST- G1- CN | 弘泰线缆有限公司 | 电压等级：8.7/15kV（Um=17.5kV）<br>适用电缆：<br>YJV22- 8.7/15kV-3×95mm²（铜带屏蔽三芯）<br>适配截面：95～150mm²<br>主绝缘外径：21.0～35.0mm<br>型号（3M）：<br>5602PST- G1- CN | 套 | 1 | 1085 | 1085 | |
| 10 | 安装费 | | | | 项 | 1 | 60556 | 60556 | |
| | 合计 | | | | | 586500.00 | | | |
| 合计 人民币总金额（大写）：伍拾捌万陆仟伍佰元整　　¥：586500.00元 | | | | | | | | | |

以上货物为含增值税（9%）价格。

二、质量标准：产品符合国家同类标准并满足需方要求；产品为内外包装不损坏的原装产品；技术规格：物品质量符合中华人民共和国产品质量标准，同时达到国家规定的质量评定合格标准。质量保证期为最终验收合格后1年。

三、交（提）货时间：合同签订 30 日内供方将货物送至需方指定地点，供方应及时交货，需方及时收货；

四、交（提）货地点、收货人：供方应将货物送到 清涧县宽州镇大剧院 ，若需方变更交货地点，应在交货前书面通知供方，需方指定收货人_____，联系电话_____

五、运输方式及费用负担：☑汽车 □铁路 ☑供方承担 □需方承担；

六、付款：合同签订后付款40%金额：234600.00，货物到现场后付款30%金额：175950.00，工程安装调试完成后30%金额：175950.00一次付清。乙方提供增值税专用发票。

七、技术支持：

提供全年 7×24 小时的技术咨询服务。

八、技术培训：

应包括产品(设备)使用操作

投标人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十、验收：

货物的验收：货物送到后，由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格 ”标准进行逐项检查。

1.所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到谈判文件要求和投标响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2.若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：按谈判文件、投标响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

A)合同文本；

B)投标响应文件及澄清函、谈判文件；

C)国家和行业制定的相应的标准和规范。

D)产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地或生产厂家）。

十一、保密：双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。

十二、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

十六、其他_____

十七、合同订立

1. 订立时间：2026 年 08 月 06 日。

2. 订立地点：陕西省榆林市清涧县。

3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案 / 份、采购代理机构存档 / 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

| | |
|---|---|
| 需方（甲方）（章）：<br>清涧县文化和旅游文物广电局 | 供方（乙方）（章）：<br>陕西新嘉泰电力建设有限公司 |
| 法定代表人/授权代表人签字： | 法定代表人/授权代表人签字： |
| 地址：陕西省榆林市清涧县西城区文广中心 | 地址：陕西西安市高新区高新路51号尚中心1024室 |
| 电话：0912-5222155 | 电话：18192023003 |
| 传真：0912-5222155 | 传真： |
| 开户银行：清涧农商银行南坪支行 | 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行 |
| 账号：271007030120100000 7325 | 账号：72040155200001701 |
| 统一社会信用代码：11610830016092560X | 统一社会信用代码：91610131MA6U2CJQ2B |